Příloha č.1 - ZL1dodatku k SoD č. 440HC/20 ze dne 18.11.2020- truhlář, kování oken, slaboproud, podlahy, zařizovací předměty, akustické dveře

k veřejné zakázce "Oprava kancelářských prostor II."

	Označení dodávky	Jednotka	Množství	Cena/kus	Celkem Kč
1	truhářské práce na vélkých oknech - výměna okapnice, oprava rámu okna v parapetní části, seřízení kování, opravy rámu okna v místech kování	ks	5	7 990,00 Kč	39 950,00 Kč
2	truhářské práce na malých oknech - oprava okapnice, oprava rámu okna v parapetní části, seřízení kování, opravy rámu okna v místech kování	ks	5	1 600,00 Kč	8 000,00 Kč
3	Oprava stávajících obložkových zárubní do místa kuchyňky. Na stávajících zárubní nejsou panty a protiplech k zámku. Je potřeba truhlářské úpravy	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
4	výměna/ zasklení popraskaných skel okenních výplní	ks	10	834,93 Kč	8 349,28 Kč
5	demontáže stávajícího PVC včetně podlahové stěrky.	m2	-94,4	80,00 Kč	- 7 552,00 Kč
6	Demontaže PVC včetne stěrky a parketove podlahy. Pouze místnost 07. do ostatních místnotí budou schodové hrany a výškový rozdíl. V ceně je pouze cena za demontáže parket, ostatní bourání musí být dle PD	m2	13,8	80,00 Kč	1 104,00 Kč
7	Stávající podlahy budou ponechány a v celém rozsahu podlah s PVC zakryty deskami OSB tl. 18mm, stávající podklad bude položena deska OSB v tl. 18mm. Hrana mezi místností 0.7 a kanceláří a kuchyňkou a přilehlími místnostmi bude opatřena schodovou hranou. V ostatních prostorech se budou používat přechodové	m2	108,2	584,00 Kč	63 188,80 Kč
8	Odpočet za menší rozsah ZTU, ÚT	kpl	-1	1 350,00 Kč	- 1 350,00 Kč
9	Odpočet za baterii	kpl	-2	2 786,00 Kč	- 5 572,00 Kč
10	odpočet za dodávku "telefonu" do kanceláře č.2	kpl	-1	1 015,00 Kč	- 1 015,00 Kč
11	Odpočet velkého revizního otvoru 700/700mm	kpl	-1	980,00 Kč	- 980,00 Kč
12	Přípočet revizního otvoru do SDK 300/300	kpl	1	550,00 Kč	550,00 Kč
13	odpočet perlinky	m2	-150	17,00 Kč	- 2 550,00 Kč
14	Přesun vodoměru včetně bourání prostupu do ŽB KCE pódia	kpl	1	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč
15	Ruční sprcha do koupelny	kpl	1	600,00 Kč	600,00 Kč
16	Dveře akustické 37DB mezi kanceláře D+M	kpl	1	18 700,00 Kč	18 700,00 Kč
17					- Kč
18	cena za odběr elektrických energiích	kpl	-1	1 116,00 Kč	- 1 116,00 Kč
19	Sleva za podlahu v místnosti 07 (vstupní aula s půlkruhovým oknem)	kpl	-1	5 073,00 Kč	- 5 073,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				122 434,08 Kč
	DPH samostatně				25 711,16 Kč
	Cena celkem včetně DPH				148 145,24 Kč

Ve Světlé nad Sázavou dne 12.11.2020
poznámka: GD v ceně zahrnul lehké mechanické čištění stávajícího kování oken. Bude přeleštěno textilním nástavcem na vrtačku

.....

Razítko a podpis osoby oprávněné
za uchazeče jednat