



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01HYUEL

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted] mu@hodonin.cz
ID DS: mwvbyks

Městská bytová správa, spol. s r. o.
Rodinova 691/4
695 01 HODONÍN
IČO: 63489953

Číslo objednávky: OS.2021/0001/160
Datum: 2021-01-06

Počet listů/příloh: 1 -

OBJEDNÁVKA

Tímto u vás objednáváme provedení rekonstrukce městského bytu č. 11 na ulici Janáčkova č. o. 15 v Hodoníně.

Cena celkem bez DPH: 253.187,45 Kč
Termín: do 12. 3. 2021

Odsouhlasený položkový rozpočet stavby Vám byl zaslán prostřednictvím emailové pošty dne 6. 1. 2021.

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky.

Děkujeme za spolupráci.

[redacted]
[redacted]
Mgr. Petr Spazier
vedoucí odboru právního a majetku

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 Porovnávací**
 Objekt: **2020_06 Janáčkova 15_11 rekonstrukce bytu**
 Rozpočet: **1235 Rekonstrukce bytu Janáčkova 15_11 upravený snížený**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			74 764,11
PSV			137 845,09
MON			38 078,25
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 187,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	253 187,45 CZK
Snížená DPH	15 %	37 978,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **291 165,57 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 427,66	1
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			1 911,10	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 550,58	16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 771,12	1
64	Výplně otvorů	HSV			7 650,00	3
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			6 991,89	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			746,10	0
97	Prorážení otvorů	HSV			7 644,92	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 070,74	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			396,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 240,00	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 739,30	1
725	Zařizovací předměty	PSV			9 823,00	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			26 424,80	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 321,26	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 277,11	3
776	Podlahy povlakové	PSV			41 311,97	16
781	Obklady keramické	PSV			5 976,31	2

783	Nátěry	PSV			5 799,23	2
784	Malby	PSV			24 536,11	10
M21	Elektromontáže	MON			38 078,25	15
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	1
Cena celkem					253 187,45	100

Položkový rozpočet

S:	01	Porovnávací
O:	2020_06	Janáčkova 15_11 rekonstrukce bytu
R:	1235	Rekonstrukce bytu Janáčkova 15_11 upravený snížený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím such.malt.směsi,po vybourání dř.zárubní	m2			
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky						
2	602016195R00	Penetrace hloubková stěn , pod novou omítku	m2			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
3	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, ručně, pod nové obklady - kuchyň	m2			
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, nová omítka - 2x stěna v pokoji	m2			
5	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
6	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, rýhy po elektroinstalaci	m			
8	612100020RA0	Začištění omítek , napojení původní a nové omítky	m			
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi,po výměně zárubní	m2			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
10	783896210R00	Penetrace betonových podkladů, chodba	m2			
11	632411150RT2	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 30 Cemix 030, chodba	m2			
Díl: 64 Výplně otvorů						
12	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus			
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
14	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2, 2 ks	m2			
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
Díl: 97 Prorážení otvorů						
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, obklady v kuchyni	m2			
17	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2			
18	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2			
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t			
24	979990102R00	Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
25	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t			
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
26	721170935R00	Oprava - zazátkování potrubí PVC D 50	kus			
27	721R01	Kontrola rozvodů kanalizace	kpl			

Položkový rozpočet

S:	01	Porovnávací
O:	2020_06	Janáčkova 15_11 rekonstrukce bytu
R:	1235	Rekonstrukce bytu Janáčkova 15_11 upravený snížený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
28	722191134R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m	soubor			
29	722RA0	Kontrola, přepojení přívodu pro KL, dmtz potrubí v pokoji	kompl			
Díl: 723 Vnitřní plynovod						
30	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus			
31	723191112R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,0 m	soubor			
32	42237023.AR	Kohout kulový 1/2" plyn	kus			
33	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus			
34	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m			
35	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus			
Díl: 725 Zařizovací předměty						
36	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor			
37	725810811R00	Demontáž rohového ventilu	kus			
38	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor			
39	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus			
40	725829201RT1	Montáž baterie dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus			
41	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus			
42	725835113R00	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor			
43	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor			
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t			
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
45	762512245RT4	Položení podlah pod PVC šroubováním, vč.dodávky.deska MFP tl. 16 mm, kuchyň + 2x pokoj	m2			
46	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3			
47	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
48	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus			
49	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus			
50	61160603R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé	kus			
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus			
52	766670021R00	Montáž kliky a štítku (3x byt;1xsklepní kóje)	kus			
53	54914636R	Dveřní kování SIESTA klíč Cr (3x byt; 1xsklepní kóje)	kus			
54	54926047R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P PP (sklepní kóje)	kus			
55	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
56	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2			
57	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2			
58	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m			
59	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2			
60	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
61	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m			
62	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m			
63	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			

Položkový rozpočet

S:	01	Porovnávací
O:	2020_06	Janáčkova 15_11 rekonstrukce bytu
R:	1235	Rekonstrukce bytu Janáčkova 15_11 upravený snížený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2			
65	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
66	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, 1.vrstva, chodba-kuchyň-pokoj	m2			
67	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, 1.vrstva, chodba-kuchyň-pokoj	m2			
68	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, chodba-pokoj-kuchyň	m			
69	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2			
70	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, vč. Novoflor standard tl.1,5 mm,kuchyň + 2x pokoj	m2			
71	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC, kuchyň + 2x pokoj	m			
72	776981124R00	Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah.	m			
73	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t			
Díl: 781		Obklady keramické				
74	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, kuchyň	m2			
75	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, kuchyň	m2			
76	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošné,pórovin.obklad	m2			
77	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2			
78	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat, Color One	m2			
79	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, včetně dodávky PVC lišt	m			
80	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
81	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t			
Díl: 783		Nátěry				
82	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr 5x zárubeň	m2			
83	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr 5x zárubeň	m2			
84	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email, nátěr potrubí ÚT a plynu	m			
85	783401812R00	Očištění potrubí DN do 100 mm, odkouření od kotle	m			
Díl: 784		Malby				
86	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
87	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
88	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
Díl: M21		Elektromontáže				
89	210010001R00	Rekonstrukce elektroinstalace , viz. samostatný rozpočet	m			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
90	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			
91	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			
92	005122010R	Provoz objednatele	Soubor			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
93	342270040RAB	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600	m2			

Položkový rozpočet

S:	01	Porovnávací
O:	2020_06	Janáčkova 15_11 rekonstrukce bytu
R:	1235	Rekonstrukce bytu Janáčkova 15_11 upravený snížený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
94	612470240RAA	Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá postřík, omítka tloušťky 15 mm, pomocné lešení	m2			