

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020, uzavřené dne 16. 04. 2020 mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šlapanice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
DIČ: CZ00282651
Bankovní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ██████████ investiční referent
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **VS-build, s.r.o.,**
Sídlo: Družstevní 369, 664 43 Želešice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511
IČO: 283 12 015
DIČ: CZ28312015
Bankovní ústav: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
██████████
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020 ze dne 16.4.2020, jejímž předmětem je stavba „Ulice Lípová“, tento Dodatek č. 3, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, avšak které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změnový list a rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku.

6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo	9.468.498,99 Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 01	+ 662.145,52 Kč bez DPH
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 02	+ 626.786,76 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH	10.757.431,27 Kč bez DPH
DPH 21%	2.259.060,57 Kč
Cena celkem	13.016.491,84 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 3, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 0062/2020 byl schválen na 72. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 9.12.2020.

Ve Šlapanicích dne 10.12.2020

Objednatel



V Želešicích dne 11.12.2020

Zhotovitel



Přílohy:

- Změnový list č. 02 včetně rozpočtů změn 04 - 12

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:		číslo ZL: 02
„REKONSTRUKCE ULICE LÍPOVÁ, BEDŘICHOVICE“		
Zhotovitel:	VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	4.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: (změny 1. – 3. byly popsány ve ZL č.1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Vícepráce komunikace – výšková úprava stávajících poklopů 5. Vícepráce komunikace – dopojení chodníků a vjezdů 6. Vícepráce komunikace – dopravní značení 7. Vícepráce dešťová kanalizace – chráničky plynu 8. Vícepráce komunikace – liňiový žlab, uliční vpusti 9. Vícepráce komunikace – ruční výkop a pomocné práce 10. Vícepráce komunikace – zemní práce-sondy u kabelů 11. Vícepráce komunikace – předělání obrub 12. Vícepráce a méněpráce komunikace – odpočet neprováděných položek a připočet větších výměr <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po zahájení prací bylo rozhodnuto, že bude nutné z důvodů zajištění provedení prací na základě zjištěných změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele provést úpravy v průběhu díla:</p> <p>Ad 4) V rámci SOD měl zhotovitel v objektu „SO 01 Komunikace a zpevněné plochy“ osadit do výšky komunikace (položka č. 54) 25 ks poklopů a v rámci objektu „SO 02 Dešťová kanalizace“ (položka č. 53) 10 poklopů. Na stavbě se celkem vyskytovalo: 45 ks poklopů od vodovodních armatur, 20 ks kanalizačních poklopů a 23 ks přípojkových poklopů. Zhotovitel osadil do výšky komunikace celkem 88 ks poklopů a dva poklopy dodal nové. Cena víceprací je 89.860,- Kč bez DPH.</p> <p>Ad 5) PD rekonstrukce komunikace neřešila vybudování nových vjezdů a chodníků až k nemovitostem, což bylo zjištěno až při realizaci stavby. Na pokyn objednatel provedl zhotovitel na objednatel určených plochách kompletní novou skladbu vjezdů a chodníků. Cena víceprací je 305.941,52 bez DPH.</p> <p>Ad 6) V rámci stanovení dopravního značení Policií ČR-DI během realizace se doplnily dopravní značky. Cena víceprací je 17.358,10 bez DPH.</p> <p>Ad 7) Při realizaci kanalizačních přípojek došlo na dvou místech ke kolizi stávajícího hlavního řádu plynovodu a budovaných kanalizačních přípojek. Nebylo možno dodržet prostorovou normu rozestupů ing. sítě. Správce sítě plynovodu požadoval na těchto dvou místech provést chráničky na stávajícím plynovodu. Chráničky pro zhotovitele realizoval subdodavatel správce sítě. Cena víceprací je 59.648,55 bez DPH.</p> <p>AD 8) 2 uliční vpusti nebylo možné osadit dle PD, docházelo ke kolizi se stávajícím plynovodem. Nebylo možné dodržet prostorovou normu uspořádání ing. sítě. Tento požadavek správce sítě projektant vyřešil záměnou uličních vpustí za liňiové žlaby.</p> <p>V rámci objektu „SO 01 Komunikace a zpevněné plochy“ měl zhotovitel osadit 9 ks uličních vpustí (položka č. 55). Tato položka obsahovala pouze práci. Položka č.5 a č.6 změnového listu řeší dodání materiálu na uliční vpusti. Cena víceprací je 103.971,63 bez DPH.</p> <p>Ad 9) Bylo dohodnuto, že během výstavby provede správce vodovodní sítě výměnu starých vodovodních armatur. Zhotovitel u této výměny na pokyn objednatel prováděl zemní práce. Cena víceprací je 14.224,- bez DPH.</p>		

Ad 10) Při realizaci byla zjištěna kolize kabelů s budovanou komunikací. Na pokyn objednatele prováděl zhotovitel zemní práce u těchto kolizních míst.
Cena víceprací je 18.273,60 bez DPH.

Ad 11) Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné u některých již osazených obrub změnit výšky a polohu.
Cena víceprací je 24.114,60 bez DPH.

Ad 12) V rámci objektu „SO 01 Komunikace a zpevněné plochy“ zhotovitel neprováděl některé položky a u některých bylo nutné provádět větší výměru. ZL č.12 řeší přípočty a odpočty prováděných prací.
Cena méněprací je 6.605,24 bez DPH.

Počet připojených listů specifikací: 9

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: **6.605,24 Kč**

Cena víceprací bez DPH: **633.392,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

626.786,76 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Dodatkem č. 2:

Prodloužení o 20 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:^{10.12.}.....2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:^{11.12.}.....2020



ZMĚNOVÝ LIST Č.: 4 - Výšková úprava stávajících poklopů

ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					Objednatel:	město Šlapanice
Šlapanice					Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				33 000,00
1	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	ks	33,00	1 500,00	49 500,00
		kanalizační poklopy		20,00		
		přípojkové poklopy		23,00		
		SOD		-10,00		
2	552410310	poklop šachtový třída D 400	ks	2,00	3 680,00	7 360,00
3	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	20,00	1 650,00	33 000,00
		poklopy vodovodních armatur		45,00		
		SOD		-25,00		
						89 860,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 5 - Dopojení chodníků, vjezdů						
		ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Objednatel:	
		Šlapanice			Zhotovitel:	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce						26 899,30
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb	m2	164,40	38,83	6 383,65
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	189,06	30,00	5 671,80
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	189,06	22,50	4 253,85
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	20,00	97,50	1 950,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	108,00	80,00	8 640,00
18 Povrchové úpravy terénu						17 646,84
6	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	200,00	75,00	15 000,00
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	189,06	14,00	2 646,84
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						70 185,00
8	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	130,80	247,50	32 373,00
9	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	189,06	200,00	37 812,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždic						92 165,66
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	33,60	250,00	8 400,00
11	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,93	347,78	671,91
12	592452630	Dlažba betonová přírodní 20x20x6	m2	34,78	162,14	5 638,58
13	59245263	Dlažba betonová barevná 20x20x6	m2	1,93	212,68	410,90
14	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,86	1,00	3,86
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	100,00	50,00	5 000,00
16	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,86	1,00	3,86
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	130,80	250,00	32 700,00
18	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	15,04	425,57	6 401,42
19	592452655	Dlažba betonová přírodní 20x20x8	m2	135,38	187,66	25 405,04
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	150,00	50,00	7 500,00
21	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	15,04	1,00	15,04
22	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	15,04	1,00	15,04
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						33 050,80
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	73,20	290,00	21 228,00
24	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	7,70	405,50	3 122,35
25	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	7,70	405,50	3 122,35
26	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	22,00	77,30	1 700,60
27	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	22,00	83,32	1 833,04
28	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	22,00	92,93	2 044,46
S Přesuny sutí						65 993,91
29	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	176,08	90,00	15 847,27
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	880,40	15,00	13 206,06
31	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00	90,00	0,00
32	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00	15,00	0,00
33	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	176,08	180,00	31 694,54
34	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	0,00	180,00	0,00
35	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,00	60,00	0,00
36	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	0,00	60,00	0,00
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	149,89	35,00	5 246,04
						305 941,52

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 6 - Dopravní značení

		ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				Objednatel:
		Šlapanice				Zhotovitel:
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				17 358,10
1	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ 5 nových sloupků, 2x posun značky <i>RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a</i>	kus	3,00	1 125,60	3 376,80
2	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 5 nových sloupků, 2x posun značky <i>RTS komentář: Příslušenství dopravních značek Sloupek Zn 60 pozinkovaná ocel. trubka pr. 60 délky od 200 do 600 mm, tl. 2,5 mm</i>	kus	4,00	477,60	1 910,40
3	40445348	Značka dopr.infor.IP26a,b 1000x750mm poz.tř. 2 obytná zóna 6x, v rozpočtu 4 ks <i>RTS komentář: Dopravní značka informativní provozní - retroreflexní fólie tř.2 příklad "Obytná zóna" (č. IP 26a) - viz obrázek</i>	kus	2,00	3 107,50	6 215,00
5	40445343	Invalida	kus	1,00	1 197,90	1 197,90
6	40445343	Vodorovné dopravní značení	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
6	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu 3	kus	5,00	231,60	1 158,00
			1			17 358,10

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 7 - Chránička plynu

		ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Objednatel:	město Šlapanice
		Šlapanice			Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
1	R1	D+M 1 ks púlené chráničky vč dodání materiálu, dopravy <i>výpis materiálu viz níže (výpis našeho dodavatele)</i>	ks	1,00	19 086,28	19 086,28
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 2*1*1,2	m3	2,40	1 350,00	3 240,00
3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vč obsypu 0,4*1*2	m3	0,80	1 028,00	822,40
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,60	449,50	719,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5 km	m3	0,80	144,00	115,20
6	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	0,80	92,00	73,60
7	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,52	200,00	304,00
8	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,60	15,00	114,00
9	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,52	180,00	273,60
10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,52	50,00	76,00
CENA ZA PROVEDENÍ 1 KS CHRÁNIČKY VČ ZEMNÍCH PRACÍ						24 824,28
11	998276101	GEODET DLE POKYŇŮ INNOGY	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
					počet míst	2,00
					celkem:	59 648,55

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 8 - Žlab, uliční vpusti						
		ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Objednatel:	
		Šlapanice			Zhotovitel:	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
1	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600	kus	8,00	407,40	3 259,20
2	5922723370	Vpust ACO V 300 DN 150 50/35/86 cm hrana litina	m	4,00	9 516,60	38 066,40
3	592272493430	Stěna čelní pro konec žlabu V300 0. hrana litina	kus	4,00	822,22	3 288,88
4	597092454RU1	Krycí rošt DN 300 S, D 400,dl.500 mm	kus	8,00	2 474,80	19 798,40
5	r	vpust uliční - dno, kus s výtokem, skruž, prstenec	kpl	7,00	3 116,25	21 813,75
6	55340352R	Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm	kus	7,00	2 535,00	17 745,00
			1			103 971,63

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 9 - Ruční výkop a pomocné práce

ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					Objednatel:	město Šlapanice
Šlapanice					Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				14 224,00
1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vč obsypu	m3	4,00	850,00	3 400,00
2	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	4,00	92,00	368,00
3	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,20	200,00	1 440,00
4	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	36,00	15	540,00
5	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,20	180	1 296,00
6	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,60	50	380,00
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,00	350,00	1 400,00
8	909 R00	<i>Ruční výkop</i>	m3	4,00	1350	5 400,00
						14 224,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 10 - zemní práce - sondy u kabelů

ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					Objednatel:	město Šlapanice
Šlapanice					Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				18 273,60
3	460200864RT2	Výkop kabelové rýhy 80/100 cm hor.4	m	10,00	1 150,00	11 500,00
4	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vč obsypu	m3	2,40	850,00	2 040,00
5	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	2,40	92,00	220,80
6	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,56	200,00	912,00
7	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	22,80	15	342,00
8	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,56	180	820,80
9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,56	50	228,00
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,60	350,00	1 960,00
11	909 R00	<i>Hzs-nezmeritelne stavebni prace</i>	h	1,00	250	250,00
						18 273,60

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 11 - Předělání obrub						
ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Objednatel:			
Šlapanice			Zhotovitel:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				4 800,00
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	60,00	80,00	4 800,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				19 258,60
2	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	60,00	290,00	17 400,00
3	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	20,00	92,93	1 858,60
S		Přesuny sutí				56,00
4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,60	35,00	56,00
			1			24 114,60

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 12 - Odpočty / přípočty						
		ULICE LÍPOVÁ, SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Objednatel:	
		Šlapanice			Zhotovitel:	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce				-934,10
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	-16,84	38,83	-653,90
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,00	38,83	0,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00	38,83	0,00
4	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	30,00	0,00
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-16,84	30,00	-505,20
6	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	10,00	22,50	225,00
7	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	0,00	22,50	0,00
8	113108413R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.13 cm	m2	0,00	70,00	0,00
9	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,00	97,50	0,00
10	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	0,00	97,50	0,00
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	0,00	80,00	0,00
12	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových	m	0,00	80,00	0,00
13	113107648R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.48 cm	m2	0,00	72,00	0,00
14	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	0,00	248,00	0,00
15	119-001VD	Vybourání stáv. vpustí	kus	0,00	1 500,00	0,00
16	58530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	0,00	2 200,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky				550,00
17	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	0,00	110,00	0,00
18	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	5,00	110,00	550,00
	13	Hloubené vykopávky				0,00
19	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,00	250,00	0,00
20	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,00	250,00	0,00
	16	Přemístění výkopku				950,00
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00	190,00	950,00
	17	Konstrukce ze zemin				0,00
22	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	0,00	90,00	0,00
23	174201103R00	Zásyp zářezu se šikmými stěnami bez zhutnění	m3	0,00	94,27	0,00
24	58333665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL	m3	0,00	1 450,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				15 140,00
24	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	200,00	75,00	15 000,00
25	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,00	14,00	140,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dužní				1 512,00
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	9,00	168,00	1 512,00
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00
28	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	0,00	22,56	0,00
29	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	0,00	22,26	0,00
30	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	0,00	20,00	0,00
31	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	0,00	20,00	0,00
32	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,00	830,00	0,00
33	212-01VD	Drenážní geosyntetikum pro odvodnění nepropustné vrstvy	m2	0,00	120,00	0,00
	28	Zpevňování hornin a konstrukci				0,00
34	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	0,00	15,00	0,00
35	69-001 VD	Geotextilie mulčovací 300 g/m2	m2	0,00	20,00	0,00
	33	Sloupy a pilíře, sřozáry a rámové stojky				0,00
36	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 120 cm	m	0,00	1 500,00	0,00
37	59228410	Palisáda přírodní 16x16x100 cm	kus	0,00	350,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				18 522,50
38	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	10,00	506,00	5 060,00
39	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	15,00	247,50	3 712,50
40	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,00	200,00	3 000,00
41	564851111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	45,00	150,00	6 750,00
42	567142115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm	m2	0,00	330,00	0,00
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv				3 997,50
34	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	10,00	373,75	3 737,50
35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00	12,00	120,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
35	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 1 kg/m2	m2	10,00	14,00	140,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených						-39 420,00
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00	250,00	0,00
39	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	0,00	347,78	0,00
37	592452630	Dlažba betonová přírodní 20x20x6	m2	0,00	162,14	0,00
38	59245263	Dlažba betonová barevná 20x20x6	m2	0,00	212,68	0,00
40	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	0,00	1,00	0,00
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,00	50,00	0,00
52	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	0,00	1,00	0,00
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00	250,00	0,00
43	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	0,00	425,57	0,00
44	592452655	Dlažba betonová přírodní 20x20x8	m2	0,00	187,66	0,00
45	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	0,00	50,00	0,00
46	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	0,00	1,00	0,00
58	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	-73,00	540,00	-39 420,00
47	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlabby polymerbetonové D400, E600	kus	0,00	407,40	0,00
48	5922723370	Vpust ACO V 300 DN 150 50/35/86 cm hrana litina	kus	0,00	9 516,60	0,00
49	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	0,00	603,60	0,00
50	592272493430	Stěna čelní pro konec žlabu V300 0. hrana litina	kus	0,00	822,22	0,00
51	592272250002	Žlab DN 300 100/35 h 38,5/38,5	kus	0,00	4 078,54	0,00
52	597092454RU1	Krycí rošt DN 300 S, D 400, dl. 500 mm	kus	0,00	2 474,80	0,00
65	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	0,00	1,00	0,00
83 Potrubí z trub kameninových						0,00
66	837264111RT2	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 100	kus	0,00	2 875,00	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						-5 300,00
54	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	0,00	1 650,00	0,00
55	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	-2,00	1 650,00	-3 300,00
56	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	-2,00	1 000,00	-2 000,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						0,00
57	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	0,00	50,00	0,00
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20	m	0,00	290,00	0,00
59	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	0,00	405,50	0,00
60	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	0,00	405,50	0,00
61	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	0,00	77,30	0,00
62	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	0,00	83,32	0,00
63	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	0,00	92,93	0,00
64	914001121R00	Osaz. svislé dopr. značky a sloupku, Al patka, základ	kus	0,00	1 125,60	0,00
65	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	0,00	477,60	0,00
66	40445315	Značka dopr. upr. přednost P4 900 mm, poz., ref. tř. 2	kus	0,00	1 356,30	0,00
67	40445348	Značka dopr. infor. IP26a, b 1000x750mm poz. tř. 2	kus	0,00	3 107,50	0,00
68	40445343	Značka dopr. informat. IP8a-IP13d 500x700mm, poz., tř. 2	kus	0,00	1 197,90	0,00
69	40445161.A	Značka dopr. dodat E	kus	0,00	750,00	0,00
70	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	0,00	231,60	0,00
71	919723212R00	Zalítí spáry za tepla	m	0,00	90,00	0,00
S Přesuny sutí						-1 623,14
72	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-6,24	90,00	-561,92
73	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-31,22	15,00	-468,27
74	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,00	90,00	90,00
75	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	1,00	15,00	15,00
76	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	-2,69	180,00	-484,99
77	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	0,00	180,00	0,00
78	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,00	60,00	0,00
79	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	-3,55	60,00	-212,95
80	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00	35,00	0,00
						-6 605,24