



S00JP012K74I

DODATEK č. 1 KE SMLouvě O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400200097

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oboru realizace investičních akcí
[redacted] vedoucí Oddělení realizace Odboru realizace
investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

BLS dopravní stavby s.r.o.

se sídlem Sokołská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 02189330

DIČ: CZ02189330

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57413

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú.: 214156799/0600

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

„Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400200097 ze dne 14. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

Změna výsadby

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené křoviny z Habrů obecných nejsou vhodné vzhledem k tomu, že opadávají a spad listů by probíhal na soukromé pozemky. Výsadbu je vhodné provést pouze lokálně a to z tují smaragd, které si udržují zelenou barvu i přes zimní období.

Viz změnový rozpočet.

Změna veřejného osvětlení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené stožáry výšky 7 m nejsou vhodné i pro osvětlení komunikace, dle požadavku správce sítě je nutné vyměnit 2 ks nabouraných stožárů za nové výšky 9 m, u přeložení zbylých 2 ks stožárů lze použít stávající 9 m stožáry vč. jejich výložníků.

Viz změnový rozpočet.

Změna bourání základu stožáru elektrického vedení

V průběhu realizace byl zjištěn v místě trasy chodníku pod zemí zakrytý zbytek betonového základu dřevěného stožáru elektrického vedení typu "A" a je nutné jej vybourat.

Viz změnový rozpočet.

Změna uložení a ochrání sdělovacího vedení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že sdělovací vedení v místě trasy chodníku má menší krytí, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě požadavku správce sítě CETIN a.s. je nutné stávající vedení uložit lokálně hlouběji a umístit jej do chráničky.

Viz změnový rozpočet.

Změna provádění sond plynovodního potrubí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že plynovodní potrubí v místě trasy chodníku (betonových palisád) má menší krytí než předpokládala projektová dokumentace. Na základě požadavku správce sítě GridServices, s.r.o. (GasNet, s.r.o.) je nutné ověřit přesnou polohu a hloubku uložení stávajícího plynárenského zařízení. Z toho důvodu je nutné provést ruční výkop sond.

Viz změnový rozpočet.

Změna odtěžení zeminy u oplocení rodinného domu č. p. 333

V dalším průběhu stavby bylo nutné pro ověření plynovodního potrubí a zajištění slaboproudého vedení proti poškození u rodinného domu Zámecká 333 odtěžit zeminu až po základ stěny oplocení pro zajištění stability okolí (stěny) výkopu.

Viz změnový rozpočet.

Změna betonáže za palisádami

V průběhu realizace bylo zjištěno v místě trasy betonových palisád menší krytí plynovodního potrubí, než předpokládala projektová dokumentace, a proto je nutné provést pro jejich osazení betonovou opěru zásypu do výšky 30 cm pod horní líc palisády vyztuženou kari sítí dle nového návrhu projektanta.

Viz změnový rozpočet.

Změna skladby chodníku

Při zahájení realizace byly provedeny zkoušky podloží s nevyhovujícím výsledkem únosnosti. Je nutné provést změnu podkladní vrstvy chodníku a provést ji z větší tloušťky drceného kameniva větší frakce a kameniva zpevněného cementem.

Viz změnový rozpočet.

Změna úpravy vjezdu rodinného domu č. p. 333

V průběhu realizace po odstranění skladby chodníku a prohlídce skutečného stavu stávajícího sjezdu k rodinnému domu č. p. 333 bylo zjištěno, že má jiné uspořádání, než předpokládala projektová dokumentace. Z toho důvodu je nutné provést úpravu tohoto vjezdu pro možnost plynulého navázání na výškovou úroveň chodníku a rekonstruované komunikace (ul. Zámecká).

Viz změnový rozpočet.

Změna úpravy vjezdu rodinného domu č. p. 445

V průběhu realizace po odtěžení zeminy a prohlídce skutečného stavu stávajícího sjezdu k rodinnému domu č. p. 445 bylo zjištěno, že má jiné uspořádání, než předpokládala projektová dokumentace. Z toho důvodu je nutné provést úpravu tohoto vjezdu pro možnost plynulého navázání na výškovou úroveň chodníku a rekonstruované komunikace (ul. Zámecká).

Viz změnový rozpočet.

Méněpráce:

Změna výsadby

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené křoviny z Habrů obecných nejsou vhodné vzhledem k tomu, že opadávají a spad listů by probíhal na soukromé pozemky, proto se jejich výsadba nebude provádět.

Viz změnový rozpočet.

Změna úprav vjezdů k rodinným domům

V průběhu realizace bylo zjištěno, že vjezdy k rodinným domům není nutné stavebně upravovat pro jejich plynulé navázání na výškovou úroveň chodníku a rekonstruované komunikace (ul. Zámecká) v takovém rozsahu, jak předpokládala projektová dokumentace.

Viz změnový rozpočet.

Změna úpravy vjezdové brány a vstupní branky u rodinného domu č. p. 445

V průběhu realizace bylo zjištěno, že není nutné demontovat a zpětně montovat bránu a branku oplocení rodinného domu Zámecká č. p. 445.

Viz změnový rozpočet.

Změna veřejného osvětlení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržené stožáry výšky 7 m nejsou vhodné dle požadavku správce sítě i pro osvětlení komunikace. U 2 ks nabouraných stožárů je nutné dodat výložníky nové, u přeložení zbylých stožárů lze použít stávající.

Viz změnový rozpočet.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 1 194 641,32 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 429 769,40 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 87 523,56 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle smlouvy o dílo		1 194 641,32 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:	(vícepráce)	429 769,40 Kč bez DPH
	(méněpráce)	-87 523,56 Kč bez DPH
Celkem:		1 536 887,16 Kč bez DPH 322 746,30 Kč DPH 1 859 633,46 Kč vč. DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 1 859 633,46 Kč vč. DPH (slovy: jeden milión osm set padesát devět tisíc šest set třicet tři Korun českých čtyřicet šest haléřů včetně DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 - změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 11. 1. 2021, č. j. 36 /1R/2021, RO č. 1, tabulka č. 6

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 5. 2020, č. j. 88/10R/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa“

Schválení uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 12. 2020, č. j. 42/25R/2020, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 19. 1. 2021

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

V Ostravě dne: 5. 1. 2021

zhotovitel
BLS dopravní stavby s.r.o.

jednatel


ZMĚNOVÝ ROZPOČET REKAPITULACE - TZV. VÍCEPRÁCE

Stavba:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín Štípa		
Objednatel:	statutární město Zlín nám. Míru 12 76001 Zlín	IČO:	00283924
		DIČ:	CZ00283924
Zhotovitel:	BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská tř. 1615/50 70200 Ostrava	IČO:	2189330
		DIČ:	CZ2189330
Vypracoval:			

Rozpis ceny				Celkem
HSV				354 209,40
PSV				26 420,00
MON				49 140,00
Celkem				429 769,40

Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21%		429 769,40
Základní DPH	21%		90 251,57
Celkem s DPH			520 020,97

Rekapitulace dílů				
Číslo	Název	Typ Dílu		Cena (Kč)
1	Zemní práce	HSV		111 931,18
5	Komunikace	HSV		144 408,50
96	Bourání konstrukcí	HSV		18 700,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV		5 419,72
711	Izolace proti vodě	PSV		6 420,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		20 000,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		73 750,00
M21	Elektromontáže	MON		49 140,00
	Cena celkem:			429 769,40



ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna výsadby

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				38 208,00
1		Dodávka túje smaragd	ks	24,00000	425,00	10 200,00
2	183102215R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2	ks	24,00000	980,00	23 520,00
3	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2	ks	24,00000	187,00	4 488,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	Veřejné osvětlení - tzv. vícepráce
	Změna veřejného osvětlení

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				44 160,00
1	210204002R00	Stožár ocelový 9m	ks	2,00	12 500,00	25 000,00
2		Výložník V/89-1800úhel 15	ks	2,00	2 450,00	2 450,00
3		Elektrovýzbroj stožáru	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
4		Kabel AYKY 4x16mm	m	155,00	72,00	11 160,00
5		Kabelová spojka 16ALU+trubice	ks	20,00	85,00	1 700,00
6		Jeřáb, plošina	hod	4,00	700,00	2 800,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna bourání základu stožáru elektrického vedení

Objednatel:	statutární město Zlín	
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval: 

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				18 700,00
1	961044111R00	Ruční Bourání základů z betonu prostého	m3	4,00000	3 250,00	13 000,00
2		Dobetonování sloupu	m3	2,00000	2 860,00	5 700,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna sdělovacího vedení

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 792,80
1	460200003RT2	Výkop kabelové rýhy	m	110,00000	102,00	11 220,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,60000	208,00	1 372,80
3	460560003RT1	Zához rýhy	m	110,00000	20,00	2 200,00
Díl:	M21	Elektromontáže				4 980,00
4	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	110,00000	30,00	3 300,00
5	3457114701R	Trubka ohebná	m	120,00000	14,00	1 680,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna provádění sond plynovodního potrubí

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				6 500,00
1		Ruční výkop sond na žádost stavby	hod	25,00000	220,00	5 500,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
Změna odtěžení zeminy u oplocení rodinného domu č. p. 333	

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				17 524,80
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	14,40000	162,00	2 332,80
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	14,40000	33,00	475,20
3	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	14,40000	492,00	7 084,80
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,40000	210,00	3 024,00
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	14,40000	270,00	3 888,00
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,20000	100,00	720,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				6 420,00
7	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze	m2	60,00000	55,00	3 300,00
8	specifikace	Dodávka geotextilie gramáž 200	m	60,00000	52,00	3 120,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna betonáže za palisádami

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	B5L dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				73 750,00
1		D+M betonu včetně spracování za palisády+kari sitě	m3	25,00000	2 950,00	73 750,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna skladby chodníku

Objednatel:	statutární město Zlín	Zpracoval:	
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				101 331,50
1	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-83 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	246,00000	119,00	29 274,00
2	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m2	205,00000	351,60	72 057,60

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna úpravy vjezdu rodinného domu č. p. 445

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 560,58
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	8,09400	162,00	1 311,23
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	8,09400	33,00	267,10
3	120001101R00	Ztlážené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	8,09400	492,00	3 982,25
Díl:	5	Komunikace				6 555,00
4	59245030R2	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	25,50000	205,00	5 227,50
5	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	7,50000	177,00	1 327,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 110,44
6	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždic jakékoliv délky objektu	t	12,27000	172,00	2 110,44

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. vícepráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úprava sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. vícepráce
	Změna úpravy vjezdu rodinného domu č.p. 333

Objednatel:	statutární město Zlín		
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cellkem
Díl:	1	Zemní práce				30 345,00
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	30,00000	162,00	4 860,00
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepicost horniny	m3	30,00000	33,00	990,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,00000	210,00	6 300,00
4	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	30,00000	492,00	14 760,00
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	5,00000	162,00	810,00
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepicost horniny	m3	5,00000	33,00	165,00
7	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	5,00000	492,00	2 460,00
Díl:	5	Komunikace				38 622,00
8	58245030R2	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	40,00000	206,00	8 200,00
9	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	21,00000	177,00	3 717,00
10	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m2	70,00000	351,50	24 605,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				20 000,00
11		Úprava brány	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 309,28
12	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažbový jakékoliv délky objektu	t	19,24000	172,00	3 309,28


ZMĚNOVÝ ROZPOČET REKAPITULACE - TZV. MĚNĚPRÁCE

Stavba:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín Štípa		
Objednatel:	statutární město Zlín nám. Míru 12 76001 Zlín	IČO:	00283924
		DIČ:	CZ00283924
Zhotovitel:	BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská tř. 1615/50 70200 Ostrava	IČO:	2189330
		DIČ:	CZ2189330
Vypracoval:			

Rozpis ceny	Celkem			
HSV				-60 016,76
PSV				-5 526,80
MON				-21 980,00
Celkem				-87 523,56

Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21%		-87 523,56
Základní DPH	21%		-18 379,95
Celkem s DPH			-105 903,51

Rekapitulace dílů				
Číslo	Název	Typ Dílu		Cena (Kč)
1	Zemní práce	HSV		-37 064,93
5	Komunikace	HSV		-16 661,83
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		-6 290,00
762	Konstrukce tesařské	PSV		-1 180,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV		-4 346,00
M21	Elektromontáže	MON		-21 980,00
	Cena celkem:			-87 523,56



ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. méněpráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úpravy sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. méněpráce
	Změna výsadby

Objednatel:	statutární město Zlín	Zpracoval:	
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Číslo soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				-23 648,00		
58	183102213R00	Hlub. jamek 50% výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:2	ks	-160,00	93,80	-15 008,00	623-1	RTS 20/ I
59	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	ks	-160,00	36,00	-5 760,00		RTS 20/ I
60	028503243R	Habr obecný - Carpinus betulus 51-90 cm, prostok. podřez.	ks	-160,00	18,00	-2 880,00	SPCM	RTS 20/ I

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. méněpráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úpravy sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. méněpráce
	Změna úprav vjezdů k rodinným domům

Objednatel:	statutární město Zlín	Zpracoval:	
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cen. soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce				-13 416,93		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-33,76	43,00	-1 451,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I
6	11310942QR00	Odatranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	-96,07	121,00	-11 720,54	RTS 20/ I	RTS 20/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	-27,19	9,00	-244,71	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	5	Komunikace				-16 661,83		
37	5646811111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-83 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	-80	177	-14 160,00	622-1	RTS 20/ I
39	582173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	-66,27	29	-2501,83	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-6 290,00		
43	9176621111R0T0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	-37,00	170,00	-6 290,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. méněpráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	SO 102 - chodníky, úpravy sjezdů, místní komunikace 0,308 26 - km 0,424 81 - tzv. méněpráce
	Změna úpravy vjezdové brány a vstupní branky u rodinného domu č. p. 445

Objednatel:	statutární město Zlín	Zpracoval:	
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cen. soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-1 180,80		
33	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	-7,20	164,00	-1 180,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-4 346,00		
34	762631802R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 8 m2	ks	-2,00	2173,00	-4 346,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - tzv. méněpráce

Stavba:	Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Objekt:	Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa
Rozpočet:	Veřejné osvětlení - tzv. méněpráce

Objednatel:	statutární město Zlín	
Zhotovitel:	BSL dopravní stavby s.r.o.	Zpracoval: XXXXXXXXXX

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Cen. soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl:	M21	Elektromontáže				-21 980,00		
7	31672166.AR	stožár ocelový; stužkový-vícekrát odstupňovaný, zapuštěný do země; výška = 6,0 m; zapuštěná hloubka = 1,0 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 114 mm; výška celk. L = 7,0 m; Tn 0,48 kN	ks	-4,00	4600,00	-18 400,00	SPCM	RTS 20/I
11	31677105R1	Výložník délka samotného výložníku 3 000 mm	ks	-2	1790	-3580	M21	RTS 20/I