



dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Odstranění nepotřebných geodetických bodů mikrosítí. Detailní popis prací je uveden v Příloze č. 1 této Objednávky.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 4 měsíců od zahájení prací.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 217 800,-/263538,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/slужeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 11-12-2023

Podpis oprávněné osob:

## Příloha č.1 Technický popis zakázky

Práce budou zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

### 1. Přípravné práce

V úvodní fázi budou vytyčeny a dohledány všechny již nepotřebné body (viz. Příloha č.3 Seznam odstraňovaných bodů). Bude zdokumentován jejich stav, typ porostů v bezprostředním okolí a potřebné přístupové cesty mechanizaci.

Na základě těchto zjištění bude vypracován harmonogram prací tak, aby nedošlo ke škodám na okolních porostech (Odstranění případných škod jde plně k tíži Zhotovitele).

O zahájení prací Zhotovitel písemně informuje majitele zasažených pozemků.

### 2. Geodetické práce

Body 5141004 a 5141005, které slouží pro sledování mostu ev. č. D0-198.3 budou nahrazeny formou lehkých stabilizací do stávajících konstrukcí poblíž jižní opěry mostu. Před jejich instalací Zhotovitel vypracuje návrh umístění, stabilizace i zaměření nově zřizovaných bodů (v souladu s PPK-BOD) a předloží jej zástupci objednatele ke schválení. Na základě schváleného návrhu bude provedena vlastní stabilizace a zaměření. Po ukončení geodetických prací předá Zhotovitel Objednateli příslušné geodetické protokoly a aktualizovaný elaborát mikrosítí Dálnice D0. Bod 5141018, který je součástí mikrosítě Radotínské estakády je možno zrušit bez náhrady.

### 3. Stavební práce

Po ukončení stavebních prací provede zhotovitel odstranění výše uvedených 3 bodů mikrosítí a uvede pozemky do původního stavu.

Provedené práce budou vhodným způsobem zdokumentovány (fotodokumentace).

### 4. Závěrečná zpráva

Po ukončení stavebních prací bude vypracována závěrečná zpráva, připraveny předávací protokoly pro vlastníky pozemků, na kterých se body nacházely.

Zhotovitel následně zajistí předání upravených pozemků vlastníkům parcel za účasti pověřeného pracovníka Objednatele.