

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

Provozní staničení		D35 v km 280,701 sm OV	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		02.12.2020	Protokol PČR			
Víník dopravní nehody		neznámý	SPZ			
Název pojišťovny			č. škody poj.			
typ svodidla		JSNH4/N2	umístění			
			PJP			
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000		
2	2	Výkon technika	hod	3,000		
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000		
4	4	Výkon dílny	hod	3,000		
5	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000		
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000		
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	24,000		
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks	6,000		
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks	4,000		
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	4,000		
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	2,000		
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	3,000		
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1,000		
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	7,000		
109	42	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
110	43	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
111	44	Strojní zemní práce	hod			
112	45	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpol	1,000		
113	46	Směrový sloupek	ks			
114	47	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
115	48	Práce dělníka (hutnění podkladu, výkop pro náběh)	hod	4,000		
116	49	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
117	50	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
118	51	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000		
119	52	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000		
120	53	Doprava a likvidace značení návěst	km	100,000		
121	54	Bezpečnostní vozidlo mín. 7,5 t	km	100,000		
122	55	Výkon bezpečnostního vozidla mín. 7,5 t	hod	3,000		
123	56	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
124	57	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
125	58	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		
213	58	Přírodní kamenivo běžné dostupné frakce (pro hutnění terénu)	t	0,500		
Cena celkem bez DPH						50 349,18 Kč
DPH 21%						10 573,33 Kč
Cena celkem s DPH						60 922,51 Kč

V Ostravě dne 17.12.2020