



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/121/2021/0011**

vyřizuje: Lada Aleš Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

RIPS projekt s.r.o.

Náchodská 2548/77

193 00 Praha

V Praze 25.1.2021

Objednávka - Projektová dokumentace - BD Mezilesí 2059 - výměna stoupacích potrubí

Objednáváme zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně zmapování stávajících vedení na výměnu vodovodu, kanalizace, části VZT a NN v bytovém domě Mezilesí 2059.

Cena bez DPH:

174 000,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %:

210 540,00 Kč

Termín odevzdání:

20. květen 2021

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Rozsah práce:

Vodovod:

- Veškeré ležaté rozvody vodovodu, napojení studené vody (SV) ve VŠ (v 1.NP, u schránek) a II. tlakového pásma SV ve VŠ v nebytovém prostoru vedle zadního vstupu do objektu Mezilesí 2059, napojení teplé vody (TUV) a cirkulace (C) v technické místnosti v 1.NP, kde je ukončen rozvod PT a.s. (s novou trasou vedení)
- Zjednodušení provedení technické místnosti a přidání vypouštěcích a uzavíracích armatur
- Veškeré stoupací potrubí pro byty, tj. stoupačky ve 4 šachtách do všech podlaží v instalačních šachtách, stoupačky rozděleny pro 1. - 6. NP a pro 7. - 13. NP (tlak v potrubí)
- Řešení odboček pro byty, ukončení kulovým uzávěrem před podružnými vodoměry pro byty, nebyty
- Demontáž původního potrubí (ocelové a plast)

Splašková kanalizace:

- Podle kamerových zkoušek napojení potrubí na ležatý rozvod pod podlahou 1.NP (za patečním kolenem)
- Veškerá stoupací potrubí vedená v instalační šachtě (4 stoupačky) vč. odboček pro zařizovací předměty v bytech, tj. WC mísa, koupelna, kuchyňský dřez; přemýšlet o rozdělení stoupačky pro 1. - 6. NP a pro 7. - 13. NP (případně provést zpomalení splašek)

VZT:

- Obnova VZT potrubí v instalačních šachtách – 1. pro koupelnu a WC, 2. pro kuchyň; předpokládají se 2 potrubí o pr. 315 mm po celé výšce
- Napojení potrubí do WC a koupelny vč. osazení 2 podtlakových ventilátorů s klapkou
- Napojení potrubí do stávající odsavačů par nad sporáky včetně nové klapky

NN:

- Nová elektroinstalace WC vč. vypínače a stropního světla s LED žárovkou
- Připojení 2 podtlakových ventilátorů – připojení na světelný okruh s doběhem po zhasnutí
- Zemnicí drát v šachtě

WC:

- Osazení nových závěsných WC do samonosné konstrukce, skrytá nádržka (např. GEBERIT)
- Obezpečení nádržky + vyzdění stěny mezi šachtou a WC (např. YTONG)
- Nové obklady a dlažby WC

Společné prostory:

- Vedení ležatých rozvodů na společní ocelové konstrukci pod stropem 1. NP
- Demontáž a obnova SDK stropního podhledu v rámci chodby a schodišťového prostoru v 1.NP
- Řešení zakrytí vodovodního potrubí v 1. NP za VŠ, v prostoru schránek

Instalační šachta:

- Řešení provedení kotvení jednotlivých stoupacích potrubí
- Dostatečně velká revizní dvířka pro snadný přístup k šachtě z WC

Stavba:

- řešení zázemí stavby vč. dočasného WC