

DEKLAČE STAVBY

Kód: 1945
Stavba: ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

KSO:
Místo: JESENÍK NÁBŘEŽNÍ

CC-CZ:
Datum: 06.12.2020

Zadavatel:
ZŠ JESENÍK, Nábřeží 28/419, JESENÍK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ: 06725899
DIČ: CZ06725899

Projektant:
Ing. Milan Frantík, Česká Ves

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Irena Rejtharová, Ing. Milan Frantík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 983 571,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	983 571,77	206 550,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 190 121,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

 Petřík s.r.o.

ul. 962-13, Olomouc
IČ: 067 25 899 www.energytop.cz

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1945

Stavba: ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Místo: JESENÍK NÁBŘEŽNÍ

Datum:

06.12.2020

Zadavatel: ZŠ JESENÍK, Nábřeží 28/419, JESENÍK

Projektant:

Ing.Milan Frantík, Česká
Ves

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Irena Rejtharová, Ing.
Milan Frantík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

983 571,77

1 190 121,84

1945-1 **OBJEKT NÁBŘEŽNÍ - OPRAVA VODOVODU A
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**

983 571,77

1 190 121,84

1945-1-1 STAVEBNÍ ČÁST

340 217,87

411 663,62

1945-1-2 ZDRAVOTECHNIKA

550 524,60

666 134,77

1945-1-3 KANALIZACE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PERSONÁL

75 329,30

91 148,45

1945-1-4 VRN

17 500,00

21 175,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-1 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:

Místo: JESENÍK NÁBŘEŽNÍ

CC-CZ:

Datum: 06.12.2020

Zadavatel:

ZŠ JESENÍK, NÁBŘEŽNÍ 28/419

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ:

6725899

DIČ:

CZ06725899

Projektant:

Ing.Milan Frantík, Česká Ves

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Irena Rejtharová, Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 217,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	340 217,87	21,00%	71 445,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

411 663,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


EnergyTop Petřík s.r.o.
13. Olomouc
energytop.cz
9.12.2020

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK
Objekt: 1945-1 - OBJEKT NABŘEŽNÍ - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Soupis: 1945-1-1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: JESENÍK NÁBŘEŽNÍ
Zadavatel: ZŠ JESENÍK, NÁBŘEŽNÍ 28/419
Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Datum: 06.12.2020
Projektant: Ing. Milan Frantík,
Česká Ves
Irena Rejtharová,
Ing. Milan Frantík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 340 217,87

HSV - Práce a dodávky HSV	59 954,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 360,55
4 - Vodorovné konstrukce	2 700,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 378,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 522,54
997 - Přesun sutě	14 054,91
998 - Přesun hmot	938,75
PSV - Práce a dodávky PSV	280 263,12
762 - Konstrukce tesařské	23 363,19
763 - Konstrukce suché výstavby	76 219,28
766 - Konstrukce truhlářské	76 882,65
767 - Konstrukce zámečnické	64 453,76
781 - Dokončovací práce - obklady	13 387,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 956,46

POPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK
 Objekt: 1945-1 - OBJEKT NABREŽNÍ - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
 Soupis: 1945-1-1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: JESENÍK NÁBŘEŽNÍ Datum: 06.12.2020
 Zadavatel: ZŠ JESENÍK, NÁBŘEŽNÍ 28/419 Projektant: Ing. Milan Frantík, Česká Ves
 Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o. Zpracovatel: Irena Rejtharová, Ing. Milan Frantík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

340 217,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV					59 954,75
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 360,55
1	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
2	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,144	1 200,00	172,80
	VV		0,6*1,2*0,2		0,144		
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,011	5 250,00	57,75
	VV		WC ženy I.NP				
	VV		L 50x50x5 hmotnost 3,53 kg/m				
	VV		0,9*3*3,53*1,2*0,001		0,011		
4	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000	450,00	900,00
5	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,600	550,00	330,00
	VV		WC ženy I.NP				
	VV		0,2*3,0		0,600		
D	4	Vodorovné konstrukce					2 700,00
6	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	450,00	2 700,00
	VV		WC ženy I.NP				
	VV		2*3		6,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 378,00
7	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,900	220,00	198,00
	VV		WC ženy I.NP				
	VV		0,3*3,0		0,900		
8	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	8,000	120,00	960,00
	VV		4*2		8,000		
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	220,00	220,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 522,54
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	213,638	13,00	2 777,29
	VV		150,0+3,946+48,0+2,38+0,932+8,38		213,638		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,750	35,00	1 951,25
	VV		WC personál				
	VV		3,5*4,5		15,750		
	VV		sociální zařízení CH +D				
	VV		40,0		40,000		
	VV		Součet		55,750		
12	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	620,000	22,00	13 640,00
13	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	620,000	25,00	15 500,00
14	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,576	1 500,00	864,00
	VV		Wc ženy I.NP				
	VV		0,1*0,8*2*3*1,2		0,576		
15	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	145,00	290,00
16	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	268,00	536,00
17	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,728	1 400,00	2 419,20
	VV		WC ženy I.NP				
	VV		0,6*0,8*3*1,2		1,728		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
18	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,144	1 200,00	172,80
	WV	0,6*1,2*0,2		0,144			
19	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,000	124,00	372,00
	WV	WC ženy I.NP					
	WV	3,0		3,000			
	D	997	Přesun sutě				14 054,91
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,465	600,00	3 879,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,465	800,00	5 172,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,185	36,00	2 094,66
	WV	6,465*9 Přepočtené koeficientem množství		58,185			
23	K	997013831a	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,465	450,00	2 909,25
	D	998	Přesun hmot				938,75
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,751	1 250,00	938,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				280 263,12
	D	762	Konstrukce tesařské				23 363,19
25	K	762137815	Demontáž koutových lišt	m	84,000	85,00	7 140,00
26	K	762411501	Montáž olistování spár stropů hoblovanými lištami	m	84,000	145,00	12 180,00
27	M	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	96,096	41,60	3 997,59
	WV	84,0*1,1		92,400			
	WV	92,4*1,04 Přepočtené koeficientem množství		96,096			
28	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,019	1 200,00	22,80
29	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	1 200,00	22,80
	D	763	Konstrukce suché výstavby				76 219,28
30	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	73,185	220,00	16 100,70
	WV	3,0*4,0		12,000			
	WV	1,5*1,8		2,700			
	WV	2,8*1,4		3,920			
	WV	8,0*2,5		20,000			
	WV	9,0*2,5		22,500			
	WV	WC personál + bidet					
	WV	(0,66*1,43+0,99*1,05)*1,2		2,380			
	WV	WC personál					
	WV	0,74*1,05*1,2		0,932			
	WV	předsíň personál					
	WV	(1,52*3,52+1,15*1,69)*1,2		8,753			
	WV	Součet		73,185			
31	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	73,185	12,50	914,81
32	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	6,012	145,00	871,74
	WV	1,5*1,8		2,700			
	WV	(0,66*1,43+0,99*1,05)*1,2		2,380			
	WV	0,74*1,05*1,2		0,932			
	WV	Součet		6,012			
33	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	73,185	624,50	45 704,03
34	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,902	12 000,00	10 824,00
35	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,902	2 000,00	1 804,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				76 882,65
36	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	105,000	220,00	23 100,00
	WV	9,0*4,0		36,000			
	WV	5,0*9,0		45,000			
	WV	6,0*4,0		24,000			
	WV	Součet		105,000			
37	K	766422342	Montáž obložení podhledů jednoduchých panelů aglomerovanými do 1,50 m2	m2	105,000	175,00	18 375,00
38	M	60722278	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 8mm	m2	115,500	265,50	30 665,25
	WV	105,0*1,1		115,500			
39	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,832	5 500,00	4 576,00
40	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,832	200,00	166,40
	D	767	Konstrukce zámečnické				64 453,76

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
41	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	160,065	145,00	23 209,43	
	VV	1,2*90,0		108,000				
	VV	WC personál + bidet						
	VV	(0,66*1,43+0,99*1,05)*1,2		2,380				
	VV	WC personál						
	VV	0,74*1,05*1,2		0,932				
	VV	předsíň personál						
	VV	(1,52*3,52+1,15*1,69)*1,2		8,753				
	VV	soc.zařízení CH + D						
	VV	40,0		40,000				
	VV	Součet		160,065				
42	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	12,065	185,00	2 232,03	
	VV	WC personál						
	VV	0,74*1,05*1,2		0,932				
	VV	WC personál + bidet						
	VV	(0,66*1,43+0,99*1,05)*1,2		2,380				
	VV	předsíň personál						
	VV	(1,52*3,52+1,15*1,69)*1,2		8,753				
	VV	Součet		12,065				
43	K	767584503	Zpětná montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci	m2	148,000	165,00	24 420,00	
	VV	1,2*90,0		108,000				
	VV	soc.zařízení CH + D						
	VV	40,0		40,000				
	VV	Součet		148,000				
44	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	3,000	425,00	1 275,00	
	VV	WC ženy I.NP						
	VV	3		3,000				
62	M	55347205	dvířka revizní nerezová 600x800 mm	kus	3,000	2 245,00	6 735,00	
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,779	3 500,00	6 226,50	
46	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,779	200,00	355,80	
D 781						Dokončovací práce - obklady		13 387,78
47	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	11,784	220,00	2 592,48	
	VV	WC ženy I.NP						
	VV	1,37*2,0*3*1,2		9,864				
	VV	0,8*2,0*1,2		1,920				
	VV	Součet		11,784				
48	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,056	465,00	4 676,04	
	VV	předpoklad 20x25 cm						
	VV	(1,37*2,0-0,6*0,8)*3*1,2		8,136				
	VV	0,8*2,0*1,2		1,920				
	VV	Součet		10,056				
49	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	11,062	385,00	4 258,87	
	VV	10,056*1,1		11,062				
50	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,424	84,00	455,62	
	VV	(1,37*2,0-0,6*0,8)*2*1,2		5,424				
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	11,464	12,00	137,57	
52	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	kus	10,000	15,00	150,00	
53	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,196	5 500,00	1 078,00	
54	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,196	200,00	39,20	
D 784						Dokončovací práce - malby a tapety		25 956,46
55	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	85,000	8,50	722,50	
56	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	89,250	3,60	321,30	
	VV	85,00*1,05		89,250				
57	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000	12,50	400,00	
58	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	33,600	6,00	201,60	
	VV	32,00*1,05		33,600				
59	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,103	87,00	15 494,96	
	VV	81,0		81,000				
	VV	WC ženy I.NP						
	VV	0,8*1,37*3*1,2		3,946				
	VV	(0,8+1,37)*2*3,31*3*1,2		51,715				
	VV	WC personál + bidet						
	VV	1,43*1,65*1,2		2,831				
	VV	(1,43+1,65)*2*2,55*1,2		18,850				
	VV	odpočet obklad						
	VV	-(((1,43+1,65)*2*2,0-0,6*2,0)-4,0)*1,2		-8,544				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV		WC personál					
VV		0,74*1,05*1,2		0,932			
VV		(0,74+1,05)*2*2,55*1,2		10,955			
VV		odpočet obklad					
VV		-(((0,74+1,05)*2*2,0-0,6*2,0)-4,0)*1,2		-2,352			
VV		předsíň					
VV		(2,67*1,69+1,83*1,52)*1,2		8,753			
VV		(3,52+2,67)*2*2,55		31,569			
VV		odpočet obklad					
VV		-(((2,67+0,3+3,52)*2*2,0-0,6*2,0*2-0,8*2,0)-4,0)*1,2		-21,552			
VV		Součet		178,103			
60	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výškv do 3,80m	m2	178,103	14,50	2 582,49
61	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	178,103	35,00	6 233,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-2 - ZDRAVOTECHNIKA

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 06.12.2020

Zadavatel:

Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ:

06725899

DIČ:

CZ06725899

Projektant:

TEZPRO-Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

550 524,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	550 524,60	21,00%	115 610,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

666 134,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK
Objekt: 1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Soupis: 1945-1-2 - ZDRAVOTECHNIKA

Místo: Jeseník

Datum: 06.12.2020

Zadavatel: Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

Projektant: TEZPRO-Ing.

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milan Frantík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	550 524,60
HSV - Práce a dodávky HSV	3 403,40
997 - Přesun sutě	3 403,40
PSV - Práce a dodávky PSV	479 014,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 698,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	453 719,50
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	19 050,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 545,90
M - Práce a dodávky M	727,00
23-M - Montáže potrubí	727,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	67 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK
 Objekt: 1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
 Soupis: 1945-1-2 - ZDRAVOTECHNIKA

Místo: Jeseník Datum: 06.12.2020
 Zadavatel: Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419 Projektant: TEZPRO-Ing. Milan Frantík
 Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milan Frantík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

550 524,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 403,40

D 997 Přesun sutě 3 403,40

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,309	3 500,00	4 581,50
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,309	1 500,00	1 963,50
3	K	997098242	Výzisk za kovový odpad	kg	1 309,000	-2,40	-3 141,60

D PSV Práce a dodávky PSV 479 014,20

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 698,80

4	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	512,00	512,00
5	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	450,00	450,00
6	M	WVN.HF303065 W	odbočka kanalizační plastová s hrdlem (HT Systém) HTEA110/110/45°	kus	1,000	93,10	93,10
7	M	WVN.HF320062 W	redukce kanalizační plastová nesouosá dlouhá s hrdlem (HT Systém) HTR 110/50	kus	1,000	38,60	38,60
8	M	WVN.SF680000 W	Přechod z litinového potrubí kanalizace na plastové KGUG-110	kus	2,000	103,80	207,60
9	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	2,000	150,00	300,00
10	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	4,000	185,00	740,00
11	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	95,00	95,00
12	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,021	12 500,00	262,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 453 719,50

13	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	335,000	285,00	95 475,00
14	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	75,000	325,00	24 375,00
15	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	15,000	345,00	5 175,00
16	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	2,000	415,00	830,00
17	K	722171916	Potrubí plastové odřiznutí trubky D do 50 mm	kus	18,000	65,00	1 170,00
18	M	WVN.S1KR020XX YY	T-kus jednoznačný PPR D 20 mm	kus	21,000	9,00	189,00
19	M	WVN.S1KR0202 YY	T-kus redukovaný PPR D 25x20x25	kus	16,000	13,90	222,40
20	M	WVN.S1KR0203XX YY	T-kus jednoznačný PPR D 25 mm	kus	16,000	12,40	198,40
21	M	WVN.S1KR0322 YY	T-kus redukovaný PPR D 32x20x32	kus	24,000	23,90	573,60
22	M	WVN.S1KR0322 5X YY	T-kus redukovaný PPR D 32x25x32	kus	31,000	23,90	740,90
23	M	WVN.S1KR0322XX YY	T-kus jednoznačný PPR D 32 mm	kus	9,000	23,10	207,90
24	M	WVN.S1KR0402 0X YY	T-kus redukovaný PPR D 40x20x40	kus	13,000	53,40	694,20
25	M	WVN.S1KR0402 5X YY	T-kus redukovaný PPR D 40x25x40	kus	6,000	54,80	328,80
26	M	WVN.S1KR0403 2X YY	T-kus redukovaný PPR D 40x32x40	kus	14,000	59,60	834,40
27	M	WVN.S1KR0502 5X YY	T-kus redukovaný PPR D 50x25x50	kus	3,000	88,90	266,70
28	M	WVN.SKE12520 YY	Redukce vnitřní / vnější PPR D 25x20 mm	kus	18,000	9,00	162,00
29	M	WVN.SZE02020 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 20x1/2"	kus	18,000	52,20	939,60
30	M	WVN.SZE02025 XX	EKOPLASTIK - Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 20x3/4"	kus	49,000	94,20	4 615,80
31	M	WVN.SZE02025 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 25x3/4"	kus	59,000	96,30	5 681,70
32	M	WVN.SZE03232 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 32x1"	kus	77,000	178,50	13 744,50
33	M	WVN.SZE04040 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 40x5/4"	kus	20,000	412,50	8 250,00

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	WVN.SZE05050 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 50x6/4"	kus	10,000	587,10	5 871,00
35	M	WVN.SZE06303 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 63x2"	kus	29,000	842,60	24 435,40
36	M	WVN.SZE07575 YY	Přechodka s kovovým závitem vnějším PPR D 75x21/2"	kus	4,000	1 114,80	4 459,20
37	K	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 63 mm	kus	4,000	65,00	260,00
38	K	722171919	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 90 mm	kus	4,000	65,00	260,00
39	K	722171936	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50 mm	kus	9,000	65,00	585,00
40	M	WVN.S1KR0502 5Y	T-kus redukovaný PPR D 50x25x50	kus	3,000	88,90	266,70
41	M	WVN.S1KR0503 2Y	T-kus redukovaný PPR D 50x32x50	kus	12,000	86,80	1 041,60
42	K	722171937	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 63 mm	kus	2,000	185,00	370,00
43	M	WVN.S1KR063X YY	T-kus jednoznačný PPR D 63 mm	kus	4,000	111,90	447,60
44	K	722171939	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 90 mm	kus	2,000	245,00	490,00
45	M	WVN.S1KR090X YY	T-kus jednoznačný PPR D 90 mm	kus	4,000	549,30	2 197,20
46	M	WVN.SRE17563 YY	Redukce vnitřní / vnější PPR D 75x63 mm	kus	1,000	153,60	153,60
47	M	WVN.SRE19063 YY	Redukce vnitřní / vnější PPR D 90x63 mm	kus	4,000	168,00	672,00
48	M	WVN.SRE16350 YY	Redukce vnitřní / vnější PPR D 63x50 mm	kus	3,000	70,00	210,00
49	M	WVN.SRE15032 YY	Redukce vnitřní / vnější PPR D 50x32 mm	kus	8,000	31,70	253,60
50	M	WVN.SRE13225 YY	Redukce vnitřní / vnější PPR D 32x25 mm	kus	11,000	11,80	129,80
51	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	154,000	169,00	26 026,00
52	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	181,000	235,00	42 535,00
53	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	182,000	248,00	45 136,00
54	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	91,000	321,00	29 211,00
55	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	15,000	348,00	5 220,00
56	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	22,000	462,00	10 164,00
57	M	WVN.S1KR075P2 0X	TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 75x12,5	m	3,000	745,00	2 235,00
58	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	160,000	30,90	4 944,00
59	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	466,000	31,50	14 679,00
60	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	38,000	34,50	1 311,00
61	K	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 89 mm	m	3,000	47,00	141,00
62	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	169,50	339,00
63	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	25,00	150,00
64	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	38,000	65,00	2 470,00
65	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	33,000	65,00	2 145,00
66	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	7,000	85,00	595,00
67	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	7,000	85,00	595,00
68	K	722220865	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 1/2	kus	2,000	91,50	183,00
69	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	146,70	1 467,00
70	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	28,000	206,30	5 776,40
71	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	19,000	338,60	6 433,40
72	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	531,50	7 441,00
73	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	864,40	6 050,80
74	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	1 134,60	7 942,20
75	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	2 742,00	5 484,00
76	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	694,000	9,20	6 384,80
77	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	23,000	11,20	257,60
78	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	719,000	8,20	5 895,80
79	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,607	2 500,00	4 017,50
80	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,427	1 200,00	1 712,40

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	7242460155	Napojení přečerpávací stanice na rozvod elektro (kabel CYKY J 3x1.5 - 50 m, lišta plastová 20x20 - 44 m)	sbr	1,000	457,00	457,00
82	K	724399107	Montáž přečerpávací kompaktní stanice splašků	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
83	M	43632041	Přečerpávací kompaktní stanice splašků s integrovaným čerpadlem, Q = 0,7 l/s, H = 7,1 m	sbr	1,000	16 293,00	16 293,00
84	K	724399108	Uvedení přečerpávací kompaktní stanice splašků do provozu	soubor	1,000	800,00	800,00
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							3 545,90
85	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 246,00	1 246,00
86	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	227,80	455,60
87	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 486,00	1 486,00
88	K	725861102	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	142,30	142,30
89	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,018	12 000,00	216,00
D M Práce a dodávky M							727,00
D 23-M Montáže potrubí							727,00
90	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	4,000	1,00	4,00
91	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	4,000	1,00	4,00
92	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	679,000	1,00	679,00
93	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	40,000	1,00	40,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							67 380,00
94	K	HZS3113	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí, práce ve výškách	hod	192,000	340,00	65 280,00
95	K	revize	Revize elektroinstalace	hod	5,000	420,00	2 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABŘEŽNÍ - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-3 - KANALIZACE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PERSONÁL

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 06.12.2020

Zadavatel:

Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ:

06725899

DIČ:

CZ06725899

Projektant:

TEZPRO-Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		75 329,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 329,30	21,00%	15 819,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 148,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

2. KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-3 - KANALIZACE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PERSONÁL

Místo:

Jeseník

Datum:

06.12.2020

Zadavatel:

Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

Projektant:

TEZPRO-Ing.

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Frantík

Ing. Milan Frantík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 329,30

PSV - Práce a dodávky PSV

75 329,30

D1 - Demontáže potrubí rozřezáním :

11 500,00

D2 - Dodávka a montáž vnitřní kanalizace systém HT PVC potrubí včetně podílu jednoduchých tvarovek a por

30 322,50

D3 - Dodávka a montáž vnitřní kanalizace systém KG SN4 PVC potrubí včetně jednoduchých tvarovek a pom

21 206,80

D4 - Ostatní činnosti:

12 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-3 - KANALIZACE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PERSONÁL

Místo: Jeseník

Datum: 06.12.2020

Zadavatel: Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

Projektant: TEZPRO-Ing.

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Milan Frantík
Zpracovatel: Ing. Milan Frantík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 329,30

D PSV Práce a dodávky PSV

75 329,30

D D1 Demontáže potrubí rozřezáním :

11 500,00

1	K	Pol100	PVC HT do 70	m	10,000	135,00	1 350,00
2	K	Pol101	PVC HT do 100	m	14,000	145,00	2 030,00
3	K	Pol102	Li 100	m	21,000	160,00	3 360,00
4	K	Pol103	Li 125	m	28,000	170,00	4 760,00

D D2 Dodávka a montáž vnitřní kanalizace systém HT PVC potrubí včetně podílu jednoduchých

30 322,50

8	K	Pol104	Vývedení a upevnění odpadních výustek PVC 50	ks	12,000	85,00	1 020,00
9	K	Pol105	Vývedení a upevnění odpadních výustek PVC 100	ks	17,000	97,50	1 657,50
5	K	Pol6	PVC 50	m	21,000	380,00	7 980,00
6	K	Pol7	PVC 70	m	9,000	425,00	3 825,00
7	K	Pol8	PVC 100	m	32,000	495,00	15 840,00

D D3 Dodávka a montáž vnitřní kanalizace systém KG SN4 PVC potrubí včetně jednoduchých tv

21 206,80

10	K	Pol106	KG 125	m	28,000	512,00	14 336,00
11	K	Pol107	Odbočka KG 110/110/45	ks	11,000	124,60	1 370,60
12	K	Pol108	Odbočka KG 125/110/45	ks	18,000	142,40	2 563,20
13	K	Pol109	Čistící kus 100	ks	1,000	277,60	277,60
14	K	Pol110	Čistící kus 125	ks	3,000	413,80	1 241,40
15	K	Pol111	Přechodový kus KG/Li 100	soub	4,000	108,80	435,20
16	K	Pol112	Přechodový kus KG/Li 125	soub	6,000	163,80	982,80

D D4 Ostatní činnosti:

12 300,00

17	K	Pol113	Pomocné a nosné konstrukce ocelové	kg	45,000	220,00	9 900,00
18	K	Pol114	Pomocné a nosné tesařské konstrukce	m3	0,100	1 500,00	150,00
19	K	Pol115	Přesun hmot (t) do 30m	t	0,100	12 000,00	1 200,00
20	K	Pol116	Dílčí zkouška těsnosti kanalizace, protokol	ks	3,000	350,00	1 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-4 - VRN

KSO:

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 06.12.2020

Zadavatel:

Základní škola Jeseník, Nábřežní 28/419

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

IČ:

06725899

DIČ:

CZ06725899

Projektant:

TEZPRO-Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Frantík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
17 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 675,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 175,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-4 - VRN

Místo:

Jeseník

Datum:

06.12.2020

Zadavatel:

Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

Projektant:

TEZPRO-Ing.

Uchazeč:

EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Frantík

Ing. Milan Frantík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	17 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ NÁBŘEŽNÍ 28/419, JESENÍK

Objekt:

1945-1 - OBJEKT NABREZNI - OPRAVA VODOVODU A REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Soupis:

1945-1-4 - VRN

Místo: Jeseník

Datum: 06.12.2020

Zadavatel: Základní škola Jeseník, Nábřeží 28/419

Projektant: TEZPRO-Ing.

Uchazeč: EnergyTop Petřík s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milan Frantík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 500,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy

5 000,00

2	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------