



Číslo dokumentu :

Počet příloh : 1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL051**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 04.11.2020

Objekt / soubor: Slaboproud

Předmět změny : **Dodatečné požadavky oddělení IT uživatele na slaboproudé rozvody**

Důvod změny :

Dodatečné požadavky oddělení IT uživatele na slaboproudé rozvody

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /**Dodatečné požadavky oddělení IT uživatele na slaboproudé rozvody v souvislosti s vývojem technologií tohoto oboru.****VÝPOČET**

Celkem přípočet	996 041 Kč
Celkem odpočet	-278 604 Kč
Celkem změna	717 437 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

Datum: 10. 12. 2020

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted]

Datum: 10. 12. 2020

TDI:

jméno: [redacted]

Datum: 10. 12. 20

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL051V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:Změna ceny v Kč: **717 437 Kč**

Nový termín dokončení:

Předpoklad dodávky Leden 2021

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

podpis: [redacted]

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena SoD	Jedn. Cena ZL	Cena
Slaboproud							
		Kabel USB 3.0, 20m - dodávka	ks				
		Kabel USB 3.0, 20m - montáž	ks				
		Kabel USB 3.0, 15m - dodávka	ks				
		Kabel USB 3.0, 15m - montáž	ks				
		Kabel USB 3.0, 10m - dodávka	ks				
		Kabel USB 3.0, 10m - montáž	ks				
		aktivní prodlužovací adaptér USB 3.2 gen 1, kopatabilní USB 2.0, USB 1.1					
		přenosová rychlost 5Gbit/s					
		Spojka M/M USB 3.0	ks				
		Zdroj pro napájení kabelu USB	ks				
		Prodlužka 230V 8 pozic s přep. ochranou	ks				
		Drátěný žlab 250/100 - dodávka	m				
		Drátěný žlab 250/100 - montáž	m				
		Kabel DisplayPort 1.3/1.4, 20m	ks				
		Kabel DisplayPort 1.3/1.4, 15m	ks				
		Kabel DisplayPort 1.3/1.4, 10m	ks				
		Zásuvka DisplayPort 1.3/1.4	ks				
		Optický DisplayPort kabel, 4K Ultra HD 2160p (3840x2160) při 60Hz					
		Maximální datový přenos: 32.4 Gb/s					
		Podporuje HDCP2.2					
		Kabel HDMI 2.0, 20m	ks				
		Kabel HDMI 2.0, 15m	ks				
		Kabel HDMI 2.0, 10m	ks				
		High Speed HDMI aktivní kabel s ethernetem, Ultra HD 4K2K @60Hz , Přenosová rychlosti 18 Gbps					
		HDMI splitter Aten VS-182B 2 port HDMI splitter 1 ->2 HDMI, 4K	ks				
		Rozšíření LAN - rack AVT					
		Kabel UTP cat 6A - dodávka	m				
		Kabel UTP cat 6A - montáž	m				
		Kabelové trasy - dodávka	m				
		Kabelové trasy - montáž	m				
		Patch panel 24 portů Cat 6A - dodávka	ks				
		Patch panel 24 portů Cat 6A - montáž	ks				
		měření kabeláže	ks				
		zásuvka LAN - dodávka a montáž (j.c. ZL014)	ks				
		odpočet SoD					
		Kabel USB 20m - dodávka	ks				
		Kabel USB 20m - montáž	ks				
		Kabel HDMI 20m - dodávka	ks				
		Kabel HDMI 20m - montáž	ks				
		Kabel USB 15m - dodávka	ks				
		Kabel USB 15m - montáž	ks				
		Kabel HDMI 15m - dodávka	ks				
		Kabel HDMI 15m - montáž	ks				
		CELKEM PŘÍPOČET					996 041 Kč
		CELKEM ODPOČET					-278 604 Kč
		CELKEM ZMĚNA					717 437 Kč