

# Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OBHaÚB/0054/2021**

## OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : MARPO s.r.o.

Sídlo : 28. října 66/201

70900 Ostrava

IČ : 41033078

DIČ: CZ41033078

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 1649335379/0800

## Objednáváme u Vás :

Provedení průzkumu podlah v 1.PP objektu správní budovy DPS Průběžná 6222/122 v Ostravě-Porubě v rozsahu dle přílohy č.1.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelí vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve vyšší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotovitelí je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 15.04.2021

Cena bez DPH : 75 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 90 750,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [redacted]@moporuba.cz

V Ostravě dne:

15 -01- 2021

(oprávněná osoba)

Dodavatel potvrzuje přijetí  
objednávky a souhlasí  
s jejím obsahem.

Datum:

18-12-1

Podpis:

**OSTRAVA!!!**

## Příloha č. 1

Provedení průzkumu podlah v 1. PP objektu správní budovy DPS Průběžná 6222/122 v Ostravě-Porubě v následujícím rozsahu :

- 4 sondy do podlah ( provedené u stěn - 3 umístěné v oblasti poruch, 1 mimo poruchy - pro porovnání skladeb ), kterými se ověří
  - skladba konstrukcí podlah včetně provedení a stavu hydroizolace a včetně vrstev pod hydroizolací a podloží do hloubky cca 0,8 m pod úrovní podlahy - částečný výkop, částečný odvrt
  - zjištění vlhkosti vrstev podlah a podloží - odběry vzorků cca 2 - 3 vzorků na sondu + 1 - 2 vzorky ze svislých stěn a jejich laboratorní vyhodnocení
  - ověření pevnosti betonu ve skladbě podlah nedestruktivními zkouškami ( tvrdoměrem, špičákem )
  - v místě sond do podlah ověření, zda je hydroizolace provedená také pod svislými konstrukcemi
- 2 sondy vně objektu - ověření provedení svislé hydroizolace do hloubky cca 0,5-0,6 m pod okolním terénem, detail ukončení u terénu, stav izolace

- zapravení sond - vnější sondy zához, vnitřní sondy do podlah - zához + zabetonování podkladní vrstvy, oprava HI a vyrovnání rychletuhnoucím betonem do úrovně současné podlahy,

- dále bude provedena prohlídka objektu za účelem vyhodnocení stavu podlah, zjištění příčin zavlhání objektu .
- vypracování zprávy z průzkumu ( 3 vyhotovení písemně + digitální v pdf ) s výsledky zjištění a s návrhem na odstranění nežádoucích projevů vlhkosti formou textu ( nejedná se o projektovou dokumentaci )