

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje u ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: červen 2021

CES objednatele: E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1	t			879 900,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			613 008,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			159 600,00
	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			40 710,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 981 700,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 827 230,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			173 250,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			817 600,00
	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			269 600,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			508 200,00
	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km.	t			117 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			403 200,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			209 000,00
					celkem Kč / akce	7 999 998,00

upřesňující podmínky akce

oprava GPK v obvodu Břeclav 1.část