



Číslo smlouvy objednatele: 122438  
Číslo smlouvy zhotovitele: D4/1/2019



KUJIP018AHLPL

KRAJSKÝ ÚRAD  
Odbor dopravy  
a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.“**

ke sml. 889/19

č. 1490

č. dodatku 142719

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1 - Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina,  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtmán  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 541 520 /6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.  
Adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
Číslo účtu: 107-82140217/0100  
IČO: 242 04 005  
DIČ: CZ24204005  
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 17819  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o dílo (č. objednatele 122438, č. zhotovitele D4/1/2019) uzavřené dne 11. 1. 2019 na akci „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.“ ve znění dodatku č. 1-3 (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, které vznikly upřesněním dle skutečnosti.
- Jedná se o vícepráce na SO 103.2 spojené s neúnosným podložím, kde bylo nutné provést sanace pod komunikací.
  - Z důvodu nepropustného podloží bylo nutné vynechat vsakovací jámu a prodloužit podélnou drenáž do úměrně zvětšené druhé vsakovací jámy.

2

- Na základě požadavku majitele sousedního pozemku došlo k úpravě svahu zadlážděním kamenem do betonu.
- Během stavby došlo k odkrytí vodoprávních znaků vodovodních přípojek obce Hradec, které by byly terénními úpravami překryty. Byla tedy provedena jejich ochrana.
- Na základě požadavku PČR DI bylo z důvodu bezpečnosti posunuto dopravní zrcadlo a přemístěna dopravní značka, doplněna dodatková tabulka.
- Na základě požadavku majitelů obytného domu a starostky obce Hradec bylo provedeno převedení dešťové vody přes vjezdy do garáží prefabrikovaným příkopem, z důvodu zaplavování vodou v případě prudkých dešťů.
- Po odkrytí svahu v místě zárubních zdí bylo provedeno jeho posouzení geotechnikem ohledně stability. V místě svahu byl zjištěn nadměrný odlom horniny svahu v souvislosti s kořeny vykácených stromů a se složením horniny v tomto místě. Z tohoto důvodu byly u SO 203.4 a 203.5 na základě RDS provedeny oblady ze ztraceného bednění a za jejich rubem zalití betonem.
- Součástí dodatku jsou i méněpráce za neprovedené a nevyčerpané položky rozpočtu.

### Článek 3 – Změna smlouvy

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

#### 3.1 Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: .....	<b>74 540 828,31 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>15 653 573,95 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>90 194 402,26 Kč</b>

(slovy: sedmdesátčtyřmiliónůpětsetčtyřicettisícosmsetdvacetosmcelýchtřicetjedna korun českých bez DPH)

***se ruší a nahrazuje novým zněním:***

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH: .....	<b>76 063 615,16 Kč</b>
DPH 21%: .....	<b>15 973 359,18 Kč</b>
cena celkem včetně DPH: .....	<b>92 036 974,34 Kč</b>

(slovy: sedmdesátšestmiliónůšedesátřítisícšestsetpatnáctcelýchšestnáct korun českých bez DPH)

### Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 24.1. 2021

V Praze dne

**Objednatel:**


  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


21

  
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA  
hejtman

**Zhotovitel:**

**Metrostav Infrastructure a.s.**  
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČ 242 04 005  
(020)

  
Ing. Zdeněk Ludvík  
místopředseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

  
Ing. Marek Steiner  
člen představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

2

## Seznam ZBV

**Stavba:** final ZBV, II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	003, Příprava staveniště			
Rozpočet:	003, Příprava staveniště			
ZBV č. 10a	finální ZBV		14/01/2021	-291 747,86
ZBV č. 2	Kácení		11/07/2019	130 033,88
Rozpočet:	003, Příprava staveniště			-161 713,98
Objekt:	003, Příprava staveniště			-161 713,98
Objekt:	103.2, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán			
Rozpočet:	103.2, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán			
ZBV č. 10b	finální ZBV		14/01/2021	-471 656,73
ZBV č. 4	Archeologický nález		05/09/2019	15 643,33
ZBV č. 5	Zálivky		29/10/2019	117 954,20
ZBV č. 6	Výměna propustky		29/10/2019	70 959,38
ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		29/10/2019	12 018,94
ZBV č. 8	Frézování		27/03/2020	90 142,41
ZBV č. 9	Neúnosné podloží		14/01/2021	1 033 118,64
Rozpočet:	103.2, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán			868 180,17
Objekt:	103.2, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán			868 180,17
Objekt:	103.2.PDZ, Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření			
Rozpočet:	103.2.PDZ, Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření			
ZBV č. 10c	finální ZBV		14/01/2021	-1 811 362,71
Rozpočet:	103.2.PDZ, Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření			-1 811 362,71
Objekt:	103.2.PDZ, Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření			-1 811 362,71
Objekt:	103.2U, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky			
Rozpočet:	103.2U, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky			
ZBV č. 1	Recyklace za studena		11/07/2019	169 659,90
Rozpočet:	103.2U, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky			169 659,90
Objekt:	103.2U, Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky			169 659,90
Objekt:	103.3.1, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			
Rozpočet:	103.3.1, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			
ZBV č. 10d	finální ZBV		14/01/2021	-15 001,93
Rozpočet:	103.3.1, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			-15 001,93
Objekt:	103.3.1, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			-15 001,93
Objekt:	103.3.2, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			
Rozpočet:	103.3.2, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			
ZBV č. 10e	finální ZBV		14/01/2021	-7 198,71



## Seznam ZBV

Stavba: final ZBV, II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Rozpočet:	103.3.2, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			-7 198,71
Objekt:	103.3.2, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec			-7 198,71
Objekt:	103.3.2.VEDL, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec			
Rozpočet:	103.3.2.VEDL, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec			
ZBV č. 10f	finální ZBV		14/01/2021	-2 490,15
Rozpočet:	103.3.2.VEDL, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec			-2 490,15
Objekt:	103.3.2.VEDL, Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec			-2 490,15
Objekt:	203.1, Nová opěrná zeď č.1			
Rozpočet:	203.1, Nová opěrná zeď č.1			
ZBV č. 10g	finální ZBV		14/01/2021	-6 460,19
Rozpočet:	203.1, Nová opěrná zeď č.1			-6 460,19
Objekt:	203.1, Nová opěrná zeď č.1			-6 460,19
Objekt:	203.3, Nová zárubní zeď č.3			
Rozpočet:	203.3, Nová zárubní zeď č.3			
ZBV č. 10h	finální ZBV		14/01/2021	-263 872,86
Rozpočet:	203.3, Nová zárubní zeď č.3			-263 872,86
Objekt:	203.3, Nová zárubní zeď č.3			-263 872,86
Objekt:	203.4, Nová zárubní zeď č.4			
Rozpočet:	203.4, Nová zárubní zeď č.4			
ZBV č. 3a	Zárubní zdi		21/10/2020	1 235 391,49
Rozpočet:	203.4, Nová zárubní zeď č.4			1 235 391,49
Objekt:	203.4, Nová zárubní zeď č.4			1 235 391,49
Objekt:	203.5, Nová zárubní zeď č.5			
Rozpočet:	203.5, Nová zárubní zeď č.5			
ZBV č. 10i	finální ZBV		14/01/2021	-4 698,32
ZBV č. 3b	Zárubní zdi		21/10/2020	2 177 922,96
Rozpočet:	203.5, Nová zárubní zeď č.5			2 173 224,64
Objekt:	203.5, Nová zárubní zeď č.5			2 173 224,64
Objekt:	303, Zrušení studny			
Rozpočet:	303, Zrušení studny			
ZBV č. 10j	finální ZBV		14/01/2021	-945,20
Rozpočet:	303, Zrušení studny			-945,20
Objekt:	303, Zrušení studny			-945,20
Objekt:	304, Přeložka vodovodu			
Rozpočet:	304, Přeložka vodovodu			

### Seznam ZBV

**Stavba:** final ZBV, II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
ZBV č. 10k	finální ZBV		14/01/2021	-48 211,58
Rozpočet:	304, Přeložka vodovodu			-48 211,58
Objekt:	304, Přeložka vodovodu			-48 211,58
<b>Stavba:</b>	final ZBV, II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867			<b>2 129 198,89</b>

## Rekapitulace čerpání čerpaných objektů bez DPH

Za období: duben 2019 - duben 2021

Stavba: final ZBV - II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Č. objektu	Název objektu	Cena [Kč]	Čerpáno celkem bez valorizace [Kč]	Čerpáno celkem po valorizaci [Kč]	Čerpáno za období bez valorizace [Kč]	Čerpáno za období po valorizaci [Kč]
000	Vedlejší a ostatní náklady	5 989 162	5 989 162	5 989 162	5 989 162	5 989 162
003	Příprava staveniště	2 563 391	2 563 391	2 563 391	2 563 391	2 563 391
103.2.PDZ	Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření	646 139	646 139	646 139	646 139	646 139
103.2	Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán	25 163 382	25 163 382	25 163 382	25 163 382	25 163 382
103.2U	Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky	822 045	822 045	822 045	822 045	822 045
103.3.1	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec	805 755	805 755	805 755	805 755	805 755
103.3.2.VEDL	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec	154 199	154 199	154 199	154 199	154 199
103.3.2	Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec	485 084	485 084	485 084	485 084	485 084
203.1	Nová opěrná zeď č.1	11 213 062	11 213 062	11 213 062	11 213 062	11 213 062
203.2	Nová opěrná zeď č.2	7 673 312	7 673 312	7 673 312	7 673 312	7 673 312
203.3	Nová zárubní zeď č.3	822 310	822 310	822 310	822 310	822 310
203.4	Nová zárubní zeď č.4	4 868 893	4 868 893	4 868 893	4 868 893	4 868 893
203.5	Nová zárubní zeď č.5	14 390 472	14 390 472	14 390 472	14 390 472	14 390 472
303	Zrušení studny	11 971	11 971	11 971	11 971	11 971
304	Přeložka vodovodu	269 184	269 184	269 184	269 184	269 184
403.1	Ochrana sdělovacího vedení CETIN	9 493	9 493	9 493	9 493	9 493
803	Ozelenění	175 761	175 761	175 761	175 761	175 761
	<b>Čerpané objekty celkem:</b>	<b>76 063 615</b>	<b>76 063 615</b>	<b>76 063 615</b>	<b>76 063 615</b>	<b>76 063 615</b>

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 5 989 162,00 Kč

Cena celková: 5 989 162,00 Kč

DPH: 1 257 724,02 Kč

Cena s daní: 7 246 886,02 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 989 162,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02610	d	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkouška na kontrolu množství dehtu ve stávající vozovce po 200m, od km 0,070, celkem 8 výtřtů.	KPL	1,00	617 449,31	617 449,31
2	02610	z	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkoušky nad rámec KZP. Čerpáno se souhlasem objednatele.	KPL	1,00	48 162,97	48 162,97
3	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ Zajištění přístupu pěších dle potřeb v průběhu výstavby, cena zahrnuje pronájem.	KUS	1,00	36 122,23	36 122,23
4	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ Odstranění provizorních přístupových cest.	KUS	1,00	24 081,49	24 081,49
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.	KPL	1,00	24 081,49	24 081,49
6	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Prohlídka a posouzení podloží vozovky vč. případného návrhu opatření.	KPL	1,00	288 977,84	288 977,84
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby včetně vytyčení inž. sítí a zaměření množství pařezů, dále vč. vytyčení kotevnic prvku u realizace SO 304.	KPL	1,00	96 325,95	96 325,95
8	02910	gp	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00	48 162,97	48 162,97



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vypracování geometrických plánů na celou stavbu viz SoD.				
9	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy.	KPL	1,00	1 806 111,48	1 806 111,48
10	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vypracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.	KPL	1,00	30 101,86	30 101,86
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS pro celou stavbu, písemné a digitální CD, dle specifikace SoD. Komunikace, Opěrné a zárubní zdi.	KPL	1,00	771 811,64	771 811,64
12	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě, vč. kompletné závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD.	KPL	1,00	54 183,34	54 183,34
13	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 20 fotografií / měsíc vč. měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD	KPL	1,00	36 122,23	36 122,23
14	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením stavební činnosti a po dokončení včetně fotodokumentace.	KPL	1,00	48 162,97	48 162,97
16	02960	g	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ DOZOR Geotechnický dozor na stavbě, zejm. pro výstavbu SO ř.200 a 300 Čerpání se souhlasem investora.	KPL	1,00	72 244,46	72 244,46
15	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,00	60 203,72	60 203,72

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP.				
18	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže.	KUS	2,00	6 020,37	12 040,74
19	02991	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let Zahrnuje dodávku, osazení, montáž	KUS	1,00	30 101,86	30 101,86
17	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže.	KUS	1,00	15 050,93	15 050,93
20	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Obsahuje veškeré práce související se zařízením staveniště, jeho zřízením, odstraněním, vyklizením, mobilním zařízením staveniště, vč. případného oplotení a zajištění bezpečnostní služby (vč. příp. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastník, ochrany ZP atd.)	KPL	1,00	1 797 418,06	1 797 418,06
21	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEB NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana inženýrských sítí během stavby na staveništi.	KPL	1,00	72 244,46	72 244,46
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 989 162,00

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>5 989 162,00</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 003 Příprava staveniště  
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 2 725 104,69 Kč

Cena celková: 2 563 390,72 Kč

DPH: 538 312,05 Kč

Cena s daní: 3 101 702,77 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 13 243,00

Náklad na měrnou jednotku: 193,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 003 Příprava staveniště  
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Výkop lesní hrabanky. Nelze ve stavbě využít.	M3	668,00	288,98	193 038,64
2	014111	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Odstraněné pařezy na skládce	M3	156,84	421,43	66 097,08
	ZBV:	ZBV č. 2	Kácení		-17,71		-7 463,53
			aktuální množství		139,13		58 633,56
3	014111	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemků.	M3	55,50	421,43	23 389,37
0			Všeobecné konstrukce a práce				275 061,57
1			Zemní práce				
4	11020		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH Provede se se souhlasem investora, lokální odklízecí práce při přípravě staveniště	M2	430,00	60,20	25 886,00
5	11030		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH Provede se se souhlasem investora, lokální odklízecí práce při přípravě staveniště	M2	890,00	60,20	53 578,00
6	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Provede se se souhlasem investora, lokální odklízecí práce při přípravě staveniště	M2	1 328,60	60,20	79 981,72

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 003 Příprava staveniště  
 Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN likvidace v režii zhotovitele	M2	620,00	59,00	36 580,00
	ZBV:	ZBV č. 2	Kácení		3 517,00		207 503,00
			aktuální množství		4 137,00		244 083,00
8	11130		SEJMUTÍ DRNU 6643*0,15 = 996m3. Využije se na ohumusování svahů a výškové úpravy terénu Odvoz na skládku zhotovitele	M2	6 643,00	28,49	189 259,07
9	112113		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov	KUS	892,00	535,81	477 942,52
	ZBV:	ZBV č. 2	Kácení		-150,00		-80 371,50
			aktuální množství		742,00		397 571,02
10	112123		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov	KUS	41,00	1 071,63	43 936,83
	ZBV:	ZBV č. 2	Kácení		8,00		8 573,04
			aktuální množství		49,00		52 509,87

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 003 Příprava staveniště  
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	112133		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Ostrov	KUS	3,00	1 792,87	5 378,61
	ZBV:	ZBV č. 2	Kácení		1,00		1 792,87
			aktuální množství		4,00		7 171,48
13	112213	b	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM Položka pro případy nalezení pařezů v rámci lesních pozemků. čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku	KUS	200,00	590,00	118 000,00
	ZBV:	ZBV č. 10a	finální ZBV		-180,00		-106 200,00
			aktuální množství		20,00		11 800,00
12	112213	a	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku	KUS	892,00	830,81	741 082,52
	ZBV:	ZBV č. 10a	finální ZBV		-150,00		-124 621,50
			aktuální množství		742,00		616 461,02
15	112223	b	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM	KUS	50,00	1 384,69	69 234,50

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 003 Příprava staveniště  
Rozpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV č. 10a	finální ZBV		-44,00		-60 926,36
			aktuální množství		6,00		8 308,14
14	112223	a	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku	KUS	41,00	1 794,07	73 556,87
16	112233		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 3KM čerpání se souhlasem investora pařezy budou odvezeny na skládku	KUS	3,00	2 396,11	7 188,33
17	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ ořezání větví, které budou v kolizi se stavbou čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ořezu bude upřesněn při realizaci stavby	KUS	20,00	901,85	18 037,00
18	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ ořezání větví, které budou v kolizi se stavbou čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ořezu bude upřesněn při realizaci stavby	KUS	5,00	1 022,26	5 111,30
19	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz ornice potřebné na stavbě na skládku zhotovitele odvoz přebytečné ornice na pozemky dle souhlasu s odnětím půdy ze ZPF odvoz hrabanky na skládku náklady na dopravu zahrnout do jednotkových cen	M3	1 218,00	76,97	93 749,46

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s DI, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 003 Příprava staveniště  
Rožpočet: 003 Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a drnu potřebné na stavbě na skládku zhotovitele skládkování v maximální výšce 3,00 m s sklony svahů 1:2 a mírnějšími	M3	1 314,00	11,00	14 454,00
21	18020		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH terénní úpravy dle technické zprávy na rekultivované ploše dočasného záboru	M2	738,00	27,39	20 213,82
22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	423,00	123,87	52 397,01
23	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM <i>bednění nebo oplocení výšky 2m</i> čerpání se souhlasem investora - přesný rozsah, způsob a nutnost ochrany bude upřesněn při realizaci stavby 22 ks stromů ve stromofadi a okraje lesa	M2	1 556,00	203,49	316 630,44
24	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE viz technická zpráva a TKP 4 - Zemní práce skládkování v maximální výšce 3,00 m s sklony svahů 1:2 a mírnějšími, zatravnění, 1x ročně chemické ošetření, 2x ročně kosit	M3	318,00	1,20	381,60
1			Zemní práce				2 288 329,15
<b>Celkem:</b>							<b>2 563 390,72</b>

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s DI, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
Rožpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 24 295 202,15 Kč

Cena celková: 25 163 382,28 Kč

DPH: 5 284 310,28 Kč

Cena s daní: 30 447 692,56 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 10 992,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 289,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkop zeminy (přebytek) pro celou stavbu.	M3	8 050,00	288,98	2 326 289,00
	ZBV:						
		ZBV č. 4	Archeologický nález		5,00		1 444,90
		ZBV č. 6	Výměna propustku		61,00		17 627,78
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		3,60		1 040,33
		ZBV č. 9	Neúnosné podloží		1 151,37		332 722,90
			aktuální množství		9 270,97		2 679 124,91
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelená podkladní vrstva původní vozovky. Upozornění na možnost příměsí dehtu - penetrační makadam.	M3	2 676,60	481,63	1 289 130,86
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>3 968 255,77</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO Odvoz na skládku vč. uložení na skládku. POZOR - Předpoklad příměsí dehtu.	M3	2 676,60	388,04	1 038 627,86
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odvoz na skládku KSÚSV. Část vyfréz. materiálu ponechat na staveništi pro zpevnění povrchu krajnic komunikace a recyklaci.	M3	1 065,06	882,97	940 416,03
	ZBV:						

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č. 8	Frézování		102,09		90 142,41
			aktuální množství		1 167,15		1 030 558,44
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Dle tabulky kubatur 103.2 z příčných řezů. Odešten výkop tř. II.	M3	3 878,00	79,20	307 137,60
	ZBV:						
		ZBV č. 4	Archeologický nález		5,00		396,00
		ZBV č. 6	Výměna propustku		41,00		3 247,20
		ZBV č. 9	Neúnosné podloží		1 151,37		91 188,50
			aktuální množství		5 075,37		401 969,30
6	12373B	p	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA Naložení a odvozu přebytku materiálů z výkopů na skládku. Odvoznou vzdálenost určí zhotovitel. Přebytek zemin stavby dle bilance.	M3	8 050,00	79,20	637 560,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	Výměna propustku		61,00		4 831,20
		ZBV č. 9	Neúnosné podloží		1 151,37		91 188,50
			aktuální množství		9 262,37		733 579,70
7	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II V místech hlubších zářezů. Uvaž cca 10% výkopu. Upřesní se při realizaci. Vč. uložení na skládku.	M3	430,00	138,50	59 555,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Včetně dovozu materiálu - Násyp. Die tab. kubatur z příč. řezů.	M3	894,00	86,54	77 366,76
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I Dle příčných řezů.	M3	366,20	240,81	88 184,62
10	13173	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Pro vtokové jímky u propustků. Hl. 2,75, DL. 5,30, Š. 2,0 Pro horské vpusti Hl. 2,00, DL. 1,50, Š. 1,50 Pro vsakování drenáží HL. 1,00, Š. 1,20 Dl. 1,20	M3	150,98	243,11	36 704,75
	ZBV:	ZBV č. 6	Výměna propustku		20,00		4 862,20
			aktuální množství		170,98		41 566,95
11	13173	b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Jámy pro propustky DN600. Uvažuje se příložné pažení jámy.	M3	278,40	243,11	67 681,82
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Pro potrubí HV DN300 (prům. š. 0,9), vč. příp. pažení.	M3	61,25	362,80	22 221,50
13	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY (MIN. 95%PS) Předpoklad nutnosti úpravy zemin zlepšením před uložením do násypů. Min. 95%PS. Uvažuje se 100% kubatury násypu. Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.	M3	894,00	197,22	176 314,68
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 164,00	11,00	56 804,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uložení výkopku na skládku.				
15	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Cena vč. nákupu a dovozu materiálu ze zemníku. Uvažováno ŠD fr. 0/63. Die tabulky kubatur z příčných řezů.	M3	2 769,70	123,57	342 251,83
	ZBV:	ZBV č. 10b	finální ZBV		-536,18		-66 255,76
		ZBV č. 4	Archeologický nález		3,00		370,71
		ZBV č. 6	Výměna propustku		6,50		803,21
			aktuální množství		2 243,02		277 169,98
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Úseky s vyztuženými zemními svahy . Min. Id=0,85 dle ČSN 736133 Tab.10a. Mat. ŠDa fr. 0/63.	M3	670,25	123,57	82 822,79
17	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS Mat. mim. podm. vhodný, ČSN 73 6133. 100%PS.	M3	170,54	273,32	46 611,99
18	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ Die tab. kubatur 103.2. Mat. z výkopu.	M3	140,00	164,96	23 094,40
19	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásypy vtokových jímek vhodným materiálem z výkopu se zhutněním-zpětný zásyp.	M3	65,55	109,33	7 166,58
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásypy a obsypy propustků. ŠP fr. 0/32. Vč. nákupu a dovozu materiálu.	M3	179,08	628,26	112 508,80

22

3.6.1.9

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Uvaž. ŠP fr. 0/32 u potrubí od horských vpustí. Vč. nákupu a dopravy materiálu ze zemniku. U potrubí ul. vpustí.	M3	46,49	692,32	32 185,96
	ZBV:	ZBV č. 6	Výměna propustku		33,70		23 331,18
			aktuální množství		80,19		55 517,14
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Dle tabulky kubatur z příčných řezů.	M2	12 956,00	12,32	159 617,92
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		2 302,74		28 369,76
			aktuální množství		15 258,74		187 987,68
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Dle tabulky kubatur z příčných řezů. Vč. natěžení a dovozu hum. materiálu z meziskládky.	M2	3 823,00	17,12	65 449,76
24	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M V úsecích s vyztuženými svahy. Vč. natěžení a dovozu hum. materiálu z meziskládky.	M2	315,00	27,06	8 523,90
25	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Vč. natěžení a dovozu z meziskládky. Dle tab. kubatur z příčných řezů.	M2	1 213,00	17,12	20 766,56
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 213,00	9,51	11 535,63

3.6.1.9

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uvažováno u rovinných ploch.				
27	18241	p	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM Práce spojené se zapracováním osiva do humózní zeminy v rozsahu úpravy s vyztuženými svahy zemního tělesa komunikace.	M2	315,00	11,92	3 754,80
28	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU Uvažováno na svazích.	M2	3 823,00	13,00	49 699,00
29	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlky a hnojení. dle investora redukce na 75%	M2	3 997,50	5,06	20 227,35
30	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ na svazích a rovinných ploch	M2	5 351,00	1,08	5 779,08
1			<b>Zemní práce</b>				<b>4 773 046,07</b>
2			<b>Základy</b>				
31	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	1 173,20	524,25	615 050,10
	ZBV:	ZBV č. 6	Výměna propustku		-9,00		-4 718,25
		ZBV č. 9	Neúnosné podloží		80,00		41 940,00
			aktuální množství		1 244,20		652 271,85
32	212635	p	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	16,30	524,25	8 545,28



## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek E.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Příčné drenážní potrubí, plast min. SN12, neperforované.				
33	212636		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II Drenáže v hlubších zářezech km 1,000 - 1,100 (P). Uvažováno 100m.	M	100,00	524,25	52 425,00
34	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO U vyztužených svahů tl. 0.3m. ŠD fr. 0/63. Cena vč. nákupu a dovozu materiálu ze zemníku. Čerpání se souhlasem TDI.	M3	165,00	603,86	99 636,90
35	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M Čerpání pouze se souhlasem TDI. Dle stavu podloží pod původní vozovkou. Dle tabulky kubatur z příčných řezů.	M2	7 834,00	27,73	217 236,82
	ZBV:	ZBV č. 10b	finální ZBV		-7 834,00		-217 236,82
			aktuální množství		0,00		0,00
36	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Patky silničního zábradlí á 2,0m = 26KS. Rozm. 0,3x 0,3x 0,8m. C25/30 XF4	M3	1,87	3 745,07	7 003,28
37	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MRÍŽOVIN) Výztuž (železná) stírných svahů, z pozinkované oceli. Systémový prvek, vč. protikorozi ochrany.	M2	522,50	329,92	172 383,20
38	28997	z	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRÍŽOVIN Zpevnění svahů zářezů protierozní georožní v úsecích svahů strmějších 1:1.5. Proveďte se souhlasem TDI a dle místních podmínek.	M2	1 000,00	122,02	122 020,00

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek E.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	289971	g	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE Pod sanačními vrstvami vyztužených svahů. Min 100 gr/m2, CBR min. 2kN, dle TP97. Vsakovací jámy drenáží.	M2	516,90	157,25	81 282,53
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		2 302,74		362 105,87
			aktuální množství		2 819,64		443 388,39
40	289972	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRÍŽOVIN Výztužné geomříže ve vyztužených svazích. Pevnost min. 55kN/m. Pozor - spodní mříž min. 120kN/m. Dl. 4,00m.	M2	1 700,00	45,30	77 010,00
41	289972	b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMRÍŽOVIN Protierozní mřížka v lící u vyztužených svahů - materiál plast.	M2	510,00	45,30	23 103,00
2			<b>Základy</b>				<b>1 657 786,90</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
42	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Lože jímké propustků	M3	2,30	3 357,93	7 723,24
	ZBV:	ZBV č. 4	Archeologický nález		4,00		13 431,72
		ZBV č. 6	Výměna propustku		0,65		2 182,65
			aktuální množství		6,95		23 337,61

3.6.1.9

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	451314	p	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože propustků C25/30 XF3	M3	17,37	3 196,82	56 168,13
43	451314	d	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože UV C20/25n XF3 tl. 150mm Lože kamenných dlažeb C20/25n XF3 tl. 150mm	M3	0,59	4 475,54	2 640,57
45	451314	z	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 U mělkého žlabu km 0,742 (P).	M3	4,08	4 475,54	18 260,20
46	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lože pod propustky ze ŠP fr. 0/32. Lože pod potrubím od HV ŠP fr. 0/32	M3	11,70	701,35	8 205,80
48	461314	a	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Základy u propustků - výústění. C25/30 XF3	M3	1,06	5 655,54	5 994,87
47	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Patky zábradlí km 1,035 - 1,085 vlevo á3m. 17Ks x 0,3/0,3/0,8=0,072m3. Předpoklad betonu C25/30-XF4. Cena vč. výkopu jamky pro patku a odvozu výkopku.	M3	0,07	21 894,49	1 532,61
49	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Prahy u propustků C30/37 XF4; Prahy u ukončení potrubí od HV.	M3	1,96	5 814,47	11 396,36
50	46321		ROVNAVINA Z LOMOVÉHO KAMENE Provede se v případě potřeby u propustků a u výústění UV s ohledem na místní podmínky. Čerpáno se souhlasem TDI. Rozsah se upřesní se při realizaci.	M3	4,50	1 941,74	8 737,83
51	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,38	10 156,30	74 953,49

3.6.1.9

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			TL 150 - 200mm, s vyspárováním hmotou odoln. CHRL XF4				
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúspěšné podloží		3,00		30 468,90
			aktuální množství		10,38		105 422,39
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>241 696,37</b>
5			<b>Komunikace</b>				
53	56330	v	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD horní frakce 0/32, ŠD dolní frakce 0/63. Dle VZ řezu.	M3	3 504,75	666,31	2 335 249,97
52	56330	s	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI u sjezdů, tl. 200mm. Celkem 3 hlavní sjezdy.	M3	25,48	666,31	16 977,58
	ZBV:	ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		2,10		1 399,25
			aktuální množství		27,58		18 376,83
54	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Na sjezdech mimo silnici II/130. Celkem 3 hlavní sjezdy.	M2	127,40	46,94	5 980,16
55	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Dle situačního podkladu, odcítáno digitálně ze situačního podkladu.	M2	1 953,65	50,85	99 343,10

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		4,50		228,83
					aktuální množství	1 958,15	99 571,93
56	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Na podkladní nestmél. vrstvu	M2	11 726,80	20,11	235 825,95
	ZBV:	ZBV č. 10b	finální ZBV		-408,81		-8 221,17
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		12,00		241,32
					aktuální množství	11 329,99	227 846,10
57	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Na vrstvu ACP a ACL	M2	21 978,80	11,92	261 987,30
	ZBV:	ZBV č. 10b	finální ZBV		-103,20		-1 230,14
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		24,00		286,08
					aktuální množství	21 899,60	261 043,23
58	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Obrus ACO 11+ 40mm, odečteno digitálně ze situač. podkladu.	M2	10 591,80	204,50	2 166 023,10
	ZBV:						

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		12,00		2 454,00
					aktuální množství	10 603,80	2 168 477,10
59	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL16+ 60mm	M2	10 875,80	279,37	3 038 372,25
	ZBV:	ZBV č. 10b	finální ZBV		-206,17		-57 597,71
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		12,00		3 352,44
					aktuální množství	10 681,63	2 984 126,97
60	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva ACP16+ 50mm	M2	11 103,00	227,62	2 527 264,86
	ZBV:	ZBV č. 10b	finální ZBV		-408,81		-93 053,33
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		12,00		2 731,44
					aktuální množství	10 706,19	2 436 942,97
61	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM V místech napojení vozovek.	M	71,00	86,69	6 154,99
	ZBV:	ZBV č. 5	Zálivky		1 225,00		106 195,25

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		2,30		199,39
			aktuální množství		1 298,30		112 549,63
5		Komunikace					10 650 164,89
8		Potrubí					
62	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM U uličních vpustí, mín. SN12.	M	20,00	329,00	6 580,00
63	87145		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM Odpadní potrubí horských vpustí, SN12.	M	77,60	307,08	23 829,41
	ZBV:	ZBV č. 6	Výměna propustku		11,50		3 531,42
			aktuální množství		89,10		27 360,83
64	895111		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 Na trativodním potrubí v místě odbočení.	KUS	3,00	9 873,41	29 620,23
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		2,00		19 746,82
			aktuální množství		5,00		49 367,05

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	89516		DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ Vyústění drenážního potrubí, km 0,350 (P), km 0,884 (L)	KUS	2,00	5 057,11	10 114,22
66	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ pro zatížení D400	KUS	8,00	9 733,52	77 868,16
67	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Dle výkresu detailu SO 103.2.	KUS	9,00	51 764,96	465 884,64
68	899123		MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ Na vtokových jímkách propustků vč. rámu mříže. Rozměr mříže 0,9x 2,6m. Mříž z 5-ti kusů á 500. Rám pro zabetonování. Přičle rámu á 0,52m.	KUS	4,00	9 030,56	36 122,24
99	89914		ŠACHTOVĚ BETONOVĚ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	0,00	1 866,32	0,00
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		10,00		18 663,20
			aktuální množství		10,00		18 663,20
69	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15) Obetonování odpadního potrubí horských vpustí.	M3	25,95	3 875,79	100 576,75
	ZBV:	ZBV č. 6	Výměna propustku		4,03		15 619,43
			aktuální množství		29,98		116 196,18
8		Potrubí					808 156,52

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
70	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Na strměm svahu km 1,035 - 1,085 vlevo 50m. Vč. kotvení do základů. Kompozitové zábradlí dle výkresů Detailů.	M	50,00	4 214,26	210 713,00
71	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úr. z. N2 vč. náběhových a přechodových dílců u zdí. Technické parametry dle podm. uvedených v TZ.	M	599,00	1 011,42	605 840,58
72	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ U svahů s vyztužením 1.3:1 Dl. 50m; km 1,035 - 1,085 (L) V oblouku km 1,014 - 1,035 (L) Dl. 28m; U zdí 4x12= 48m Technické parametry dle podm. uvedených v TZ.	M	124,00	1 192,03	147 811,72
74	91228	s	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Základní směrové sloupky plastové - listové. Dle výkresu podélného profilu.	KUS	64,00	421,43	26 971,52
73	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU sloupky u vjezdů Z11g - válcového tvaru, červené. Dle výkresu dopravního značení.	KUS	8,00	421,43	3 371,44
75	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Dle výkresu podélného řezu.	KUS	48,00	180,61	8 669,28
76	91297	a	DOPRAVNÍ ZRCADLO Tvar - kulaté. S úpravou pro celoroční užití dle textu tech. zprávy a podm. PČR.	KUS	2,00	26 489,64	52 979,28

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	91297	b	DOPRAVNÍ ZRCADLO Tvar - obdélníkové. Výměna původního zrcadla km 0,735 (L). S úpravou pro celoroční užití dle textu tech. zprávy a podm. PČR.	KUS	1,00	30 101,86	30 101,86
78	914113	s	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Odstranění původního značení. Odvoz na skládku včetně poplatků	KUS	7,00	240,81	1 685,67
79	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Trvalé svislé dopravní značení dle výkresu Situace dopravního značení.	KUS	10,00	1 143,87	11 438,70
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		1,00		1 143,87
			aktuální množství		11,00		12 582,57
80	914260	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY Z9 - TRVALÁ PŘEKÁŽKA Žluté a černé pruhy. Nátěr barvou na mostní opěru mostu ČD. Provedení vlevo i vpravo.	M2	4,00	5 418,33	21 673,32
81	914912	p	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM Zpětná montáž svislého dopravního značení. Provede se souhlasem TDI. Dle potřeb stavby.	KUS	17,00	2 468,35	41 961,95
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		2,00		4 936,70

2

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	19,00	46 898,65
82	914913	p	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Provizorní demontáž stávajícího svislého značení v úseku stavby (vč. svislých značek). Proveďte se souhlasem TDI. Dle potřeb stavby.	KUS	17,00	240,81	4 093,77
	ZBV:	ZBV č. 9	Neúnosné podloží		2,00		481,62
					aktuální množství	19,00	4 575,39
83	914931		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ Sloupky DZ vč. patky a zemních prací.	KUS	9,00	2 227,54	20 047,86
85	915111	p	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vod. značení barvou. Proveďte se souhlasem TDI.	M2	554,93	144,49	80 181,84
84	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Povrch s vysokým smykovým třením - červená barva, při KÚ. Šířka 1m. Pouze v úseku silnice II/130 tj. po KÚ.	M2	43,00	3 010,19	129 438,17
86	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem.	M2	554,93	385,30	213 814,53
87	91552	a	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	4,00	1 204,07	4 816,28

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
 Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plastem - nápis STOP. Vč. příp. předznačení barvou.				
88	918258		VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Vč. výztuže z KARI síti. Dle výkresu detailu SO 103.2, Upozornění : vnitřní rozměr 0,8x 2,8m.	KUS	4,00	36 122,23	144 488,92
89	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	53,20	3 123,07	166 147,32
90	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM V místech napojení vozovek	M	71,00	37,33	2 650,43
	ZBV:	ZBV č. 5	Zálivky		315,00		11 758,95
		ZBV č. 7	Prodloužení sjezdu		2,30		85,86
					aktuální množství	388,30	14 495,24
91	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Úprava odříznutím v úsecích bet. žlábků u vozovky. Cena vč. odvozu uložení a poplatku za skládku odříznuté asf. části.	M	863,00	120,41	103 913,83
93	935212	s	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 600mm, vč. lože z bet. Při II/130 vpravo.	M	1 149,00	508,10	583 806,90
92	935212	p	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 500mm, vč. lože. z bet. V úseku před KÚ - zúžený silniční profil.	M	216,00	508,10	109 749,60

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV č. 6		Výměna propustku		-9,00		-4 572,90
	ZBV č. 9		Neúnosné podloží		20,00		10 162,00
					aktuální množství	227,00	115 338,70
94	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ Mělký žlab s mříží (D400) š. 390mm dle Vzorového řezu. Dl. 24m. Vjezd do areálu naproti betonárně.	M	24,00	8 982,39	215 577,36
95	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Čela propustků. Včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku.	M3	5,92	2 449,60	14 501,63
96	96638		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Odvoz na skládku vč. uložení a poplatku za skládku.	M	42,50	1 090,91	46 363,68
97	96686		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ Z KAMENE Odstranění pův. kamenných bloků (odrazníků) podél komunikace II/130 vlevo. Cena vč. odvozu, uložení na skládku - dozorství Ledec n/S.	KUS	175,00	326,30	57 102,50
	ZBV:						
	ZBV č. 10b		finální ZBV		-86,00		-28 061,80
					aktuální množství	89,00	29 040,70
98	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odstranění UV před KÚ vpravo. Odvoz na skládku vč. uložení a poplatku za skládku.	KUS	1,00	4 214,26	4 214,26

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán  
Rozpočet: 103.2 Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV č. 6		Výměna propustku		1,00		4 214,26
					aktuální množství	2,00	8 428,52
9			Ostatní konstrukce a práce				3 064 275,76
<b>Celkem:</b>							<b>25 163 382,28</b>

### Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba:	final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
Objekt:	103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření
Rozpočet:	103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření

Objednavatel:	Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace:	HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 2 457 501,96 Kč

Cena celková:	646 139,24 Kč
DPH:	135 689,24 Kč
Cena s daní:	781 828,48 Kč

Měrné jednotky: KUS  
Počet měrných jednotek: 53,00  
Náklad na měrnou jednotku: 12 191,31 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

### Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
Objekt:	103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření
Rozpočet:	103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
1	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Opravy objízdných tras, čerpání se souhlasem investora.	M3	319,80	5 589,92	1 787 656,42
	ZBV:	ZBV č. 10c	finální ZBV		-312,84		-1 748 750,57
			aktuální množství		6,96		38 905,84
5			<b>Komunikace</b>				<b>38 905,84</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
2	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	53,00	180,61	9 572,33
3	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení.	KUS	53,00	60,20	3 190,60
4	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	31 800,00	12,04	382 872,00
5	914462		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Znázornění objízdné trasy a upozornění na místo stavby.	KUS	7,00	421,43	2 950,01
6	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,00	60,20	421,40



## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek 1.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření  
Rozpočet: 103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	914469		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 200,00	24,08	101 136,00
8	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	67,00	0,12	8,04
9	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	67,00	0,12	8,04
10	914949		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	40 200,00	0,12	4 824,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	6,00	481,63	2 889,78
	ZBV:	ZBV č. 10c	finální ZBV		-6,00		-2 889,78
			aktuální množství		0,00		0,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	6,00	120,41	722,46
	ZBV:	ZBV č. 10c	finální ZBV		-6,00		-722,46
			aktuální množství		0,00		0,00
13	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Užití se zábranami Z2.	KUS	2,00	541,83	1 083,66
14	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	60,20	120,40

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek 1.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření  
Rozpočet: 103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Užití se zábranami Z2.				
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Užití se zábranami Z2.	KSDEN	720,00	120,41	86 695,20
16	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení.	KUS	2,00	1 806,11	3 612,22
	ZBV:	ZBV č. 10c	finální ZBV		-2,00		-3 612,22
			aktuální množství		0,00		0,00
17	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	602,04	1 204,08
	ZBV:	ZBV č. 10c	finální ZBV		-2,00		-1 204,08
			aktuální množství		0,00		0,00
18	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,00	602,04	54 183,60
	ZBV:	ZBV č. 10c	finální ZBV		-90,00		-54 183,60
			aktuální množství		0,00		0,00
19	916312	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	180,61	361,22

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření  
Rožpočet: 103.2.PDZ Rekonstrukce silnice II/130-extravilán, ČÁST-Provizorní dopravní značení-dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provizorní dopravní značení.				
20	916312	b	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přemístění-přesun zábran dle potřeb výstavby.	KUS	2,00	180,61	361,22
21	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	60,20	120,40
22	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,00	12,04	8 668,80
23	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení.	KUS	67,00	0,12	8,04
24	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	67,00	0,12	8,04
25	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	40 200,00	0,12	4 824,00
9			Ostatní konstrukce a práce				607 233,40
<b>Celkem:</b>							<b>646 139,24</b>

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
Rožpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 652 384,73 Kč

Cena celková: 822 044,62 Kč

DPH: 172 629,37 Kč

Cena s daní: 994 673,99 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 400,20

Náklad na měrnou jednotku: 2 054,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	17,50	288,98	5 057,15
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelená podkladní vrstva původní vozovky.	M3	98,56	505,71	49 842,78
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		33,74		17 062,66
			aktuální množství		132,30		66 905,43
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				71 962,58
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11333	u	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Odstranění původního PMH v místě okrajů - odvoz na skládku. Reálná možnost přítomnosti dehtu! Š. pásu 1,6 při okrajích, hl. cca 0,44m	M3	98,56	496,68	48 952,78
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		33,74		16 757,98
			aktuální množství		132,30		65 710,76
4	11372	u	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY Odvoz na skládku KSÚSV. Část vyfréz. materiálu ponechat na steveništi pro zpevnění povrchu krajnic komunikace.	M3	53,58	840,18	45 016,84

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	12373	u	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Pro žlábek v příkopu vpravo a na svahu. Vč. odvozu a uložení na skládku.	M3	17,50	138,50	2 423,75
6	18110	u	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Pláň pod vozovkou při okrajích. Š. 1,30. Edef. 2 min. 45MPa.	M2	196,00	12,32	2 414,72
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		252,00		3 104,64
			aktuální množství		448,00		5 519,36
7	18221	u	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Vpravo za žlábkem. š. do 1m.	M2	63,00	17,12	1 078,56
8	18243	u	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Vpravo za žlábkem.	M2	63,00	13,00	819,00
9	18247	u	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	63,00	5,06	318,78
10	18351	u	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. V ploše trávníku.	M2	63,00	1,08	68,04
1			<b>Zemní práce</b>				120 955,09
2			<b>Základy</b>				
101	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	0,00	524,25	0,00

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poznámka k položce: vpravo km 0,732-0,840 ... 107m vlevo km km 0,736-0,840 ... 104m (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA + ODVODNĚNÍ PLÁNĚ) Vzhledem k navržených nových tratí v km 0,770-0,840 byl navržen tratí i v navazujícím úseku (km 0,732-0,770 vpravo a 0,736-0,770 vlevo), který v dřívějších stupních PD nebylo možné odvodnit.				
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		211,00		110 616,75
			aktuální množství		211,00		110 616,75
2		Základy					110 616,75

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
11	56330	s	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. U sjezdů, tl. 200mm	M3	15,32	666,31	10 207,87
102	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k položce: ŠD horní frakce 0/32, ŠD dolní frakce 0/63. Dle VZOROVÉHO řezu. RDS ... Spodní ... dl.70*š.6.4=448 m2 (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA) RDS ... Horní ... dl.70*š.6.1=427 m2 (nalezení jílovitého podloží-nevhodné, NÁHRADA) 448*0.15+427*0.15	M3	0,00	666,31	0,00
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		131,25		87 453,19
			aktuální množství		131,25		87 453,19
12	56334	u	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	224,00	161,10	36 086,40

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. Úprava okrajů vozovky š. 1,6m. TL. 200mm.				
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		-224,00		-36 086,40
			aktuální množství		0,00		0,00
13	56364	u	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. TL. cca 180mm. Proveďte se na horní vrstvě že ŠD při okrajích a pův. makadamu uprostřed.	M2	575,20	50,85	29 248,92
	ZBV:	ZBV č. 1	Recyklace za studena		-575,20		-29 248,92
			aktuální množství		0,00		0,00
14	56963	u	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. Vlevo š. 1,50m. TL. 150mm. Plochy dle situačního zákresu.	M2	107,50	50,85	5 466,38
15	572123	u	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY.	M2	456,20	20,11	9 174,18
16	572213	u	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 KM 0,770 - 0,840, ÚDRŽBA VOZOVKY. Na vrstvu ACP a ACL.	M2	839,60	11,92	10 008,03
17	574A34	u	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO I1+, I1S TL. 40MM	M2	400,20	248,53	99 461,71

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s DI, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KM 0,770 - 0,840. Údržba vozovky. ACO 11+ 40mm.				
18	574C56	u	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. ACL 16+ 60mm.	M2	414,20	308,52	127 788,98
19	574E46	u	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM KM 0,770 - 0,840 ÚDRŽBA VOZOVKY. ACP 16+ 50mm.	M2	425,40	270,75	115 177,05
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>464 737,39</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
20	91228	s	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTV HLOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Základní směrové sloupky plastové - listové. Dle výkresu podélného profilu.	KUS	4,00	421,43	1 685,72
21	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vod. značení barvou. Provede se se souhlasem TDI.	M2	26,25	144,49	3 792,86
22	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem.	M2	26,25	385,30	10 114,13
23	919113	u	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 150MM KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Úprava odříznutím v úsecích bet. žlábků u vozovky vpravo. Cena vč. odvozu uložení a poplatku za skládku odříznuté asf. části.	M	70,00	37,33	2 613,10

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s DI, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky  
 Rozpočet: 103.2U Rekonstrukce silnice II/130 - extravilán, KM 0,770-0,840, Údržba vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	935212	s	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM KM 0,770 - 0,840. ÚDRŽBA VOZOVKY. Šířka 600mm, vč. lože z bet. PŘ II/130 vpravo.	M	70,00	508,10	35 567,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>53 772,81</b>

Celkem:

822 044,62

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

**Stavba:** final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

**Objekt:** 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

**Rozpočet:** 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

**Objednavatel:** Kraj Vysočina  
**Zhotovitel dokumentace:** HBH Projekt spol. s r.o.

**Základní cena:** 820 756,48 Kč

**Cena celková:** 805 754,55 Kč

**DPH:** 169 208,46 Kč

**Cena s daní:** 974 963,01 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 528,60

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 524,32 Kč

**Vypracoval zadání:** \_\_\_\_\_ **Vypracoval nabídku:** \_\_\_\_\_  
**Datum zadání:** \_\_\_\_\_ **Datum vypracování nabídky:** \_\_\_\_\_

## Soupis provedených prací a dodávek

**Stavba:** final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

**Objekt:** 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

**Rozpočet:** 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku.	M3	157,50	740,64	116 650,80
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odvoz na skládku KSÚSV.	M3	63,00	840,18	52 931,34
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop na úroveň z. pláně. Vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku. Dle tab.	M3	31,00	427,47	13 251,57
4	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Provede se dle míst podmínek. Vč. odvozu materiálu, uložení na skládku a poplatku. Dle situace L+P.	M	15,00	89,13	1 336,95
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Zemní pláň pod vozovkou. Dle tab.	M2	541,00	12,32	6 665,12
1			<b>Zemní práce</b>				<b>190 835,78</b>
2			<b>Základy</b>				
6	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR I Zaústění do SO 103.2 v km 0,070 L a P	M	81,00	524,25	42 464,25
7	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M Čerpání pouze se souhlasem TDI. Dle stavu podloží pod původní vozovkou. Dle tab.	M2	541,00	27,73	15 001,93
	ZBV:						

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec  
 Rozpočet: 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV č. 10d		finální ZBV		-541,00		-15 001,93
			aktuální množství		0,00		0,00
2		Základy					42 464,25
5		Komunikace					
8	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD horní 150mm, ŠD dolní prům. 160mm.	M3	165,85	666,31	110 507,51
9	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM KM 0,058 - KÚ 0,070 (P)	M2	6,00	50,85	305,10
10	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Na podkladní nestměl. vrstvu.	M2	528,60	20,11	10 630,15
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Na vrstvu ACP a ACL	M2	1 057,20	11,92	12 601,82
12	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Obrus ACO 11+ 40mm	M2	528,60	234,58	123 998,99
13	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL16+ 60mm	M2	528,60	302,93	160 128,80
14	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	528,60	260,20	137 541,72

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec  
 Rozpočet: 103.3.1 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní vrstva ACP16+ 50mm				
15	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM V místech napojení vozovek na ZÚ a KÚ	M	12,70	86,69	1 100,96
5		Komunikace					556 815,05
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	915111	p	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vodor. značení barvou. Proveďte se se souhlasem TDI.	M2	15,76	144,49	2 277,16
17	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem.	M2	15,76	385,30	6 072,33
18	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM V místech napojení vozovek	M	12,70	93,92	1 192,78
19	935212	s	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 600mm, vč. lože z bet. KM 0,058 - 0,070 (P).	M	12,00	508,10	6 097,20
9		Ostatní konstrukce a práce					15 639,47

**Celkem:**

**805 754,55**

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Rozpočet: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 492 282,85 Kč

Cena celková: 485 084,14 Kč

DPH: 101 867,67 Kč

Cena s daní: 586 951,81 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 157,80

Náklad na měrnou jednotku: 3 074,04 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Rozpočet: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO Vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku. Upozornění - možnost přiměsí dehtu.	M3	60,00	388,04	23 282,40
2	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU V ploše stávajícího chodníku pro nové pásy. Předá se správci chodníku - obec.	M3	0,89	1 388,43	1 235,70
3	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění obrubníků v místě vjezdů. Předá se správci chodníku - obec.	M	19,00	75,84	1 440,96
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odvoz na skládku KSÚSV.	M3	24,00	840,18	20 164,32
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop v krajinci vlevo pro žlábek a zemní těleso.	M3	10,00	138,50	1 385,00
6	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS Podél žlábků vlevo.	M3	2,50	273,32	683,30
7	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ provede se dle místních podmínek, při výstavbě, dotvarování zemního tělesa	M3	5,00	164,96	824,80
8	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Pláň pod vozovkou a žlábkem + ostrůvek.	M2	259,60	12,32	3 198,27
9	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	6,00	17,12	102,72



## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec  
Rozpočet: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podél žlábků vlevo, Vč. natěžení a dovozu z meziskládky (získáno ze stavby).				
10	18231		ROZPROSTRĚNÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	47,00	17,12	804,64
			Podél žlábků vlevo, Vč. natěžení a dovozu z meziskládky (získáno ze stavby).				
11	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	53,00	13,00	689,00
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	53,00	5,06	268,18
			Plochy ohumusování.				
13	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	53,00	1,08	57,24
1		Zemní práce					54 136,53
2		Základy					
14	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	20,00	524,25	10 485,00
			Zaústění do SO 103.2 v km 0,070 P				
15	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	259,60	27,73	7 198,71
			Čerpání pouze se souhlasem TDI. Dle stavu podloží pod původní vozovkou.				
	ZBV:	ZBV č. 10e	finální ZBV		-259,60		-7 198,71
			aktuální množství		0,00		0,00
2		Základy					10 485,00

## 4 Vodorovné konstrukce

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec  
Rozpočet: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,76	3 196,82	28 004,14
			Pod zpevněným ostrůvkem C20/25nXF3 tl. 120mm.				
4		Vodorovné konstrukce					28 004,14
5		Komunikace					
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	63,93	666,31	42 597,20
			ŠD horní 150mm, ŠD dolní prům. 160mm.				
18	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	157,80	20,11	3 173,36
			Na podkladní nestmel. vrstvu				
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	320,80	11,92	3 823,94
			Na vrstvu ACP a ACL				
20	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	157,80	333,78	52 670,48
			Obrus ACO 11+ 40mm				
21	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	159,80	418,28	66 841,14
			ložná vrstva ACL16+ 60mm				
22	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	161,00	374,07	60 225,27
			podkladní vrstva ACP16+ 50mm				
23	58210		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE	M2	70,00	1 283,09	89 816,30
			V ploše zpevněného ostrůvku z dlažby rozměr 100/100. Dle situačního záznamu.				

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec  
 Rozpočet: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Lože 40mm, fr. 4/8mm. Hladký povrch. V plochách u vozovky SO 103.3.1. Barva dle vjezdů - červená.	M2	7,80	786,17	6 132,13
25	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Lože 40mm, fr. 4/8mm. Reliéfní povrch pro slabozraké. Nové varovné pásy š. 0,4m v chodníku. (Plocha vjezdů - červená)	M2	7,44	740,43	5 508,80
26	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM V místech napojení vozovek a na ZÚ a KÚ + u žlábků š.500mm.	M	48,00	44,55	2 138,40
5	<b>Komunikace</b>						<b>332 927,02</b>

9 Ostatní konstrukce a práce							
27	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Tabulka E2b, odvoz na skládku. Špatný technický stav.	KUS	1,00	240,81	240,81
28	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nová dodávková tabulka E2a, tvar křižovatky. Umístí se na původní sloupek s přesunem.	KUS	1,00	1 023,46	1 023,46
29	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM Přesun stávající značky P4 vč. sloupku a patky.	KUS	1,00	2 468,35	2 468,35

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec  
 Rozpočet: 103.3.2 Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Přesun stávající značky P4 vč. sloupku a patky.	KUS	1,00	240,81	240,81
31	915111	p	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vod. značení barvou. Provede se se souhlasem TDI.	M2	40,25	144,49	5 815,72
32	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem, finální úprava.	M2	40,25	385,30	15 508,33
33	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vč. lože z betonu C20/25n XF3.	M	52,30	426,72	22 317,46
34	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTY VOZOVEK TL DO 100MM V místech napojení vozovek	M	27,00	37,33	1 007,91
35	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTY VOZOVEK TL DO 150MM Podél žlábků vlevo	M	20,00	37,33	746,60
36	935212	p	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 500mm, vč. lože. z bet C20/25nXF3.	M	20,00	508,10	10 162,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>59 531,45</b>

**Celkem: 485 084,14**

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec  
Rozpočet: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 156 689,61 Kč

Cena celková: 154 199,46 Kč

DPH: 32 381,89 Kč

Cena s daní: 186 581,35 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 77,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 002,59 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec  
Rozpočet: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNĚHO Vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku. Upozornění - možnost příměsí dehtu.	M3	23,10	388,04	8 963,72
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění obrubníků. Předá se správci chodníku - obec.	M	9,00	75,84	682,56
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odvoz na skládku KŠÚSV.	M3	9,24	840,18	7 763,26
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop v krajnici vlevo pro žlábek a zemní těleso.	M3	5,00	138,50	692,50
5	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS Podél žlábků vlevo.	M3	2,00	273,32	546,64
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Pláň pod vozovkou a žlábkem.	M2	89,80	12,32	1 106,34
7	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Podél žlábků vlevo. Vč. natěžení a dovozu z meziskládky (získáno ze stavby).	M2	4,80	17,12	82,18
8	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	4,80	13,00	62,40
9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Plochy ohumusování.	M2	4,80	5,06	24,29

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec  
 Rozpočet: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	4,80	1,08	5,18
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>19 929,07</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
11	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Zaústění do SO 103.2 v km 0,070 P	M	16,00	524,25	8 388,00
12	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M Čerpání pouze se souhlasem TDI. Dle stavu podloží pod původní vozovkou.	M2	89,80	27,73	2 490,15
	ZBV:	ZBV č. 10f	finální ZBV		-89,80		-2 490,15
			aktuální množství		0,00		0,00
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>8 388,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD horní 150mm, ŠD dolní prům. 160mm.	M3	25,92	666,31	17 270,76
14	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Na podkladní nestmel. vrstvu	M2	89,80	20,11	1 805,88
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Na vrstvu ACP a ACL	M2	158,16	11,92	1 885,27

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. I, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec  
 Rozpočet: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Obrus ACO 11+ 40mm	M2	77,00	355,23	27 352,71
17	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL16+ 60mm	M2	78,60	411,62	32 353,33
18	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva ACP16+ 50mm	M2	79,56	366,57	29 164,31
19	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM V místech napojení vozovek a na ZÚ a KÚ + u žlábků š.500mm.	M	20,70	44,55	922,19
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>110 754,45</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
20	915111	p	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení vod. značení barvou. Proveďte se se souhlasem TDI.	M2	4,00	144,49	577,96
21	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení, plastem, finální úprava.	M2	4,00	385,30	1 541,20
22	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vé. lože z betonu C20/25n XF3.	M	9,00	426,72	3 840,48

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec  
Rozpočet: 103.3.2.VEDL Rekonstrukce křižovatky v obci Hradec, pro obec Hradec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM V místech napojení vozovek	M	4,70	93,92	441,42
24	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Podél žlábků vlevo	M	16,00	37,33	597,28
25	935212	p	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Šířka 500mm, vč. lože. z bet C20/25nXF3.	M	16,00	508,10	8 129,60
9			Ostatní konstrukce a práce				15 127,94

Celkem:

154 199,46

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.1 Nová opěrná zeď č.1  
Rozpočet: 203.1 Nová opěrná zeď č.1

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 11 219 522,04 Kč

Cena celková: 11 213 061,85 Kč

DPH: 2 354 742,99 Kč

Cena s daní: 13 567 804,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 213 061,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.1 Nová opěrná zeď č.1  
 Rozpočet: 203.1 Nová opěrná zeď č.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkop z meziskládky zeminy pro zpětné zásypy vč. dovozu na stavbu	M3	2 222,00	86,54	192 291,88
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I v třídě těžitelnosti I se předpokládá 90% z celkového výkopu, upřesní se při realizaci, vč. odvozu zeminy pro zpětné použití na dočasnou skládku (2222m3 pro objekt 203.1), odvoz přebytku zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	3 760,20	93,52	351 653,90
3	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II v třídě těžitelnosti II se předpokládá 10% z celkového výkopu, upřesní se při realizaci, odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	417,80	243,11	101 571,36
4	17111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS Zásyp za zdi (mimo ochranný zásyp - samostatná položka) - použití vhodného materiálu z výkopu, případně podmíněně vhodného se zlepšením	M3	968,00	197,22	190 908,96
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy z výkopu na trvalou, případně dočasnou skládku	M3	4 178,00	11,00	45 958,00
6	17280		ZRÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	262,05	228,38	59 846,98
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp líce a rubu základu	M3	1 254,00	109,33	137 099,82

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.1 Nová opěrná zeď č.1  
 Rozpočet: 203.1 Nová opěrná zeď č.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	520,00	17,12	8 902,40
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	520,00	13,00	6 760,00
10	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinách plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlivky a hnojení.	M2	520,00	5,06	2 631,20
1			<b>Zemní práce</b>				1 097 624,50
2			<b>Základy</b>				
11	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Odvodnění za rubem díku, drenáž DN 150 s 2/3 perforací	M	189,00	524,25	99 083,25
12	27152		POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	182,28	1 118,56	203 891,12
13	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) vč. pracovních a dilatačních spar a izol. nátěrů Alp+2Aln na styku se zemínou	M3	365,40	4 462,90	1 630 743,66
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	29,23	29 499,82	862 279,74
2			<b>Základy</b>				2 795 997,77
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
15	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně vlysu vyznačení letopočtu výstavby	M3	53,87	20 849,66	1 123 066,94
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	9,70	31 667,15	307 076,35

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.1 Nová opěrná zeď č.1  
Rozpočet: 203.1 Nová opěrná zeď č.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) včetně prostupů pro inž. sítě	M3	287,40	7 851,66	2 256 567,08
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B	T	30,18	29 499,82	890 304,57
3		Svislé konstrukce					4 577 014,94
4		Vodorovné konstrukce					
19	434125		SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) revizní schodiště	M3	0,68	16 396,45	11 149,59
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	217,02	2 798,27	607 280,56
21	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,68	3 196,82	30 945,22
22	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 ochranný zásyp v rubu zdi	M3	221,50	863,78	191 327,27
23	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE svah toku km 0.625-0.687, kámen nad 200 kg	M3	161,00	836,33	134 649,13
24	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,90	10 156,30	110 703,67
4		Vodorovné konstrukce					1 086 055,44

## 5 Komunikace

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.1 Nová opěrná zeď č.1  
Rozpočet: 203.1 Nová opěrná zeď č.1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 uzavírací nátěr podél Fimsy š. 0,50 m	M2	96,50	126,79	12 235,24
5		Komunikace					12 235,24
7		Přidružená stavební výroba					
26	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ v rubu dřívku	M2	423,60	68,63	29 071,67
27	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A) Nátěr povrchu Fims typ S1	M2	266,00	144,49	38 434,34
7		Přidružená stavební výroba					67 506,01
8		Potrubí					
28	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vyústění odvodnění do lce zdi - prostupy, detail dle VL 4 UV odolné potrubí	M	12,80	258,56	3 309,57
8		Potrubí					3 309,57
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2	M	192,00	7 946,89	1 525 802,88
30	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení zpevnění z lomového kamene	M	89,00	587,29	52 268,81

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.1 Nová opěrná zeď č.1  
 Rozpočet: 203.1 Nová opěrná zeď č.1

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:		ZBV č. 10g	finální ZBV		-11,00		-6 460,19
					aktuální množství	78,00	45 808,62
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ukončení zpevnění za římsou ze strany vozovky	M	4,00	426,72	1 706,88
9	Ostatní konstrukce a práce						1 573 318,38
<b>Celkem:</b>							<b>11 213 061,85</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.2 Nová opěrná zeď č.2  
 Rozpočet: 203.2 Nová opěrná zeď č.2

Objednavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 7 673 311,68 Kč

Cena celková: 7 673 311,68 Kč

DPH: 1 611 395,45 Kč

Cena s daní: 9 284 707,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 673 311,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.2 Nová opěrná zeď č.2  
Rozpočet: 203.2 Nová opěrná zeď č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkop z meziskládky zeminy pro zpětné zásypy vč. dovozu na stavbu	M3	1 711,00	86,54	148 069,94
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I v řídké těžitelnosti I se předpokládá 80% z celkového výkopu, upřesní se při realizaci, vč. odvozu zeminy pro zpětné použití na dočasnou skládku (1711m3 pro objekt 203.2), odvoz přebytku zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	2 342,40	93,52	219 061,25
3	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II v řídké těžitelnosti II se předpokládá 20% z celkového výkopu, upřesní se při realizaci, odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	585,60	243,11	142 365,22
4	171111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS Zásyp za zdi (mimo ochranný zásyp - samostatná položka) - použití vhodného materiálu z výkopu, případně podmíněně vhodného se zlepšením	M3	886,00	197,22	174 736,92
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy z výkopu na trvalou, případně dočasnou skládku	M3	2 928,00	11,00	32 208,00
6	17280		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	184,20	228,38	42 067,60
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp líce a rubu základu	M3	825,00	109,33	90 197,25

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.2 Nová opěrná zeď č.2  
Rozpočet: 203.2 Nová opěrná zeď č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	472,00	17,12	8 080,64
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	472,00	13,00	6 136,00
10	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlivky a hnojení.	M2	472,00	5,06	2 388,32
1			<b>Zemní práce</b>				<b>865 311,14</b>
2			<b>Základy</b>				
11	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Odvodnění za rubem dílku, drenáž DN 150 s 2/3 perforací	M	118,00	524,25	61 861,50
12	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENĚHO	M3	122,80	1 118,56	137 359,17
13	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) vč. pracovních a dilatačních spar a izol. nátěrů Alp+2Aln na styku se zeminou	M3	226,20	4 897,66	1 107 850,69
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	18,10	29 499,82	533 946,74
2			<b>Základy</b>				<b>1 841 018,10</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
15	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně vlysu vyznačení letopočtu výstavby	M3	33,63	23 440,78	788 313,43
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	6,05	31 667,15	191 586,26

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.2 Nová opěrná zeď č.2  
Rozpočet: 203.2 Nová opěrná zeď č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) včetně prostupů pro inž. sítě	M3	203,00	8 511,90	1 727 915,70
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	21,32	29 499,82	628 936,16
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>3 336 751,55</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
19	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	136,66	2 938,19	401 533,05
20	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,76	4 475,54	12 352,49
21	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 ochranný zásyp v rubu	M3	194,00	863,78	167 573,32
22	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,68	10 156,30	27 218,88
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>608 677,74</b>
5			<b>Komunikace</b>				
23	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 uzavírací nátěr podél římsy š. 0,50 m	M2	61,00	126,79	7 734,19
5			<b>Komunikace</b>				<b>7 734,19</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.2 Nová opěrná zeď č.2  
Rozpočet: 203.2 Nová opěrná zeď č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ v rubu dřívku	M2	311,65	68,63	21 388,54
25	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Nátěr povrchu římsy typ S1	M2	165,20	144,49	23 869,75
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>45 258,29</b>
8			<b>Potrubí</b>				
26	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vyústění odvodnění do lince zdi - prostupy, detail dle VL 4 UV odolné potrubí	M	8,00	258,56	2 068,48
8			<b>Potrubí</b>				<b>2 068,48</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
27	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2	M	120,00	7 946,89	953 626,80
28	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení zpevnění z lomového kamene	M	19,00	587,29	11 158,51
29	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ukončení zpevnění za římsou ze strany vozovky	M	4,00	426,72	1 706,88
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>966 492,19</b>

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.2 Nová opěrná zed' č.2  
Rozpočet: 203.2 Nová opěrná zed' č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							7 673 311,68

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.3 Nová zárubní zed' č.3  
Rozpočet: 203.3 Nová zárubní zed' č.3

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 1 086 182,42 Kč

Cena celková: 822 309,56 Kč

DPH: 172 685,01 Kč

Cena s daní: 994 994,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 822 309,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.3 Nová zárubní zeď č.3  
 Rozpočet: 203.3 Nová zárubní zeď č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I v třídě těžitelnosti I se předpokládá 20% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	44,40	427,47	18 979,67
2	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II v třídě těžitelnosti II se předpokládá 20% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	44,40	427,47	18 979,67
3	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III v třídě těžitelnosti III se předpokládá 60% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	133,20	427,47	56 939,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na trvalou, případně dočasnou skládku	M3	222,40	11,00	2 446,40
5	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	97,50	17,12	1 669,20
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	97,50	13,00	1 267,50
7	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlivky a hnojení.	M2	97,50	5,06	493,35
1			<b>Zemní práce</b>				<b>100 774,79</b>

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.3 Nová zárubní zeď č.3  
 Rozpočet: 203.3 Nová zárubní zeď č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			<b>Základy</b>				
8	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Odvodnění za rubem, drenáž DN 150 s 2/3 perforací	M	39,00	524,25	20 445,75
9	21362		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ ochrana horní části výkopu	M2	70,00	151,79	10 625,30
10	27152		POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	11,80	1 118,56	13 199,01
11	286312		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN stabilita svahu dočasného výkopu - položka bude použita v případě potřeby po dohodě s geotechnikem - viz popis v TZ	KUS	20,00	8 485,11	169 702,20
	ZBV:	ZBV č. 10h	finální ZBV		-20,00		-169 702,20
			aktuální množství		0,00		0,00
12	289324		STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) stabilita svahu dočasného výkopu - položka bude použita v případě potřeby po dohodě s geotechnikem - viz popis v TZ	M3	4,50	17 459,08	78 565,86
	ZBV:	ZBV č. 10h	finální ZBV		-4,50		-78 565,86
			aktuální množství		0,00		0,00
13	289366		VÝTIUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	0,27	57 795,57	15 604,80

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.3 Nová zárubní zeď č.3  
Rožpočet: 203.3 Nová zárubní zeď č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stabilita svahu dočasného výkopu - položka bude použita v případě potřeby po dohodě s geotechnikem - viz popis v TZ kari síť 100/100/8				
	ZBV:	ZBV č. 10h	finální ZBV		-0,27		-15 604,80
			aktuální množství		0,00		0,00
2		Základy					44 270,06
3		Svislé konstrukce					
14	3272A7		ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	77,25	4 196,20	324 156,45
3		Svislé konstrukce					324 156,45
4		Vodorovné konstrukce					
15	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	13,38	3 357,93	44 929,10
16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2,10	4 475,54	9 398,63
17	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 ochranný zásep v rubu, štěrková zemina vhodná do násypů	M3	94,14	863,78	81 316,25
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,80	10 156,30	28 437,64
19	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	14,00	982,93	13 761,02

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.3 Nová zárubní zeď č.3  
Rožpočet: 203.3 Nová zárubní zeď č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonová dlaždice v rubu gabionu (revizní chodník)				
4		Vodorovné konstrukce					177 842,64
7		Přidružená stavební výroba					
20	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ separační geotextilie v rubu gabionu	M2	137,80	68,63	9 457,21
7		Přidružená stavební výroba					9 457,21
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ MATERIÁL - KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ vč. osazení do gabionu dle TZ	M	35,00	4 334,67	151 713,45
22	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení zpevnění z lomového kamene	M	24,00	587,29	14 094,96
9		Ostatní konstrukce a práce					165 808,41
<b>Celkem:</b>							<b>822 309,56</b>

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 3 633 501,46 Kč

Cena celková: 4 868 892,92 Kč

DPH: 1 022 467,51 Kč

Cena s daní: 5 891 360,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 868 892,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II v třídě těžitelnosti II se předpokládá 20% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci vč. odvozu zeminy pro zpětné použití na dočasnou skládku (63m3 pro objekt 203.4), odvoz přebytku zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	99,60	79,20	7 888,32
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		314,38		24 898,90
			aktuální množství		413,98		32 787,22
2	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III v třídě těžitelnosti III se předpokládá 80% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	398,40	427,47	170 304,05
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		78,60		33 599,14
			aktuální množství		477,00		203 903,19
3	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II výkop z meziskládky zeminy pro zpětné zásypy vč. dovozu na stavbu	M3	63,00	86,54	5 452,02
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-53,20		-4 603,93

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
 Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	9,80	848,09
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na trvalou, případně dočasnou skládku	M3	498,00	11,00	5 478,00
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		392,98		4 322,78
					aktuální množství	890,98	9 800,78
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp líce základu	M3	63,00	109,33	6 887,79
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-53,20		-5 816,36
					aktuální množství	9,80	1 071,43
6	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	277,80	17,12	4 755,94
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		138,99		2 379,51
					aktuální množství	416,79	7 135,44
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	277,80	13,00	3 611,40
	ZBV:						

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
 Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č. 3a	Zárubní zdi		138,99		1 806,87
					aktuální množství	416,79	5 418,27
8	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlivky a hnojení.	M2	277,80	5,06	1 405,67
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		138,99		703,29
					aktuální množství	416,79	2 108,96
1			Zemní práce				263 073,38
2			Základy				
9	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Odvodnění za rubem, drenáž DN 150 s 2/3 perforací	M	65,00	524,25	34 076,25
10	21362		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ geokompozit (geosit' z jednostrannou geotextilií) v rubu zdi	M2	254,10	151,79	38 569,84
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		56,79		8 620,15
					aktuální množství	310,89	47 189,99
11	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,40	1 118,56	11 633,02

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rožpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-5,70		-6 375,79
			aktuální množství		4,70		5 257,23
12	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	12,60	7 119,08	89 700,41
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		2,42		17 228,17
			aktuální množství		15,02		106 928,58
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,88	36 724,27	32 317,36
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-0,09		-3 305,18
			aktuální množství		0,79		29 012,17
14	286344		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 6M ÚNOS DO 200KN podrobná specifikace kotev viz TZ, položka zahrnuje všechny nutné technologické kroky, materiál a související práce (vrtání, pažení, injektáž apod) potřebné pro realizaci "třebíkové konstrukce"	KUS	107,00	9 933,61	1 062 896,27
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		36,00		357 609,96
			aktuální množství		143,00		1 420 506,23

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rožpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	289324		STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) beton SB25J2, tl. 0,15 m+ 0,03 m nadvýlom	M3	43,56	19 867,23	865 416,54
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		15,44		306 750,03
			aktuální množství		59,00		1 172 166,57
16	289366		VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ kari síť 100/100/8, hmotnost vč. přesahů sítě	T	2,39	57 795,57	138 131,41
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		0,53		30 631,65
			aktuální množství		2,92		168 763,06
2			Základy				2 983 900,08
3			Svislé konstrukce				
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně výysu vyznačení letopočtu výstavby	M3	4,54	39 556,77	179 587,74
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		1,97		77 926,84
			aktuální množství		6,51		257 514,57



## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rožpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B vč. výztuže kotvení římsy do dříku	T	0,82	36 724,27	30 113,90
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		0,11		4 039,67
			aktuální množství		0,93		34 153,57
101	327115		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37	M3	0,00	5 839,50	0,00
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		68,50		400 005,75
			aktuální množství		68,50		400 005,75
19	327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE včetně kotvení obkladu do betonu tmy 8 ks/m2, viz TZ	M3	40,80	3 887,59	158 613,67
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-40,80		-158 613,67
			aktuální množství		0,00		0,00
20	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton za obkladem z lom. kamene	M3	37,40	3 190,80	119 335,92
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		13,60		43 394,88

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rožpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		51,00		162 730,80
21	327366		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ výztuž betonové části dříku (za obkladem) kari síť 150/150/8, hmotnost vč. přesahů sítí	T	1,38	34 918,16	48 187,06
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-0,02		-698,36
			aktuální množství		1,36		47 488,70
3			Svislé konstrukce				901 893,39
4			Vodorovné konstrukce				
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,41	3 357,93	14 808,47
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		2,98		10 006,63
			aktuální množství		7,39		24 815,10
23	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,05	4 475,54	4 699,32
24	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,40	10 156,30	14 218,82
4			Vodorovné konstrukce				43 733,24

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,00	86,69	0,00
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		65,00		5 634,85
			aktuální množství		65,00		5 634,85
5			Komunikace				5 634,85
7			Přidružená stavební výroba				
25	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Nátěr povrchu říms typ S1	M2	48,00	144,49	6 935,52
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		13,25		1 914,49
			aktuální množství		61,25		8 850,01
102	78385		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)	M2	0,00	408,85	0,00
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		223,80		91 500,63
			aktuální množství		223,80		91 500,63
7			Přidružená stavební výroba				100 350,64

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM prostup dířku odvodnění z rubu	M	4,00	258,56	1 034,24
27	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ v rubu zdi	KUS	2,00	51 764,96	103 529,92
8			Potrubí				104 564,16
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ MATERIÁL - KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ vč. kotvení zábradlí do římsy	M	64,00	6 622,41	423 834,24
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		-1,60		-10 595,86
			aktuální množství		62,40		413 238,38
29	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení zpevnění z lomového kamene	M	13,00	587,29	7 634,77
103	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00	37,33	0,00
	ZBV:	ZBV č. 3a	Zárubní zdi		65,00		2 426,45
			aktuální množství		65,00		2 426,45

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.4 Nová zárubní zeď č.4  
Rozpočet: 203.4 Nová zárubní zeď č.4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	65,00	508,10	33 026,50
31	936315		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37) betonové vývařišťe 2 ks	M3	1,49	6 320,19	9 417,08
9			Ostatní konstrukce a práce				465 743,18
<b>Celkem:</b>							<b>4 868 892,92</b>

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 12 217 247,80 Kč

Cena celková: 14 390 472,46 Kč

DPH: 3 021 999,22 Kč

Cena s daní: 17 412 471,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 390 472,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I v řídicí těžitelnosti I se předpokládá 50% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci vč. odvozu zeminy pro zpětné použití na dočasnou skládku (145m3 pro objekt 203.5), odvoz přebytku zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	310,00	79,20	24 552,00
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		361,06		28 595,95
			aktuální množství		671,06		53 147,95
2	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III v řídicí těžitelnosti III se předpokládá 50% z celkového odkopu, upřesní se při realizaci odvoz zeminy na trvalou skládku vč. poplatku za skládku je v samostatné položce pro celou stavbu v SO103.2, viz Tabulka kubatur stavby	M3	310,00	427,47	132 515,70
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		154,74		66 146,71
			aktuální množství		464,74		198 662,41
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I výkop z meziskládky zeminy pro zpětné zásypy vč. dovozu na stavbu	M3	144,50	86,54	12 505,03
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-112,39		-9 726,23

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		32,11		2 778,80
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na trvalou, případně dočasnou skládku	M3	620,00	11,00	6 820,00
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		515,80		5 673,80
			aktuální množství		1 135,80		12 493,80
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp lince základu	M3	144,50	109,33	15 798,19
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-112,39		-12 287,60
			aktuální množství		32,11		3 510,59
6	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	580,00	17,12	9 929,60
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		522,09		8 938,18
			aktuální množství		1 102,09		18 867,78
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	580,00	13,00	7 540,00
	ZBV:						

2

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č. 3b	Zárubní zdi		522,09		6 787,17
			aktuální množství		1 102,09		14 327,17
8	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Na svazích a na rovinných plochách. 1x pokos se shrabáním a odvozem shrabků, vč. závlivky a hnojení.	M2	580,00	5,06	2 934,80
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		522,09		2 641,78
			aktuální množství		1 102,09		5 576,58
1			Zemní práce				309 365,08
2			Základy				
9	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Odvodnění za rubem, drenáž DN 150 s 2/3 perforací	M	295,00	524,25	154 653,75
10	21362		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ geokompozit (geosit z jednostrannou geotextilií) v rubu zdi	M2	842,10	151,79	127 822,36
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		4,48		680,02
			aktuální množství		846,58		128 502,38
11	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	47,69	1 118,56	53 344,13

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-26,03		-29 116,12
			aktuální množství		21,66		24 228,01
12	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	57,80	7 119,08	411 482,82
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		11,48		81 727,04
			aktuální množství		69,28		493 209,86
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	4,05	29 499,82	119 474,27
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-0,40		-11 799,93
			aktuální množství		3,65		107 674,34
14	286313		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 150KN podrobná specifikace kotev viz TZ, položka zahrnuje všechny nutné technologické kroky, materiál a související práce (vrtání, pažení, injektáž apod) potřebné pro realizaci "hřebíkové konstrukce"	KUS	159,00	7 639,85	1 214 736,15
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-26,00		-198 636,10
			aktuální množství		133,00		1 016 100,05

20

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	286344		KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 6M ÚNOS DO 200KN podrobná specifikace kotvů viz TZ, položka zahrnuje všechny nutné technologické kroky, materiál a související práce (vrtání, pažení, injektáž apod) potřebné pro realizaci "třířebkové konstrukce"	KUS	284,00	9 933,61	2 821 145,24
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		42,00		417 211,62
			aktuální množství		326,00		3 238 356,86
16	289324		STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) beton SB25J2, tl. 0,15 m+ 0,03 m nadvýlom	M3	131,40	19 867,23	2 610 554,02
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		4,10		81 455,64
			aktuální množství		135,50		2 692 009,67
17	289366		VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍŤI kari síť 100/100/8, hmotnost vč. přesahů sítí	T	7,21	57 795,57	416 706,06
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		0,75		43 346,68
			aktuální množství		7,96		460 052,74
2		Základy					8 314 787,66
3		Svislé konstrukce					

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně výsuv vyznačení letopočtu výstavby	M3	20,52	31 527,78	646 950,05
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		11,98		377 702,80
			aktuální množství		32,50		1 024 652,85
19	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B vč. výztuže kotvení římsy do dřívku	T	3,69	31 667,15	116 851,78
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		0,61		19 316,96
			aktuální množství		4,30		136 168,75
101	327115		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	0,00	5 839,50	0,00
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		193,00		1 127 023,50
			aktuální množství		193,00		1 127 023,50
20	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z LOM KAMENE včetně kotvení obkladu do betonu trny 8 ks/m2, viz TZ	M3	123,00	3 887,59	478 173,57
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-123,00		-478 173,57

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
 Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,00	0,00
21	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton za obkladem z lom. kamene	M3	139,50	3 190,80	445 116,60
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		168,50		537 649,80
					aktuální množství	308,00	982 766,40
22	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ výztuž betonové části dílku (za obkladem) kari síť 150/150/8, hmotnost vč. přesahů sítí	T	4,15	29 499,82	122 424,25
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-0,10		-2 949,98
					aktuální množství	4,05	119 474,27
3			Svislé konstrukce				3 390 085,77
4			Vodorovné konstrukce				
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	20,23	3 357,93	67 930,92
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		13,72		46 070,80

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
 Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	33,95	114 001,72
24	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,60	4 475,54	2 685,32
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,80	10 156,30	8 125,04
4			Vodorovné konstrukce				124 812,08
5			Komunikace				
104	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,00	86,69	0,00
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		286,50		24 836,69
					aktuální množství	286,50	24 836,69
5			Komunikace				24 836,69
7			Přidružená stavební výroba				
26	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Nátěr povrchu fims typ S1	M2	216,75	144,49	31 318,21
	ZBV:	ZBV č. 3b	Zárubní zdi		78,75		11 378,59
					aktuální množství	295,50	42 696,80
102	78385		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)	M2	0,00	408,85	0,00

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rožpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV č. 3b	Zárubní zdi		630,70		257 861,70
			aktuální množství		630,70		257 861,70
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>300 558,50</b>
8			<b>Potrubí</b>				
27	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM prostup díku odvodnění z rubu UV odolné potrubí	M	3,00	258,56	775,68
28	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ v rubu zdi	KUS	4,00	51 764,96	207 059,84
8			<b>Potrubí</b>				<b>207 835,52</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
29	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ MATERIÁL - KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ vč. kotvení zábradlí do římsy	M	260,00	6 140,78	1 596 602,80
	ZBV:						
		ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-38,00		-233 349,64
			aktuální množství		222,00		1 363 253,16
30	9112A1	b	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	30,00	6 622,41	198 672,30

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
Rožpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			MATERIÁL - KOMPOZITNÍ DEMONTOVATELNÉ ZÁBRADLÍ zábradlí konstrukčně upravené tak, aby šlo demontovat				
31	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ukončení zpevnění z lomového kamene	M	8,00	587,29	4 698,32
	ZBV:						
		ZBV č. 10i	finální ZBV		-8,00		-4 698,32
			aktuální množství		0,00		0,00
103	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00	37,33	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 3b	Zárubní zdi		286,50		10 695,05
			aktuální množství		286,50		10 695,05
32	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	290,00	508,10	147 349,00
	ZBV:						
		ZBV č. 3b	Zárubní zdi		-3,50		-1 778,35
			aktuální množství		286,50		145 570,65
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 718 191,16</b>

8



**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 203.5 Nová zárubní zeď č.5  
 Rozpočet: 203.5 Nová zárubní zeď č.5

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>14 390 472,46</b>

**Zjišťovací protokol o provedených pracích**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 303 Zrušení studny  
 Rozpočet: 303 Zrušení studny

Objednavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 12 916,48 Kč

Cena celková: 11 971,28 Kč

DPH: 2 513,97 Kč

Cena s daní: 14 485,25 Kč

Měrné jednotky: KUS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 971,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

28

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jenkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 303 Zrušení studny  
 Rozpočet: 303 Zrušení studny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp v části studny zeminou vhodnou pod těleso komunikace	M3	6,00	109,33	655,98
2	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp dročným kamenivem 16/32 do úrovně cca -2.5m	M3	9,00	628,26	5 654,34
1			<b>Zemní práce</b>				<b>6 310,32</b>
2			<b>Základy</b>				
3	23968		TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN Těsnění studny zemním materiálem - jílovitou vrstvou dle podm. vyjádření OŽP k DSP, aby do studny nezatékala voda z komunikace. Čerpání se souhlasem TDI. Tl. cca 0.250 - 0,300m.	M3	1,00	2 299,78	2 299,78
2			<b>Základy</b>				<b>2 299,78</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
4	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU konstrukce studny do hloubky cca 1 m, včetně betonového poklopu. Vě. odvozu, uložení a poplatku za skládku.	M3	2,00	1 680,59	3 361,18
5	96618	p	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Odstranění vybavení studny, odvoz na skládku vč. poplatků. O případném čerpání rozhodne zhotovitel.	T	0,25	3 780,79	945,20
	ZBV:	ZBV č. 10j	finální ZBV		-0,25		-945,20

**Soupis provedených prací a dodávek**

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jenkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
 Objekt: 303 Zrušení studny  
 Rozpočet: 303 Zrušení studny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,00		0,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>3 361,18</b>
<b>Celkem:</b>							<b>11 971,28</b>

### Zjišťovací protokol o provedených pracích

<b>Stavba:</b>	final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
<b>Objekt:</b>	304 Přeložka vodovodu
<b>Rozpočet:</b>	304 Přeložka vodovodu

<b>Objednavatel:</b>	Kraj Vysočina
<b>Zhotovitel dokumentace:</b>	HBH Projekt spol. s r.o.

**Základní cena:** 317 396,07 Kč

<b>Cena celková:</b>	269 184,49 Kč
<b>DPH:</b>	56 528,74 Kč
<b>Cena s daní:</b>	325 713,23 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 34,50  
**Náklad na měrnou jednotku:** 7 802,45 Kč

<b>Vypracoval zadání:</b>	<b>Vypracoval nabídku:</b>
<b>Datum zadání:</b>	<b>Datum vypracování nabídky:</b>

### Soupis provedených prací a dodávek

<b>Stavba:</b>	final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
<b>Objekt:</b>	304 Přeložka vodovodu
<b>Rozpočet:</b>	304 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	01431		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,00	12 040,74	12 040,74
2	01441		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Práce spojené s náhradním zásobováním pitné vody. Odstávka dodávky vody se předpokládá na co nejkratší dobu. Čerpání se souhlasem investora.	KPL	1,00	60 203,72	60 203,72
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zjištění hloubky stávajícího vodovodu v místě napojení.	KPL	2,00	30 101,86	60 203,72
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b> <span style="float:right">132 448,18</span>						
1	<b>Zemní práce</b>						
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4,45	740,64	3 295,85
5	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí hrabanky	M3	28,70	76,97	2 209,04
	<b>ZBV:</b>						
	<b>ZBV č. 10k</b>		<b>finální ZBV</b>		<b>-1,00</b>		<b>-76,97</b>
			<b>aktuální množství</b>		<b>27,70</b>		<b>2 132,07</b>
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I zemina vhodná do záস্যu pod vozovku	M3	16,54	86,54	1 431,37
7	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	15,00	507,97	7 619,55

8

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
Objekt:	304 Přeložka vodovodu
Rozpočet:	304 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dle výkresové dokumentace, odvoz na skládku včetně poplatků				
8	132831		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM Dle výkresové dokumentace, odvoz na skládku včetně poplatků	M3	15,00	507,97	7 619,55
9	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III včetně odvozu a poplatku za skládku	M3	42,28	302,59	12 793,51
	ZBV:	ZBV č. 10k	finální ZBV		-32,28		-9 767,61
			aktuální množství		10,00		3 025,90
10	132931		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM včetně odvozu na meziskládku, pro využití do zásypů	M3	124,92	187,08	23 370,03
	ZBV:	ZBV č. 10k	finální ZBV		-123,92		-23 182,95
			aktuální množství		1,00		187,08
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	42,28	11,00	465,08
	ZBV:	ZBV č. 10k	finální ZBV		-24,78		-272,58
			aktuální množství		17,50		192,50

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
Objekt:	304 Přeložka vodovodu
Rozpočet:	304 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM včetně odvozu a natěžení z mezideponie	M3	154,92	109,33	16 937,40
	ZBV:	ZBV č. 10k	finální ZBV		-133,92		-14 641,47
			aktuální množství		21,00		2 295,93
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,39	692,32	14 116,40
	ZBV:	ZBV č. 10k	finální ZBV		-0,39		-270,00
			aktuální množství		20,00		13 846,40
14	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M rozproštění hrabanky	M2	191,33	25,49	4 877,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>46 523,20</b>
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
15	21202		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM	M	37,90	524,25	19 869,08
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>19 869,08</b>
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
16	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože	M3	4,42	701,35	3 099,97

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 304 Přeložka vodovodu  
Rozpočet: 304 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				3 099,97
5			Komunikace				
17	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	5,72	288,83	1 652,11
5			Komunikace				1 652,11
8			Potrubí				
18	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM včetně kotevních bloků	M	37,90	275,29	10 433,49
19	87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	18,90	577,64	10 917,40
20	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	18,90	361,22	6 827,06
21	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ ochrana orientačních sloupků	KUS	2,00	1 866,32	3 732,64
22	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	2,00	2 384,07	4 768,14
23	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	37,90	60,20	2 281,58
24	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	37,90	60,20	2 281,58
25	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM napojení na stáv. potrubí	KUS	2,00	6 020,37	12 040,74

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867  
Objekt: 304 Přeložka vodovodu  
Rozpočet: 304 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	37,90	120,41	4 563,54
27	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	37,90	54,18	2 053,42
8			Potrubí				59 899,59
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	24,70	230,46	5 692,36
9			Ostatní konstrukce a práce				5 692,36

Celkem:

269 184,49

28

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 403.1 Ochrana sdělovacího vedení CETIN

Rozpočet: 403.1 Ochrana sdělovacího vedení CETIN

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 9 492,62 Kč

Cena celková: 9 492,62 Kč

DPH: 1 993,45 Kč

Cena s daní: 11 486,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 492,62 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 403.1 Ochrana sdělovacího vedení CETIN

Rozpočet: 403.1 Ochrana sdělovacího vedení CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3,60	302,59	1 089,32
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,54	11,00	5,94
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,06	109,33	334,55
1			<b>Zemní práce</b>				<b>1 429,81</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
4	702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	6,00	602,04	3 612,24
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>3 612,24</b>
8			<b>Potrubí</b>				
5	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	6,00	60,20	361,20
6	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15) podkladní beton C8/10, XA1	M3	0,18	9 607,19	1 729,29
7	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) obetonování dělených chrániček betonem C25/30, XA1	M3	0,24	9 833,68	2 360,08
8			<b>Potrubí</b>				<b>4 450,57</b>
<b>Celkem:</b>							<b>9 492,62</b>

## Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 803 Ozelenění

Rozpočet: 803 Ozelenění

Objednavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Základní cena: 175 761,23 Kč

Cena celková: 175 761,23 Kč

DPH: 36 909,86 Kč

Cena s daní: 212 671,09 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 189,00

Náklad na měrnou jednotku: 147,82 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: final ZBV II/130 Golčův Jeníkov - kříž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0009867

Objekt: 803 Ozelenění

Rozpočet: 803 Ozelenění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU nakopání terássek na svahu, vč. obdělání půdy	M2	180,00	17,94	3 229,20
2	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY na rovině, vč. obdělání půdy, stržení dřvu pro výsadbu stromů	M2	259,00	11,92	3 087,28
3	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	1 189,00	1,81	2 152,09
4	18461		MULČOVÁNÍ	M2	439,00	119,20	52 328,80
5	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	3 510,00	8,31	29 168,10
6	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	57,00	59,00	3 363,00
7	184A2		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPŮ JAMKY vel. 40 - 60 cm, kontejner 2l 1 tableta hnojiva, 1 kg kompostu	KUS	600,00	75,86	45 516,00
8	184B22		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M 2 x přesazované, špičák, výška kmene nejméně 150 - 200, v kontejneru 5 tablet hnojiva, 10 kg kompostu 3 kůly délky 2,5 m	KUS	19,00	1 192,03	22 648,57
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 5" v dávce 50 l / strom a 5 l / keř	M3	19,75	722,44	14 268,19
1			Zemní práce				175 761,23

5

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:	finan ZBV II/130 Gotčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č.1, část II., CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009867
Objekt:	803 Ozelenění
Rozpočet:	803 Ozelenění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							175 761,23

47