

Gymnázium Stříbro - Soupis méněprací a víceprací s naceněním položek a jejich rozdělení k odstavci 4, § 222, resp. k odstavci 6, § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Projekt 5.1a - Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov

Objem změn:	2 878 975,00	odst. 4 § 222
Objem změn méněpráce:	-125 000,00	odst. 6 § 222
Objem změn vícepráce:	1 198 521,00	odst. 6 § 222

1. Chybějící poplatek za skládkovné k odpovídající tonáži odpadu							
70	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - nebezpečný odpad - skla a PVC rámy oken <i>v položce 70 smluvního VV položkového rozpočtu uvedeno 14,08 t . Recyklace okenních prvků není možná , nepočítalo se s ní a je nutno zajistit odvoz a likvidaci na skládku s poplatkem Celková t. veškerých prvků je 267 t a rozdíl je tedy 253 t s oceněním v souladu j.c položky 70</i>	t	253	1 200,00	303 600,00
2. Ochrana a zakrývání konstrukcí - vnitřní část objektu							
R	K	R1	Ochrana stávajících vnitřních konstrukcí (zakrytí podlah , nábytku atd.) v průběhu výměn oken a stavebních úprav <i>Ve VV není uvedeno - předpoklad folie + geotextilie</i>	m2	2850	16,90	48 165,00
3. Ochrana a zakrývání konstrukcí - podlaha tělocvična							
R	K	R1	Ochrana stávajících vnitřních konstrukcí (zakrytí palubové podlahy tělocvičny) v průběhu výměn oken a stavebních úprav včetně rozvodů VZT a elektro <i>Ve VV není uvedeno - předpoklad geotextilie + OSB tl 12 mm vč. přesunu a následné demontáže - předpoklad 1/3 plochy z následným opakovaným přesunem do míst provádění prací</i>	m2	210	380,00	79 800,00
4. Úklidové práce prostor po stavebních činnostech							
R	K	R1	Úklidové práce po stavebních pracích vnitřních prostor- hrubý stavební úklid <i>Ve VV není uvedeno - a tyto práce je nutno vykonat . Nejsou součástí položek montáží a dodávek</i>	m2	4620	6,00	27 720,00
5. Zabezpečení střešních kcí pro možnou montáž pomocného lešení pro KZS							
R	K	R1	Zabezpečení ploch střech přístavků - pro možnou montáž lešení na tyto kce <i>Ve VV není uvedeno - s ohledem současných nových krytin střech - předpoklad použití geotextilie a OSB tl 15mm vč. přesunu a následné demontáže</i>	m2	150	390,00	58 500,00
6. Demontáže stávajícího vybavení okenních prvků - bez uvažovaného zpětného osazení							
R	K	R1	Demontáže stávajících stínících prvků oken před jejich demontáží - svislé žaluzie , venkovní rolety a ostatní současně osazené prvky navazující na demontované kce oken (kryty radiátorů , obložení atd) <i>Ve VV není uvedeno - dle požadavku objednatele je demontáž těchto prvků včetně likvidace požadována po GD stavby</i>	kpl	1	20 000,00	20 000,00
7. Změna provedení PVC prvků za AL prvky + změna zasklení stěn tělocvičny							
R	K	R1	Vstupní portály pozice O18 - změna za provedení z AL profilů	ks	1	185 000,00	185 000,00
112	M	O18	Vstupní portál(2* vstupní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem) 5,18*3,6 izolační bezpečnostní trojsklo přesná specifikace a vybavení dle PD	ks	-1,000	125 000,00	-125 000,00
R	K	R1	Systémové provedení oboukrových oken schodišťových výklenků - příplatek <i>Ve VV a zadání uvažována samostatná okna . Zde je ale nutné provedení do sestavy - za použití rohového spojovacího profilu s požadovaným příplatkem</i>	ks	12	7 600,00	91 200,00
R	K	R1	Změna zasklení okenních stěn v tělocvičně - odrazová skla Stopsol - příplatek <i>Požadovaná změna použití odrazových skel Stopsol u prosklených stěn pod označením O10 - 6 ks a označením O11 - 2 Ks . Certifikáty a ostatní technické listy od požadovaných změn skel předány v rámci KD stavby</i>	m2	238	1 380,00	328 440,00
8. Okenní parotěsné (interiér) a paropropustné (exteriérové) pásy - dodávka a montáž							
		76660-1211.2	D+M - uzávěr připojovacích spár okenních prvků - parotěsné (interiérová strana) <i>Ve VV není uvedeno - ze strany GP požadováno jejich provedení . Výpočet dle příloha</i>	m	3 175,000	75,00	238 125,00
		76660-1211.2	D+M - uzávěr připojovacích spár okenních prvků - paropropustné (exteriérová strana) <i>Ve VV není uvedeno - ze strany GP požadováno jejich provedení . Výpočet viz příloha</i>	m	3 175,000	75,00	238 125,00

9. Lešení - dopočet chybného výpočtu lešení v rámci VV položkového rozpočtu - pro KZS

		Dopočet chybějícího výpočtu lešení pro fasádu - montáž ,demontáž , ochranné sítě , nájem	m2	1 354,000	284,00	384 536,00
--	--	--	----	-----------	--------	-------------------

Ve VV uvedeno 5800 m2 a dle skutečného zaměření je 7153,5 m2 - viz nákres a výpočet přílohou

10. Venkovní žaluzie - požadavek na skryté boxy + elektrické ovládání žaluzií s dálkovým ovládáním

		Dodávka a montáž skrytých kastlíků pod fasádu - příplatek za provedení a dodávku	ks	137,000	2 750,00	376 750,00
--	--	--	----	---------	----------	-------------------

Dodatečný požadavek investora

		Dodávka elektromotorů ovládání žaluzií	ks	137,000	4 870,00	667 190,00
--	--	--	----	---------	----------	-------------------

Dodatečný požadavek investora

		Montáž a zprovoznění systému ovládání žaluzií	ks	137,000	890,00	121 930,00
--	--	---	----	---------	--------	-------------------

Dodatečný požadavek investora

		Meteo stanice a řídicí systém nouzového ovládání venkovních žaluzií (vítr nad 10 m/s - zajištění vytažení žaluzií proti poškození) - systém Soliris RTS dodávka , montáž včetně nastavení	kpl	16,000	11 850,00	189 600,00
--	--	---	-----	--------	-----------	-------------------

Nutné k zajištění ochrany žaluzií před povětrnostními podmínkami.

		Dodávka dálkových ovladačů žaluzií - pro dálkové ovládání chodu žaluzií	ks	58,000	2 800,00	162 400,00
--	--	---	----	--------	----------	-------------------

Dodatečný požadavek investora

R	K	R1	Elektroinstalace - přívodní trasy a úpravy rozvaděčů - elektricky ovládané žaluzie	kpl	1	150 617,00	150 617,00
---	---	----	--	-----	---	------------	-------------------

Dodatečný požadavek investora - položkový rozpočet ocenění oddílu elektro viz příloha

R	K	R1	Příplatek - zednické úpravy skrytých boxů do KZS vč. dodávky materiálu a práce	ks	137,000	440,00	60 280,00
---	---	----	--	----	---------	--------	------------------

Dodatečný požadavek investora

R	K	R1	Změna tloušťky izolantu EPS jižní strany objektu pro možné zapuštění krytů žaluzií a to ze 100 mm na 160 mm včetně nákladů za zvýšenou dopravu , změny délky kotev a ostatních dopadů této změny				
---	---	----	--	--	--	--	--

		Plocha jižní strany objektu 1586 m2 s odpočtem oken - 518 m2	m2	1 068,000	116,00	123 888,00
--	--	--	----	-----------	--------	-------------------

Dodatečný požadavek investora

11. Změna umístění okenních prvků ve špaletě - zalícování s venkovním lícem objektu

23	K	612325302	Zednické vysprávky špalet - navýšení výkazu výměr - omítka vápenocementová štuková	m2	463,000	290,00	134 270,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-------------------

Změna s ohledem posunu oken do líce objektu - navýšení m2 omítek špalet a nadpraží vnitřní části

		Změna RŠ parapetních desek na š. 500 mm - příplatek za změnu	ks	448,000	195,00	87 360,00
--	--	--	----	---------	--------	------------------

Změna s ohledem posunu oken do líce objektu - navýšení RŠ vnitřních parapetních desek

Ocenění dodávek a montáží dle OZ 01

3 952 496,00