

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

číslo původní Smlouvy o dílo dle objednatele: **O/19/723**

číslo původní Smlouvy o dílo dle zhotovitele: **3 02 20**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100


Zastoupená:

JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva
Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních:

ve věcech technických:



2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o., Životského 4453/15, 618 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632

IČ: 26231433

DIČ: CZ26231433

Bankovní spojení:

UniCredit Bank

Číslo účtu:

1002131762/2700

Zastoupená:

Petrem Hadamem, prokuristou


Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/723 uzavřené dne 6. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu objektivních příčin, vyvolaných při realizaci díla, vedoucích ke vzniku víceprací a méněprací, které nebyly součástí rozsahu předmětu díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě shora uvedeného se předmět smlouvy:
 - doplňuje o vícepráce, zahrnující provedení stavebních a technologických opatření při změně trasy tepelných rozvodů a výstavbě zchlazovací šachty, a dále
 - poníží o méněpráce, zahrnující provedení stavebních a technologických opatření při změně trasy tepelných rozvodů,a to v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listě č. 2.
2. S ohledem na změnu předmětu smlouvy, jak je uvedeno v čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku č. 2, dochází ke změně výše ceny předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy, kdy z důvodu víceprací a méněprací se celková cena díla navyšuje o částku 202.946,19 Kč bez DPH.

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 34.789.100,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 35.217.325,00 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH + 493.914,04 Kč

Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH - 290.967,85 Kč

Nová celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH 35.420.271,19 Kč

(slovy: třicet pět milionů čtyři sta dvacet tisíc dvě sta sedmdesát jedna korun českých devatenáct haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

- Změnový list č. 2

V Brně dne: 11-01-2021

Za objednatele:



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Za zhotovitele:

la, spol s r.o.
5

stva



 Rozvody tepla s.r.o. Životského 15, 618 00 Brno	Záznam projektových, stavebních a montážních změn	Poř.č.: 02
Název stavby: STAVBA REKONSTRUKCE SCZT PÁRA X HV - OBLAST UL. SOLNIČNÍ, BESEDNÍ, VESELÁ, OPLETALOVA		
Datum: 10.12.2020		
Záznam provedl: [REDACTED] – Rozvody tepla, spol. s r.o. Životského 15, Brno		

V rámci ZL 02 jsou evidovány následující změny

- **změna trasy ul. Česká, Veselá** – trasa stávajícího parovodu jinak než je uvedené v podkladech investora (šachta na trase v ul. Veselá – nebude – požadavek investora)
- **změna hloubky výkopů** + pažení boxy na ul. Veselá, skutečný podélný profil stávajícího parovodu odlišný od podkladů

Změny jsou popsány ve sdělení autorského dozoru – příloha č. 1

Je vypracován změnový výkaz výměr s oceněním v cenách dle cenové nabídky zhotovitele v příloze ZL02 – příloha č.2

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO04	Méněpráce - Úpravy Veselá	0,00	[REDACTED]		
01	Stavební část	0,00			
02	Technologie	0,00			
SO05	Vícepráce - Úpravy Veselá	0,00			
01	Stavební část	0,00			
02	Technologie	0,00			
SO06	Vícepráce - Slávia	0,00			

- **úpravy v hotelu Slávia** – kolize se stávající VZT a rozvody vytápění v hotelu, dále požadavek provozu investora rozšířit vnitřní rozvody přípojky o kondenzátní potrubí pro svedení kondenzátu s odvodňovací soupravou do kondenzační nádrže v předávací stanici

Je vypracován změnový výkaz výměr s oceněním

ZL02 – příloha č. 3

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO06	Vícepráce - Slávia		[REDACTED]		
01	Technologie				

- Zchlazovací Šachta před objektem Česká 13

Je vypracován změnový výkaz výměr s oceněním
ZL02 – příloha č. 4

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO07	Vícepráce - Zchlazovací ŠACHTA před objektem Česká 13 - Likvidace kondenzátu				
01	Stavební část				
02	Technologie				

SOUHRN ZMĚNOVÉHO LISTU Č.02

- změna trasy ul. Česká, Veselá

Méně práce-290.967,85 bez DPH

Více práce408.423,43 bez DPH
- úpravy v hotelu Slávie

Více práce8.792,27 bez DPH
- Zchlazovací Šachta před objektem Česká 13

Více práce76.698,34 bez DPH

CELKEM

202.946,19 bez DPH, 245.564,88 včetně 21% DPH

Předkládá zhotovitel:

editel Rozvody tepla, spol. s r.o. razítko a podpis

Rozvody tepla, spol. s r.o.

Žitovského 4

618 00 Brno

IČ: 26 23 14 000

Stanovisko generálního projektanta pana ing. Pavla Úradníčka je v příloze č.1 (stanovisko autorského dozoru).

Stanovisko TDI
Na základě výše uvedeného popisu změn (a viz doložené přílohy) k jednotlivým ZL-2) a odborného stanoviska GP-AO a dále AD-AO, TDI souhlasí s navrženými změnami. Uvedenými v tomto ZL-2 a doporučuje zadavateli tyto ZL-02 odsouhlasit a schválit, tak jak jsou zpracovány.

Ing. Radim Kobza:

dne: 11. 12. 2020

podpis: Ing. Radim Kobza
Technický dozor

Za investora: ing. Petr Večeřa

dne: 11. 12. 2020

podpis:

Zaznamenala:		Rozvody tepla, spol. s r.o.
V Brně:	10. 12. 2020	
Přílohy 1-4		



Věc: Sdělení AD – ZL č.2

„AD - Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova“

Změna trasy ulice Veselá:

Ve stávajících podkladech GIS k vedení parovodu v ulici Veselá (odbočka z ulice Česká), které jsme obdrželi od zástupce Teplárny Brno a.s. je veden stávající parovod v místě dvou stávajících stromů. Jiná dokumentace nebyla v době projektování k dispozici, nebyly známy hloubky vedení parovodu. Tyto stromy byly určeny ke kácení. Při odkrytí topného kanálu bylo zjištěno, že stávající trasa vede mimo tyto stromy a niveleta potrubí neodpovídá předpokládanému stavu v PD. Část stávající trasy potrubí je uložena ve větší hloubce.

Z tohoto důvodu jsou stromy ponechány a nové potrubí parohorkovodu je vedeno ve stávající trase a v niveletě stávajícího potrubí.

Změna hotel Slávia

V projektu bylo uvažováno, že v době realizace již bude ze strany vlastníka hotelu Slávia provedena příprava místa nové výměňkové stanice. V době realizace toto nebylo provedeno.

Z tohoto důvodu bylo nutné odstranit část VZT potrubí a upravit potrubí ÚT v místě kolize s parohorkovodem. Zástupce provozu Teplárny Brno a.s. sdělil požadavek na doplnění potrubí pro vedení kondenzátu s odvodňovací soupravou do kondenzátní nádrže ve stávající výměňkové stanici.

Doplnění zchlazovací šachty před objektem Česká 13


VS v objektu Česká 13 je nově napojena z ulice Veselá a jedná se o poslední přípojku v trase. Veškerý kondenzát z hlavního řadu v ulici Veselá je sveden do této VS. V případě odpojení objektu Česká 13 od CZT musí být dle zástupce provozu funkční odvádění kondenzátu v ulici Veselá.

Z tohoto důvodu byla navržena nová zchlazovací šachta kondenzátu pro případ odstavení objektu Česká 13.

Na výše uvedené změny vyhotovil AD rozdílový výkaz výměr. AD zkontroloval položky ve výkaze výměr předkládané zhotovitelem v tomto ZL č.2.

 **UCHYTIL s.r.o.**
PROJEKCE
K terminálu 7

Uchytíl
IČO: 6



Ing. Pavel Úradníček
projektant
UCHYTIL s.r.o.

Příloha č. 2 oceněný výkaz výměr změn na ulici Veselé

S:	217042-45R	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova
O:	SO04	Méněpráce - Úpravy Veselá
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství - PŮVODNÍ	Množství - méně	množství - PO ZMĚNĚ	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce						63 497,40
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 4,1*2	m2	85	0,00000	85,00000	85,00	85,00
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,20000	m2					
3	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,20000	m2					
4	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,20000	m2					
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ (4,1*2*1,45)*0,5	m3					
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,94500	m3					
7	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ (4,1*2*1,45)*0,5	m3					
8	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,94500	m3					
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (4,1*2*1,45)*0,1	m3					
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (76*2)*2	m2					
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 304,00000	m2					
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (4,1*2*0,45)	m3					
13	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,94500 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,94500 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,18900	m3					
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,07900	m3					
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,07900	m3					
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,07900	m3					
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	204,5504	4,10000	200,25040	501,00	2 177,10

(4,1*2*0.5)

18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,07900				
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	
4,6*2				
20	58330002.AR	Zemina stabilizační	t	1
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,07900				
21	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,07900				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce				
22	11-25	Kácení stromů včetně odvozu a likvidace	kus	
23	11-26	Náhrada za pokácení stromů	soubor	
Díl: 5 Komunikace				
24	564113520R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 20 cm	m2	
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,20000				
25	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,20000				
26	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,20000				
27	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,20000				
28	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,20000				
Díl: 8 Trubní vedení				
29	894-01	Prefabrikovaná ukončovací šachta ulice Veselá šachta o vnitřních rozm. 1500x1000x1140, tl. stěny 100mm, tl. podlahy 120mm	soubor	
Prefabrikovaná zákrytová deska 1700x1200 tl. 200 mm, se vst				
30	894423112R01	Osazení betonových dílců šachet do 5,0 t	kus	
31	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
32	89-04	Poklop - šachta 600 x 600 mm D400 vzor TB, včetně osazení	kus	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
33	953171023R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,61920				
35	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	50
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4. : Součet : 10,06520				
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	50
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4. :				

Součet : 10,06520

10,06520

37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, :			
Součet : 10,06520			
38	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, :			
Součet : 10,06520			
39	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, :			
Součet : 10,06520			
40	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4, :			
Součet : 10,06520			

10,06520

S:	217042-45R	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova
O:	SO04	Méněpráce - Úpravy Veselá
R:	02	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství - PŮVODNÍ	Množství - méně	množství - PO ZMĚNĚ	Cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné						588,34
1	713-07	Izolace z minerálních vláken s AL polepem pro DN 15, tl. 30 mm vč. montáže	m					0
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,20000								
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%					3
3	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%					3
Díl:	733	Rozvod potrubí						0
4	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m					0
5	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus					0
6	733193925R00	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 89 mm	kus					0
7	733190235R01	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200 + PIP tlakem 2,5 MPa	m					0
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,20000								
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000								
3,6*2								
8	733-13	Ocelový T-kus varný, DN 15	kus					0
9	733-14	PI ohyb 90° DN80 včetně montáže	kus					0
10	733-15	Etážový T-KUS DN80/180 - PIP včetně montáže	kus					0
11	733-16	Etážový T-KUS DN80/315 - PIP včetně montáže	kus					0
12	733-17	PI zemní uzávěr DN80 včetně montáže	kus					0
13	733-18	PI potrubí DN80/180 včetně montáže	m					0

14	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	
15	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	
Díl: 734 Armatury				
16	734-01	Přivařovací kulový kohout, DN 15, PN25, vč. montáže	kus	9
17	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	
18	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	

S:	217042-45R	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova
O:	SO05	Vícepráce - Úpravy Veselá
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství PŮVODNÍ	Množství- VÍCE	Množství po změně	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce						308 120,97
1	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm 5,2*2	m2					
2	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,40000	m2					
3	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm 5,4*2	m2					
4	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,40000	m2					
5	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,80000	m2					
6	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,80000	m2					
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ (5,4*2*1,45)*0,5	m3					
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,83000	m3					
9	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ (5,4*2*1,45)*0,5 Trasa D : 59*1,3*0,8 připojky na trase D : 12,4*1,5*1,1	m3					
10	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 89,65000	m3					
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (7,6*2*1,45)*0,1	m3					
12	151811316R00	Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m	kus					
13	151812316R00	Pronájem pažic.boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m (15*30)	den					
14	151813316R00	Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m	kus					
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (5,4*2*0,45)	m3					

16	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,83000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 89,65000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,20400		
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 99,68400		
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 99,68400		
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 99,68400		
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (7,6*2*0,6)	m3	
21	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 9,12000		
22	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	
		Včetně řeziva.		
23	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	
		Včetně řeziva.		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,50000		
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 99,68400		
25	58153304R	Písek technický KP 04	t	
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 9,12000		
26	58330002,AR	Zemina stabilizační	t	
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 99,68400		
Díl: 5 Komunikace				
27	564113520R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.20 cm	m2	
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,80000		
28	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 17 cm	m2	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,40000		
29	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.tl. 8 cm plochy 101-200 m2	m2	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,40000		
30	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm	m2	
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,40000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,95040		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,18800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,90080		
32	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6, : Součet : 14,75120		
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6, : Součet : 14,75120		
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6, :		

Součet: 14,75120

14,75120

35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0
----	--------------	--	---	---

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými

číslky:

1,2,3,4,5,6, :

Součet: 14,75120

36	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0
----	--------------	---	---	---

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými

číslky:

1,2,3,4,5,6, :

Součet: 14,75120

37	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	0
----	--------------	---	---	---

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými

číslky:

1,2,3,4,5,6, :

Součet: 14,75120

14,75120

S:	217042-45R	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova
O:	SO05	Vícepráce - Úpravy Veselá
R:	02	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství PŮVODNÍ	Množství-VÍCE	Množství po změně	Cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí						37 844,14
1	733111323R00	Potrubí závitové běžné svař. nízkostředotl. DN 15 18,5	m					
2	733190235R01	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200 + PIP tlakem 2,5 MPa	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,70000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,70000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,50000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,70000						
3	733-14	PI ohyb 90° DN80/315 včetně montáže	kus					
		Parohorkovod						
4	733-15	PI ohyb 90° DN80/180 včetně montáže	kus					
		Parohorkovod						
5	733-16	PI ohyb 90° DN40/110 včetně montáže	kus					
		Kondenzát						
6	733-18	PI potrubí DN80/180 včetně montáže	m					
7	733-18a	PI potrubí DN80/315 včetně montáže	m					
8	733-20	PI potrubí DN40/110, kondenzát včetně montáže	m					
9	733-21	Napojení na kondenzátní nádrž	m					
10	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%					
11	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%					

Díl: 734	Armatury			40 785,00
12	734111611R00	Ventily uzavírací V 30-111-540, DN 15	soubor	0
13	734-07	Termický odvaděč kondenzátu, DN 15 vč. montáže	kus	0
Díl: M23	Montáže potrubí			
14	230120045R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80	m	0
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,60000		
15	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	0

Příloha č. 3 oceněný výkaz výměr změn v hotelu Slávie

S:	217042-45R	Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besedni, Veselá, Opletalova
O:	SO06	Vícepráce - Slávia
R:	01	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733	733	Rozvod potrubí				5 601,67
1	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m			
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
2	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m			
3	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m			
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,50000				
4	733-14	Demontáž stávajícího VZT potrubí	m			
5	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
6	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%			
Díl: 783	783	Nátěry				
7	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,50000				
Díl: M23	M23	Montáže potrubí				
8	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,50000				
9	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada			
10	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,50000				