

Stanice metra Florenc/C

PS 613-1-016, PS 613-1-017

Stavba musí být ve fázi projekčních prací i samotné realizace výměny PS koordinována s akcí „Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C“.

Jednotka 810000

Soupis nezahrnuje elektroinstalace řešené v rámci rekonstrukce stropní desky:

- dodávku nového rozváděče RM80 včetně nového přívodu z RM
- renovaci uzemňovacích pásků
- rekonstrukci normálního a nouzového osvětlení veřejných a služebních prostor vestibulu, podchodu, včetně výstupů (nad eskalátorem a nad pevným schodištěm)

Požadovaný rozsah PD:

Technický prostor pod eskalátorem ev.č. 613-1-016, 613-1-017

- osvětlení normální a nouzové
 - výměna svítidel za svítidla s LED zdroji a nouzových svítidel za svítidla s LED zdroji;
 - výměna cca 80 m kabelů osvětlení, kabelových tras včetně uzemnění a ochranného pospojování;
 - výměna cca 150 m přívodních kabelů osvětlení z (definitivního umístění)* rozváděče RU 16 a RS 16

* *Poznámka: v rámci rekonstrukce stropní desky budou přemístěny rozváděče osvětlení*

PS 613-1-016

Jednotka 830000

1. Přípravné práce

- zábor výstupu

2. Demontáže a bourací práce

- vybourání kamenné dlažby v úrovni podchodu v potřebném rozsahu
- vybourání vstupního poklopu do tech. prostor PS v uliční úrovni
- odstranění separovaných a zvětralých částí žlb. stěn a stropů v tech. prostorech PS

3. Nové konstrukce

- doplnění vybourané kamenné dlažby a poškozených obkladů v ÚV u PS
- sanace ocelových stropních profilů u poklopu
- nový vodotěsný vstupní poklop - dodávka a osazení
- sanace povrchu žlb. stěn a stropů v tech. prostorech - reprofilační omítka, začištění povrchů, výmalba
- sanace průsaků
- úprava nosných konstrukcí PS
- úprava, vyspárování podlahy ke guli v prostoru dolní napínací stanice

Jednotka 850000

Pohyblivé schody č. 613- 1- 016:

- Výměna skříní MX 41 v prostoru nad eskalátorem a pod ním včetně kabeláže a kabelových konstrukcí;
- Provést úpravu vizualizace a SW dle posledního standartu;

PS 613-1-017

Jednotka 830000

1. Přípravné práce

- zábor výstupu

2. Demontáže a bourací práce

- vybourání kamenné dlažby v úrovni podchodu v potřebném rozsahu
- vybourání vstupního poklopu do tech. prostor PS v uliční úrovni
- odstranění separovaných a zvětralých částí žlb. stěn a stropů v tech. prostorech PS

3. Nové konstrukce

- doplnění vybourané kamenné dlažby a poškozených obkladů v ÚV u PS
- sanace ocelových stropních profilů u poklopu
- nový vodotěsný vstupní poklop - dodávka a osazení

- sanace povrchu žlb. stěn a stropů v tech. prostorech - reprofilační omítka, začištění povrchů, výmalba
- sanace průsaků
- úprava nosných konstrukcí PS
- úprava, vyspárování podlahy ke guli v prostoru dolní napínací stanice
- výměna roštu v UÚ před eskalátorem a před pevným schodištěm

Jednotka 850000

Pohyblivé schody č. 613-1-017:

- Výměna skříní MX 42 v prostoru nad eskalátorem a pod ním včetně kabeláže a kabelových konstrukcí;
- Provést úpravu vizualizace a SW dle posledního standartu;

Stavba musí být ve fázi projekčních prací i samotné realizace výměny PS koordinována s akcí „Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C“.