



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-3799/00066001/2020

(dále jen „KSÚS“)

a

Obec Borek

se sídlem: Borek 61, 277 14 Borek

IČO: 00236713

DIČ: CZ00236713

jejímž jménem jedná Vratislav Ryk, starosta obce

č. smlouvy:

(dále jen „Obec Borek“)

KSÚS a Obec Borek společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430

jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

č. smlouvy: 25-SOD-2021-002

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa**“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.

1.1.2. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku obce Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové zastávky v obci Borek“ pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a trvalé dopravní značení. Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na komunikace uvedenými v části páté vyhlášky ministerstva c. 104/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

1.1.3. SO 107 – Silnice II/331, km 13,9 - 17,52

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku od křižovatky se silnicí III/24417 po provozní staničení km 17,548. Směrové vedení silnice se rekonstrukcí nezmění. Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající niveletu a potřebné zesílení vozovky. Niveleta silnice bude v celém úseku zvýšena minimálně o 0,08 m. Výjimkou jsou úseky napojované na stávající stav. Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky bude šířkové uspořádání silnice homogenizováno do kategorie S7,5, tzn. základní šířka vozovky je navržena 6,5 m. Stávající šířky vozovky se pohybují v rozsahu od 6,0 m. Vozovka ve směrových obloucích je vzhledem k jejich poloměru rozšířena adekvátně rozšířena podle ČSN 73 6102. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, který se mění na jednostranný ve směrových obloucích. Vozovka je lemována nepevněnými krajnicemi š. 0,5 m, které jsou rozšířeny pro osazení svodidla na 1,50 m. Návrh rekonstrukce vozovky je řešen v souladu se závěry diagnostického průzkumu. V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy, sanaci povrchu po frézování, k výměně konstrukce v krajích vozovky a pokládce nového asfaltového souvrství. V krajích vozovky bude zhotovena ochranná vrstva. Následně bude přes celou šířku vozovky provedena recyklace, na níž bude položeno nové souvrství z asfaltového betonu v tl. min. 150 mm. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda z vozovky odtéče do podélných příkopů, kde bude pomocí vsakovacích žebírek postupně zasakována do podloží. Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem vně zemního tělesa. Součástí objektu je i doplnění svodidel v úseku mostu ev. č. 331-006 a obnova směrových sloupků v celém úseku.

1.1.4. SO 108 – Silnice II/331, úsek km 17,52 – KÚ

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce silnice II/331 v úseku od konce SO 107 po křižovatku s ulicí Josefa Truhláře. Směrové řešení silnice se rekonstrukcí nezmění. S ohledem na kompletní rekonstrukci vozovky je niveleta

řešena v návaznosti na stávající chodníky a vjezdy tak, aby bylo zajištěno odvodnění vozovky do uličních vpustí. Šířkové uspořádání silnice bude zachováno stávající. Základní příčný sklon vozovky je střešovitý 2,5%. Vozovka je částečně lemována obrubou a částečně neopevněnou krajnicí š. 0,5. V rámci stavby dojde ke kompletnímu odstranění stávající konstrukce vozovky a vybudování nové konstrukce v tl. 550 mm s krytem z asfaltového betonu tl. 150 mm. V rámci tohoto objektu budou upraveny v nezbytném rozsahu chodníky. Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda z povrchu vozovky oteče v úseku km 17,52 – 17,74 do okolního terénu ev. do příkopu, nebo do horské vpusti. V úseku km 17,74 - KÚ je voda zachycena podél obrub do uličních vpustí a odvedena přípojkami do stávající kanalizace.

1.1.5. SO 117 – Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Předmětem tohoto stavebního objektu je sejmutí svrchní drnové vrstvy na krajnicích a v příkopech, pročištění a prohloubení příkopu, kácení, napojení hospodářských sjezdů včetně obnovy propustku a rozproštění rekultivační vrstvy na nové svahy zemního tělesa v úseku km 13,915 - 17,740.

1.1.6. SO 127 – Autobusové zastávky

Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování páru nových autobusových zastávek v zálivu včetně přístupového chodníku, nástupiště a přechodu pro chodce a včetně řešení odvodnění takto vzniklých ploch. Délka nástupních hran je 20m, ty jsou tvořeny betonovou samonaváděcí obrubou. Šířka nástupiště podél zastávky je 2,0m, šířka přístupového chodníku je 1,50m. Chodníky jsou lemovány betonovými obrubami. Šířka zastávkového pruhu je 3,25m. Konstrukce vozovky zálivu má tloušťku 520mm. Součástí řešení zastávek jsou i úpravy komunikací podle zásad pro bezbariérové užívání staveb.

1.1.7. SO 187 – Přechodné dopravní značení

Předmětem tohoto stavebního objektu je osazení přechodného dopravního značení pro zajištění organizace dopravy během realizace stavby. Provádění stavby je navrženo vzhledem k rozsahu a náplni stavebních prací za úplné uzavírky. V rámci tohoto objektu budou vyznačeny objízdné trasy:

- pro OA ze Staré Boleslavi do Brandýsa nad Labem po silnici II/610 dále po silnici II/101 do Kostelce nad Labem a dále po silnici II/244 zpět na silnici II/331.
- pro NA ze Staré Boleslavi po dálnici D10 do křižovatky MÚK Brandýs nad Labem, dále po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem, kde se dále napojuje na silnici II/610 směrem do Dřevčic a po silnicích III/0109 přes Popovice a III/2448 přes Polerady až na silnici II/244 přes Kostelec nad Labem zpět na silnici II/331.

1.1.8. SO 197 – Trvalé dopravní značení

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova kompletního dopravního značení vodorovného a svislého. Součástí je rovněž doplnění dopravního značení pro autobusové zastávky.

1.1.9. SO 204 – Borek, přestavba mostu ev. č. 331-006 na propustek

Stávající klenbový most, nestandardně rozšířený železobetonovou deskou, bude přestavěn na propustek světlosti 1,77m. Nosným prvkem bude flexibilní ocelová konstrukce ze segmentu z profilovaného plechu kruhového profilu, které budou vsazeny do stávající klenby. Železobetonová deska bude odstraněna. Cela budou šikmo seříznuta a odlážděna. Vozovka na mostě je součástí silničního objektu, stejně jako svodidla. Nad cely bude osazeno dopravně-bezpečnostní silniční ocelové dvoumadlové zábradlí (součást mostního objektu). Koryto potoka bude odlážděno.

1.1.10. SO 401 – Veřejné osvětlení

Náplní stavebního objektu je zřízení osvětlení na chodníku u nových autobusových zastávek a osvětlení přechodu pro chodce. Osvětlení je navrženo a musí být postaveno v souladu s předpisem TKP15.

Navržené řešení – silnice:

Silnice II/331 bude nově osvětlena šesti světelnými místy umístěnými rovnoměrně podél komunikace. S ohledem na vzdálenost stožáru od vozovky a při zachování polohy svítidla vůči vozovce, se navrhuje instalace výložníku pouze na čtyři z šesti stožárů. Stožáry budou umístěny alespoň 0,5 m za hranou obrubníku, nebo 0,75 m za hranou vozovky, v případě, kdy na ní navazuje nepevněná krajnice.

Navržené řešení – osvětlení přechodu:

Pro zlepšení viditelnosti chodců na přechodu bude instalováno speciální osvětlení. To je navrženo a bude postaveno v souladu s TKP15. S ohledem na jas komunikace v rozmezí 0,5 až 0,75 cd/m² musí být svislá osvětlenost na přechodu vyšší než 30 lx a u doplňkového prostoru 20 lx.

Navržené řešení – chodník:

Bude instalováno jedno světelné místo pro osvětlení chodníku. Přímo na dřík stožáru se osadí svítidlo s LED zdrojem světla a velmi úzkou charakteristikou (pro chodníky).

1.1.11. Odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno do stávajících odvodňovacích zařízení a okolního terénu.

1.1.12. Bezbariérové řešení

Návrh chodníku umožňuje jejich užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Chodníky jsou navrženy jako dvoupruhové s min. šířkou 1,5m. Podélný sklon chodníku je navržen podle výškového vedení silnice. Příčný sklon je navržen 2% do vozovky. V místě přechodu a míst pro přecházení jsou varovné pásy š. 0,4m a signální pásy š. 0,8m v ose přechodu. U přechodu a v místech pro přecházení je obruba snížena na převýšení max. 0,02m. Signální a varovné pásy budou provedeny z reliéfní dlažby pro osoby se sníženou schopností orientace a proti okolní dlažbě bude v kontrastním odstínu. V rámci nástupišť budou vyznačeny kontrastní pásy podél nástupní hrany š.0,5m od okraje nástupní hrany vždy v kontrastním odstínu proti okolní dlažbě. Kontrastní pásy budou z hladké betonové dlažby bez povrchové úpravy.

1.1.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

1.1.14. V souladu s § 93 odst. 1 zákona byla zohledněna přístupnost Díla pro zdravotně postižené osoby v rámci projektové dokumentace. Na komunikaci jsou v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (přechody pro chodce) navrženy úpravy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a normou ČSN 73 61 10.

1.1.15. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/11PK/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních

komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17. prosince 2009 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

- 1.1.16. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

- 1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4, IČO: 618 53 267, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.3. Dne 12.05.2020 uzavřely KSÚS a Obec Borek Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů, ve které se KSÚS a Obec Borek mj. dohodly na úpravě podílu smluvních stran na financování akce. Objekty, lokality, náklady či části Díla, k jejichž financování se zavázala KSÚS, budou nadále označovány jako „**objekty KSÚS**“ a objekty, lokality, náklady, či části Díla, k jejichž financování se zavázala Obec Borek, budou nadále označovány jako „**objekty Obce Borek**“.
- 1.4. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „**Dílo**“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla

za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatel prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
 - předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.9. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.10. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.

- 1.11. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.12. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevzme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení
- 3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinnostmi předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani

v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolányi osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturální-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 8 Smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 47 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.

- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit za níže uvedených podmínek v zimní technologické přestávce. O zimní přestávce rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušit provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušit provádění Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 4.3. Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku.
- 4.4. Přerušit práci z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání předmětu smlouvy.
- 4.5. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, Zhotovitel zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady Zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZV Z, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.8. této Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.
- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož

i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Stavenišť. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu nebo nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Stavenišť. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Stavenišť. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování/uložení ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do 5 dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděny. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoliv změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Stavenišť, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Stavenišť a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukáznutého chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatel. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmito poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

- 5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezačíná a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací. Pokud není možné cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách

nižších. Pokud není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.2. a/nebo 4.8. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	66 596 000,20 Kč
DPH 21%	13 985 160,04 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	80 581 160,24 Kč

a skládá se z nabídkové ceny

za objekty financované KSÚS:

SO		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2 784 892,00 Kč	584 827,32 Kč	3 369 719,32 Kč
SO 107	Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52	30 172 254,56 Kč	6 336 173,46 Kč	36 508 428,02 Kč
SO 108	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ	22 266 556,92 Kč	4 675 976,95 Kč	26 942 533,87 Kč
SO 117	Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74	7 704 829,00 Kč	1 618 014,09 Kč	9 322 843,09 Kč
SO 127a	Autobusové zastávky - kraj	620 882,76 Kč	130 385,38 Kč	751 268,14 Kč

SO 187	Přechodné dopravní značení	519 736,00 Kč	109 144,56 Kč	628 880,56 Kč
SO 197a	Trvalé dopravní značení - kraj	872 124,69 Kč	183 146,18 Kč	1 055 270,87 Kč
SO 204	Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek	885 559,96 Kč	185 967,59 Kč	1 071 527,55 Kč
Celkem		65 826 835,89 Kč	13 823 635,53 Kč	79 650 471,42 Kč

za objekty financované Obcí Borek:

SO		Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
SO 127b	Autobusové zastávky - obec	315 343,64 Kč	66 222,16 Kč	381 565,80 Kč
SO 197b	Trvalé dopravní značení - obec	5 846,00 Kč	1 227,66 Kč	7 073,66 Kč
SO 401b	V veřejné osvětlení - obec	447 974,67 Kč	94 074,68 Kč	542 049,35 Kč
Celkem		769 164,31 Kč	161 524,51 Kč	930 688,82 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Stavenišť, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.
- 9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatel - osobou ve věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle stavebního deníku.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu Objednateli, za jehož část Díla, lokalitu či objekty je faktura vystavována (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo dotčený Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo dotčeného Objednatel je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatel. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být dotčenému Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „IROP/ITI“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.4. Smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.7. V případě prodlení Objednatel s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatel. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatel je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatel poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti

termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 9.12. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.

Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele KSÚS: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmxx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele Obce Borek: Obec Borek, Borek 61, 277 14 Borek.

Faktury je možné doručit také prostřednictvím 78hbgjf.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců,
- délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.

- 10.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Vady Díla je oprávněn uplatnit kterýkoliv z Objednatelů po dohodě s druhým Objednatelem písemně, pokud se vytknutí týká objektu, lokality či části Díla, který Objednatelé financují společně, nebo ten z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se jedná.
- 10.6. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.7. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.
- 10.8. Pokud Objednateli vznikne nárok nebo bude Objednatel požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, tato sleva bude rozpočítána na Objednatele v poměru financování stanoveném v čl. 8.1. Smlouvy, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část Díla, který Objednatelé financují společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož

objekt, lokalitu či část Díla se jedná, tj. účetně a právně bude řešena tímto Objednatel, kterého se týká, a to v rozsahu stanoveném tímto ustanovením.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 000 000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z příslušné dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatel uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21. této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti;
 - f) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7.

Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.
- 12.7. Pokud Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle tohoto článku, tato smluvní pokuta bude rozdělena mezi Objednatele v poměru financování stanoveném v čl. 8.1. Smlouvy, pokud se jedná o objekt, lokalitu či část Díla, který Objednatelé financují společně, jinak připadá tomu z Objednatelů, o jehož objekt, lokalitu či část Díla se jedná, tj. účetně a právně bude řešena Objednatelem, kterého se týká, a to v rozsahu stanoveném tímto ustanovením.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.

- 13.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 13.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Bankovní záruka za vady Díla

- 14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelům.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.

- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2 Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele KSÚS, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5 Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je -----, za nějž jednají osoby uvedené níže.
- 15.6 KSÚS a Obec Borek sjednávají, že pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, práva a povinnosti Objednatelů stanovená touto Smlouvou vykonává ten z Objednatelů, jehož objektů, lokalit či částí Díla se takovýto výkon práv a povinností z povahy věci bezprostředně dotýká.
- 15.7 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních za KSÚS:
- Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
- email:
- tel.:
- ve věcech smluvních za Obec Borek:
- Vratislav Ryk, starosta
- e-mail:
- tel.:
- ve věcech technických za KSÚS:
- Jan Zákostelský
- email:
- tel.:
- ve věcech technických za Obec Borek:
- Vratislav Ryk, starosta

e-mail:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních za KSÚS:

Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:

ve věcech ekonomických a finančních za Obec Borek:

Vratislav Ryk, starosta

e-mail:

tel.:

Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:

Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, náměstek pro oblast investic

email:

tel.:

15.9 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického odd.

email:

tel.:

ve věcech technických: Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek

email

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu

email:

tel.:

15.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11 Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

15.12 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.13 Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování

osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednateltem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- 15.14 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatel převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatel a Zhotovitel, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 15.16 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 - Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

V Říčanech dne

V Hradci Králové dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

V Borku dne

V Hradci Králové dne

Obec Borek

Vratislav Ryk, starosta obce

M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Krycí list za stavbu 0701200

Varianta: ZŘ,

Položka KL	OC[Kč]	OC	Marže	NC	DPH	OC + DPH
Celkem - Celkem	66 596 000,20	66 596 000,20	0,00	66 596 000,20	13 985 160,04	80 581 160,24
RN - Rozpočtové náklady	66 596 000,20	66 596 000,20	0,00	66 596 000,20	13 985 160,04	80 581 160,24
HSV - Hlavní stavební výroba	66 300 676,60	66 300 676,60	0,00	66 300 676,60	13 923 142,09	80 223 818,69
PSV - Přidružená stavební výroba	295 323,60	295 323,60	0,00	295 323,60	62 017,96	357 341,56
MCEN - Montážní položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soupis objektů

Stavba: 0701200 - II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]

66 596 000,20

Objekt	Název	OC
SO000	Vedlejší a ostatní náklady	2 784 892,00
SO107	Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52	30 172 254,56
SO108	Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ	22 266 556,92
SO117	Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74	7 704 829,00
SO127	Autobusové zastávky	936 226,40
SO187	Přechodné dopravní značení	519 736,00
SO197	Trvalé dopravní značení	877 970,69
SO204	Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek	885 559,96
SO401	Veřejné osvětlení	447 974,67

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 2 784 892,00 Kč**Cena celková:** 2 784 892,00 Kč**DPH:** 584 827,32 Kč**Cena s daní:** 3 369 719,32 Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 784 892,00 Kč**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 24.10.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00410R		VEDLEJŠÍ NÁKLADY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			obsahují zejména náklady na:				
			- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními				
			- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu				
			- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí				
			- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem				
			- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování				
			- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě				
			- zajištění bankovních garancí				
			- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek				
2	00420R		OSTATNÍ NÁKLADY	KPL	1,000	500 692,00	500 692,00
			obsahují zejména náklady na:				
			- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností				
			- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace				
			- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)				
			- zpracování technologických postupů a plánů kontrol				
			- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek				
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00
			dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla				
			I=1,000 [A]				
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle TKP, KZP, veškeré zkoušky nutné pro provedení a předání díla 1=1,000 [A]				
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby : Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
6	02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ Před a po stavbě 2*39=78,000 [A]	KPL	78,000	1 900,00	148 200,00
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby 1=1,000 [A]	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00
8	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1,000 [A]	KUS	1,000	200 000,00	200 000,00
9	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - geodetické sledování v průběhu stavby - ohlášení odstranění nivelační značky 1=1,000 [A]	KUS	1,000	200 000,00	200 000,00
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-z-PDPS	KPL	1,000	275 000,00	275 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
			1=1,000 [A]				
12	02945R		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
			1=1,000 [A]				
13	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přílehlých nemovitostí, ploch, okolí a konstrukcí				
			1=1,000 [A]				
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	50 000,00	100 000,00
			Označení stavby dle směrnic investora				
			2=2,000 [A]				
15	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00
			- Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů - Vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby				
			1=1,000 [A]				
16	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
			Inženýrská činnost pro DIO				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						2 784 892,00

Celkem: 2 784 892,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52**Rozpočet:** SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 30 172 254,56 Kč**Cena celková:** 30 172 254,56 Kč**DPH:** 6 336 173,46 Kč**Cena s daní:** 36 508 428,02 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 30 172 254,56 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
 Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice podkladní vrstvy (pol. č. 113338) $2,3 \cdot 1849,267 = 4\,253,314$ [A]	T	4 253,314	116,00	493 384,42
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny podkladní vrstvy (pol. č. 113328) $2,0 \cdot 2679,999 = 5\,359,998$ [A] odkopávky (pol. č. 123738) $2,0 \cdot 6736,313 = 13\,472,626$ [B] trativody (pol. č. 21263) $2,0 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 105,0 = 63,000$ [C] čištění krajnic (pol. č. 12924) $2,0 \cdot 3063,0 \cdot 0,2 = 1\,225,200$ [D] Celkem: A+B+C+D=20 120,824 [E]	T	20 120,824	116,00	2 334 015,58
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton uliční vpust' - odhad 400kg (pol. č. 96687) $1 \cdot 0,4 = 0,400$ [A]	T	0,400	1 011,00	404,40
0	Všeobecné konstrukce a práce						2 827 804,40

1	Zemní práce						
4	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. poplatku za skládku výměna 10% chodníku $0,06 \cdot 2,0 = 0,120$ [A]	M3	0,120	1 213,00	145,56
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM $0,21 \cdot 10581,72 + 3254 \cdot 2 \cdot (0,07 + 0,16 + 0,21/2) \cdot 0,21 = 2\,679,999$ [A]	M3	2 679,999	113,00	302 839,89



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM $0.16*10581,72+3254*2*(0.07+0.16/2)*0.16=1\,849,267$ [A]	M3	1 849,267	282,00	521 493,29
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem $21220,77*0,07=1\,485,454$ [A]	M3	1 485,454	507,00	753 125,18
8	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE $6.33+4.58+7.05+5.27+6.15+6.39+6.24+5.94+15.41+6.85+9.94+6.5*2+159,99+8,09=261,230$ [A]	M	261,230	30,00	7 836,90
9	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM $6728,832+1.5*1.5*2+19,87*0,15=6\,736,313$ [A]	M3	6 736,313	91,00	613 004,48
10	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM $0,5*6126=3\,063,000$ [A]	M2	3 063,000	47,00	143 961,00
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) $6736,313=6\,736,313$ [A]	M3	6 736,313	11,00	74 099,44
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $(10801.29+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0.1+0.2*1.5)+103*1.35)*0.4=6\,637,320$ [A]	M3	6 637,320	297,00	1 971 284,04
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $(2*3254,0-126,0-140,0-103,0-60,0-56,0)*0.045+(126+140)*0.265+103*0.31=373,455$ [A]	M3	373,455	525,00	196 063,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
 Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp UV (2,0-0.2-0.52)*1.5*1.5-(2,0-0,2-0.52)*3.14*0.5*0.5=1,875 [A]	M3	1,875	202,00	378,75
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2*(10801.29+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0.1+0.2*1.5)+103*1.35)+19,87=33 206,470 [A]	M2	33 206,470	12,00	398 477,64
1	Zemní práce						4 982 710,05
2	Základy						
16	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativody (pol. č. 21263) 105,0*(0,6+0,5+0,6+0,5+0,5)=283,500 [A]	M2	283,500	45,00	12 757,50
17	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 105,0=105,000 [A]	M	105,000	383,00	40 215,00
18	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (10801.29+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0.1+0.2*1.5)+103*1.35)=16 593,300 [A]	M2	16 593,300	20,00	331 866,00
2	Základy						384 838,50
4	Vodorovné konstrukce						
19	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod rigol z drobné kostky (pol. č. 935812) 103,0*0,5*0,2=10,300 [A] podkladní beton pod skluzy z LK (pol. č. 935832) 2*(3*0.5+1)*0.10=0,500 [B] Celkem: A+B=10,800 [C]	M3	10,800	2 377,00	25 671,60
20	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO lože pod skluz z LK 2*(3*0.5+1)*0.15=0,750 [A]	M3	0,750	759,00	569,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
 Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				26 240,85
5			Komunikace				
21	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM SC c8/10 tl. 170mm vč. opatření proti prokopírování trvalých deformací do krytu $629,64+171,68*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,05+0,17)=701,746$ [A]	M2	701,746	239,00	167 717,29
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl. min. 150mm chodník $19,87=19,870$ [A]	M2	19,870	128,00	2 543,36
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm $10801.29+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0.1+0.2*1.5/2+0.20/2)+103*1.2+266,0*1,0=16 537,550$ [A]	M2	16 537,550	171,00	2 827 921,05
24	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA tl. 170mm $10597.52+10801.29+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17)=23 971,730$ [A]	M2	23 971,730	242,00	5 801 158,66
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $(6126,0-126-140)*0.5+(126+140)*1.5=3 329,000$ [A]	M2	3 329,000	186,00	619 194,00
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 $10597.52+10801.29+46.08+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17)=24 647,450$ [A]	M2	24 647,450	15,00	369 711,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 10597.52+10801.29+46.08+629.64+6126,0*(0.04+0.05)+10597.52+10801.29+43.08+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05)=45 922,600 [A]	M2	45 922,600	9,00	413 303,40
28	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 10597.52+10801.29+46.08+629.64+6126,0*0.04/2=22 197,050 [A]	M2	22 197,050	148,00	3 285 163,40
29	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 10597.52+10801.29+46.08+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06/2)=22 809,650 [A]	M2	22 809,650	205,00	4 675 978,25
30	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 10597.52+10801.29+46.08+629.64+6126,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05/2)=23 452,880 [A]	M2	23 452,880	141,00	3 306 856,08
31	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože tl. 40mm výměna 10% chodníku 2,0=2,000 [A]	M2	2,000	413,00	826,00
32	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 0,9*19,87=17,883 [A]	M2	17,883	202,00	3 612,37
5	Komunikace						21 473 985,61



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM Drenážní kontrolní šachta DN400 1=1,000 [A]	KUS	1,000	15 169,00	15 169,00
34	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. napojení 1=1,000 [A]	KUS	1,000	15 169,00	15 169,00
8		Potrubí					30 338,00

9		Ostatní konstrukce a práce					
35	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadrž. N2 126,0+140,0=266,000 [A]	M	266,000	759,00	201 894,00
36	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a,b bílé 2*111=222,000 [A]	KUS	222,000	405,00	89 910,00
37	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g červené 46=46,000 [A]	KUS	46,000	405,00	18 630,00
38	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	8,000	253,00	2 024,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8=8,000 [A]				
39	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	3,890	354,00	1 377,06
			2,43+1,46=3,890 [A]				
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	168,080	413,00	69 417,04
			9.67+8.33+7.24+6.16+8.81+103+10,26+6,52+8,09=168,080 [A]				
41	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	106,150	30,00	3 184,50
			0,07m				
			6.33+4.58+7.05+5.27+6.15+6.39+6.24+5.94+15.41+6.85+9.94+6.5*4=106,150 [A]				
42	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	261,230	35,00	9 143,05
			6.33+4.58+7.05+5.27+6.15+6.39+6.24+5.94+15.41+6.85+9.94+6.5*2+159,99+8,09=261,230 [A]				
43	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	51,500	799,00	41 148,50
			vč vyspárování				
			103,0*0,5=51,500 [A]				
44	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	5,000	1 416,00	7 080,00
			2*(3*0.5+1)=5,000 [A]				
45	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 529,00	2 529,00
			1=1,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52
Rozpočet: SO107 Silnice II/331, úsek km 13,9 - 17,52

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				446 337,15

Celkem: 30 172 254,56

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ**Rozpočet:** SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 22 266 556,92 Kč**Cena celková:** 22 266 556,92 Kč**DPH:** 4 675 976,95 Kč**Cena s daní:** 26 942 533,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 22 266 556,92 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
4	014102	f	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo kácení (pol. č. 112018, 112048) $0,9 \cdot (4 \cdot 0,25 \cdot 0,25 \cdot 3,14 \cdot 5,0 + 9 \cdot 0,15 \cdot 0,15 \cdot 3,14 \cdot 4,0) = 5,822$ [A] mýcení (pol. č. 111208) $0,03 \cdot 80,0 = 2,400$ [B] Celkem: $A+B=8,222$ [C]	T	8,222	202,00	1 660,84
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton odstranění beton. dlažby (pol. č. 113188) $2,3 \cdot 18,015 = 41,435$ [A] odstranění silničních obrub (pol. č. 113524) $2,3 \cdot 138,060 \cdot 0,15 \cdot 0,25 = 11,908$ [B] odstranění záhonových obrub (pol. č. 113514) $2,3 \cdot 110,72 \cdot 0,08 \cdot 0,20 = 4,074$ [C] odstranění podkladů (pol. č. 113348) $2,3 \cdot 1067,755 = 2 455,837$ [D] odstranění beton. ploch (pol. č. 113148) $2,3 \cdot 12,094 = 27,816$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=2 541,070$ [F]	T	2 541,070	116,00	294 764,12
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny odstranění nestmel. podkladu (pol. č. 11332) $2,0 \cdot 2341,597 = 4 683,194$ [A] odkopávky (pol. č. 123738) $2,0 \cdot 4635,259 = 9 270,518$ [B] sejmutí drnu (pol. č. 11130) $1,8 \cdot 740,590 \cdot 0,2 = 266,612$ [C] čištění krajnic (pol. č. 12924) $2,0 \cdot 296,0 \cdot 0,2 = 118,400$ [D] trativod (pol. č. 21263) $2,0 \cdot 1090,50 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 654,300$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=14 993,024$ [F]	T	14 993,024	116,00	1 739 190,78
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton uliční vpust' - odhad 400kg (pol. č. 96687) $25 \cdot 0,4 = 10,000$ [A]	T	10,000	506,00	5 060,00
5	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,223	607,00	23 808,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			živice				
			odstranění chodníků (pol. č. 113138) 2,65*14,801=39,223 [A]				
65	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 876,415	1 517,00	2 846 521,56
			živice				
			frézování podkladní vrstvy stávající vozovky s předpokladem PAU 2,65*553,4=1 466,510 [A]				
			odstranění podkladů silnice(pol. č. 113338) 2,65*154,681=409,905 [B]				
			Celkem: A+B=1 876,415 [C]				
6	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	105,368	253,00	26 658,10
			nákup ornice				
			(593+9.79+3.07+96.59)*0,15=105,368 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 937 663,76

1

Zemní práce

7	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	80,000	51,00	4 080,00
			odhad 80,0=80,000 [A]				
8	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	740,590	15,00	11 108,85
			tl. 0,20m				
			702,45+38,14=740,590 [A]				
9	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,	KUS	4,000	708,00	2 832,00
			ODVOZ DO 20KM				
			4=4,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM 9=9,000 [A]	KUS	9,000	506,00	4 554,00
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM chodníky 370.02*0.04=14,801 [A]	M3	14,801	809,00	11 974,01
12	113148		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění betonových ploch 0.2*60.47=12,094 [A]	M3	12,094	809,00	9 784,05
13	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění dlažby betonové tl. 60mm 0,06*218,75=13,125 [A] odstranění dlažby betonové tl. 80mm 0,08*(59,7+0,1*14,19)=4,890 [B] Celkem: A+B=18,015 [C]	M3	18,015	1 213,00	21 852,20
14	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 1546.81*(0.55-0.1-0.1-0.05)+8404.60*(0.55-0.17-0.12-0.05)+370.02*0.1+14.19*0.29+59.65*0.29+218.75*0.22+60.47*0.1=2 341,597 [A]	M3	2 341,597	113,00	264 600,46
15	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 1546.81*0.1=154,681 [A]	M3	154,681	1 509,00	233 413,63
16	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 8404.60*0.12=1 008,552 [A] 370,02*0,16=59,203 [B] Celkem: A+B=1 067,755 [C]	M3	1 067,755	380,00	405 746,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM 71.59+39.13=110,720 [A]	M	110,720	45,00	4 982,40
18	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 136.43+1,63=138,060 [A]	M	138,060	45,00	6 212,70
19	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. poplatku za skládku 15.98+67.78+72.79+13.18+22.47+49.6+14.89+11.29+12.39+22.8+16,38+15.76+11.2+17.21+15.81+3.4+18.23+3.58+15.89+101.11+109.19+62.14+133.9+1.43+33.88+1.45 +2.54+40.11+13.75+80.38+77.77+1,47+0,72+0,81=1 081,280 [A]	M	1 081,280	45,00	48 657,60
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem tl.100mm 1546.81*0.1=154,681 [A] tl.prům.170mm 8404.60*0.17=1 428,782 [B] odečet PAU -553,4=- 553,400 [C] Celkem: A+B+C=1 030,063 [D]	M3	1 030,063	482,00	496 490,37
64	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování podkladní vrstvy stávající vozovky s předpokladem PAU 553,4=553,400 [A]	M3	553,400	1 494,00	826 779,60
21	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE (164,58+40,18)+(1081,28+138,060)+78.47+133.81+110,76=1 747,140 [A]	M	1 747,140	30,00	52 414,20
22	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4 635,259	91,00	421 808,57



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$4292,218+30*(1.5*1.5*(2-0.55))+112.72*1.5*(2-0.55)=4\,635,259$ [A]				
23	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	105,368	141,00	14 856,89
			dovoz ornice (nákup v pol. č. 014211) $(593+9.79+3.07+96.59)*0,15=105,368$ [A]				
24	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	296,000	47,00	13 912,00
			$0.5*(220*2+152)=296,000$ [A]				
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 635,259	11,00	50 987,85
			odkopávky (pol. č. 123738) $4635,259=4\,635,259$ [A]				
26	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 391,674	297,00	1 304 327,18
			aktivní zóna $0.4*(10730,545+(296,0/0,5)*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,05+0,17))=4\,391,674$ [A]				
27	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	106,237	525,00	55 774,43
			$(296,0/0,5)*0.04+110.72*0.1+714.85*0.1=106,237$ [A]				
28	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	150,750	577,00	86 982,75
			$30*(1.5*1.5*(2-0.2-0.55)-3.14*0.5*0.5*(2-0.2-0.55))+112.72*(2-0.6-0.55)=150,750$ [A]				
29	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	101,448	202,00	20 492,50
			obsyp přípojek (pol. č. 87433) $112.72*1.5*0.6=101,448$ [A]				
30	18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22 446,251	12,00	269 355,01
			$370.02+14.19+59.65+218.75+2*(10730,545+0.15*138,060+0.13*1081.28)=22\,446,251$ [A]				
31	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	702,450	21,00	14 751,45
			nákup v pol. č. 014211, odvoz v pol. č. 125738 $593+9.79+3.07+96.59=702,450$ [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
 Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	702,450	15,00	10 536,75
			593+9.79+3.07+96.59=702,450 [A]				
1			Zemní práce				4 669 268,35
2			Základy				
33	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 944,350	45,00	132 495,75
			trativody (pol. č. 21263) 1090,50*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=2 944,350 [A]				
34	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 090,500	383,00	417 661,50
			165.56+5.53+5.45+152.89+242.06+253.96+265.05=1 090,500 [A]				
35	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	10 979,185	20,00	219 583,70
			10730,545+(296,0/0,5)*(0,04+0,05+0,06+0,05+0,05+0,17)=10 979,185 [A]				
2			Základy				769 740,95
5			Komunikace				
36	561421		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	M2	370,020	140,00	51 802,80
			SC c8/10 tl. 100mm vč. opatření proti prokopírování trvalých deformací do krytu 370,020=370,020 [A]				
37	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	10 612,145	239,00	2 536 302,66
			SC c8/10 tl. 170mm vč. opatření proti prokopírování trvalých deformací do krytu 10058.67+0.25*(138.06+1081.28)+(296/0.5)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17)=10 612,145 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	370,020	128,00	47 362,56
			tl. min. 160mm				
			370,020=370,020 [A]				
39	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	10 949,295	171,00	1 872 329,45
			tl. min. 200mm				
			10058.67+0.25*(138.06+1081.28)+(296/0.5)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0,1+0,1)=10 730,545 [A]				
			218,750=218,750 [B]				
			Celkem: A+B=10 949,295 [C]				
40	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	73,840	214,00	15 801,76
			tl.min.250mm				
			14.19+59.65=73,840 [A]				
41	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	296,000	186,00	55 056,00
			0.5*(220*2+152)=296,000 [A]				
42	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10 307,310	15,00	154 609,65
			PI-CP modif. 0,6kg/m2				
			10058.67+(296/0.5)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17)=10 307,310 [A]				
43	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 289,020	9,00	182 601,18
			PS-CP modif. 0,35kg/m2				
			10058.67+(296/0.5)*(0.04+0.05)+10058.67+(296/0.5)*(0.04+0.05+0.06+0.05)=20 289,020 [A]				
44	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	10 070,510	148,00	1 490 435,48
			TL. 40MM				
			10058.67+(296/0.5)*0.04/2=10 070,510 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM $10058.67+(296/0.5)*(0.04+0.05+0.06/2)=10\,129,710$ [A]	M2	10 129,710	205,00	2 076 590,55
46	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM $10058.67+(296/0.5)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05/2)=10\,191,870$ [A]	M2	10 191,870	141,00	1 437 053,67
47	575D53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK vč. papírové lepenky ev. polyesterové textílie $370,020=370,020$ [A]	M2	370,020	607,00	224 602,14
48	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože tl. 40mm $218,750-11*0,4*0,8=215,230$ [A]	M2	215,230	413,00	88 889,99
49	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože tl. 40mm $59.65+0.1*14.19-(3.6+2.91+8.02+6.44+6.12+2.87)*0,4=49,085$ [A]	M2	49,085	657,00	32 248,85
50	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM $11*0,4*0,8+(3,6+2,91+8,02+6,44+6,12+2,87)*0,4=15,504$ [A]	M2	15,504	556,00	8 620,22
51	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	12,771	202,00	2 579,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
 Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			0.9*14.19=12,771 [A]				
5		Komunikace					10 276 886,70
8		Potrubí					
52	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	112,720	360,00	40 579,20
			přípojky 3.91+3.67+1+3.58+1+3.3+1+1+1+1+1+1.34+9.59+1.22+1.24+1.44+1.79+2.03+8.85+7.76+9.1+8.74+1+9.06+1+1+20.79+5.21=112,720 [A]				
53	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	30,000	9 102,00	273 060,00
			30=30,000 [A]				
54	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	20,000	2 529,00	50 580,00
			20=20,000 [A]				
55	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	23,000	1 517,00	34 891,00
			23=23,000 [A]				
8		Potrubí					399 110,20
9		Ostatní konstrukce a práce					
56	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	405,00	4 860,00
			Z11a,b bílé				
			6*2=12,000 [A]				
57	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	110,720	354,00	39 194,88
			71.59+39.13=110,720 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ
Rozpočet: SO108 Silnice II/331, úsek km 17,52 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 136.43+1.63=138,060 [A]	M	138,060	413,00	57 018,78
59	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ 15.98+67.78+72.79+13.18+22.47+49.6+14.89+11.29+12.39+22.8+16,38+15.76+11.2+17.21+15.81+3.4+18.23+3.58+15.89+101.11+109.19+62.14+133.9+1.43+33.88+1.45 +2.54+40.11+13.75+80.38+77.77+1,47+0,72+0,81=1 081,280 [A]	M	1 081,280	903,00	976 395,84
60	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM tl. 0,07m 5.89+17.49+9.54+5.84+8.49+7.33+2.59+3.36+3.12+3.23+4.12+3.18+3.45+4.85+3.81+3.14+3.25+2,07+2.55+6.99+21.55+13.28+4.37+9.23+11.86+5,97+6,5+5,74+7,47+7,5 8=197,840 [A]	M	197,840	30,00	5 935,20
61	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 5,97+6,5+2,55+4,37+5,74+7,47+7,58=40,180 [A]	M	40,180	152,00	6 107,36
62	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 (164,58+40,18)+(1081,28+138,060)+78.47+133.81+110,76=1 747,140 [A]	M	1 747,140	35,00	61 149,90
63	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 25=25,000 [A]	KUS	25,000	2 529,00	63 225,00
9	Ostatní konstrukce a práce						1 213 886,96

Celkem:

22 266 556,92

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74**Rozpočet:** SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 7 704 829,00 Kč**Cena celková:** 7 704 829,00 Kč**DPH:** 1 618 014,09 Kč**Cena s daní:** 9 322 843,09 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 7 704 829,00 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
4	014102	f	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo kácení (pol. č. 112048, 112028, 112018) $0,9 \cdot (20 \cdot 0,45 \cdot 0,45 \cdot 3,14 \cdot 8,0 + 45 \cdot 0,25 \cdot 0,25 \cdot 3,14 \cdot 6,0 + 35 \cdot 0,15 \cdot 0,15 \cdot 3,14 \cdot 5,0) = 150,379$ [A] odstranění křovin (pol. č. 111208) $0,03 \cdot 1974,0 = 59,220$ [B] odstranění pařezů (pol. č. 112228) $0,9 \cdot 30 \cdot 2,5 = 67,500$ [C] Celkem: $A+B+C=277,099$ [D]	T	277,099	202,00	55 974,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton odstranění betonové dlažby (pol. č. 113178) $2,3 \cdot 0,314 = 0,722$ [A]	T	0,722	506,00	365,33
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton odstranění panelů (pol. č. 113168) $2,5 \cdot 1,6 = 4,000$ [A] bourání čel propustků (pol. č. 966168) $2,5 \cdot 28,0 = 70,000$ [B] bourání propustku (pol. č. 966346, 96636) $2,5 \cdot ((0,5 \cdot 0,5 \cdot 3,14 - 0,2 \cdot 0,2 \cdot 3,14) \cdot 14,54 + (0,7 \cdot 0,7 \cdot 3,14 - 0,4 \cdot 0,4 \cdot 3,14) \cdot 20,46) = 76,971$ [C] Celkem: $A+B+C=150,971$ [D]	T	150,971	405,00	61 143,26
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny odkopávky (pol. č. 123738) $2,0 \cdot 1919,042 = 3 838,084$ [A] čištění příkopů (pol. č. 12932) $1,8 \cdot 0,5 \cdot 4848,92 = 4 364,028$ [B] sejmutí drnu (pol. č. 11130) $1,8 \cdot 18915,4 \cdot 0,2 = 6 809,544$ [C] Celkem: $A+B+C=15 011,656$ [D]	T	15 011,656	116,00	1 741 352,10
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup ornice $0,15 \cdot (1,15 \cdot (11541,18 + 4800,85)) = 2 819,000$ [A]	M3	2 819,000	253,00	713 207,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
 Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						2 572 041,69
1	Zemní práce						
6	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM 1974,0=1 974,000 [A]	M2	1 974,000	51,00	100 674,00
7	11130		SEJMUTÍ DRNU 21978.4-3063,0=18 915,400 [A]	M2	18 915,400	15,00	283 731,00
8	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM 45=45,000 [A]	KUS	45,000	708,00	31 860,00
9	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM 20=20,000 [A]	KUS	20,000	2 023,00	40 460,00
10	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM 35=35,000 [A]	KUS	35,000	506,00	17 710,00
11	112228		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM 30=30,000 [A]	KUS	30,000	303,00	9 090,00
12	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM 2*4*0,2=1,600 [A]	M3	1,600	2 023,00	3 236,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM 0,1*39,22*0,08=0,314 [A]	M3	0,314	1 011,00	317,45
14	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vsakovací žebra 1*1,2*1080,0=1 296,000 [A] výkop pro HV (1.5*2.1+2.5*3.1)*2/2=10,900 [B] výkop pro přípojky 5.01*1.5*2=15,030 [C] výkop pro propustky 2.4*14.63=35,112 [D] zazubení 562,0=562,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 919,042 [F]	M3	1 919,042	202,00	387 646,48
15	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dovoz ornice (nákup v pol. 014211) 0,15*(1.15*(11541,18+4800.85))=2 819,000 [A]	M3	2 819,000	141,00	397 479,00
16	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 203.76+211.98+353.87+190.87+142.74+100.85+25.02+30.2+157.12+16.41+9.34+33.99+12.9+117.37+82.12+13.79+54.45+87.78+158.78+54.07+167.72+236.61+39.72+49.91+36.7+176.51+172.07+139.37+522.02+96.73+69.69+201.5+194.08+218.94+70.96+194.71+204.27=4 848,920 [A]	M	4 848,920	75,00	363 669,00
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 1919,042=1 919,042 [A]	M3	1 919,042	11,00	21 109,46
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemní těleso 1879,334=1 879,334 [A] zazubení 923,0=923,000 [B] Celkem: A+B=2 802,334 [C]	M3	2 802,334	297,00	832 293,20
19	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojky, HV a propustků 5.01*1.5*(2-0.6)+(1.5*2.1+2.5*3.1)*2/2-0,9*1,5*2+14.63*(2.4-1-1.6*0.2)=34,521 [A]	M3	34,521	577,00	19 918,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp přípojky 5.01*1.5*0.6=4,509 [A]	M3	4,509	202,00	910,82
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 39,22+343,87=383,090 [A]	M2	383,090	12,00	4 597,08
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 1.15*(11541,18+4800.85)=18 793,335 [A]	M2	18 793,335	21,00	394 660,04
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 1.15*(11541,18+4800.85)=18 793,335 [A]	M2	18 793,335	15,00	281 900,03
24	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana památného stromu 2*2*3=12,000 [A]	M2	12,000	202,00	2 424,00
1	Zemní práce						3 193 686,98
2	Základy						
25	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO zásyp vsakovacího žebra DK 16/32 1080,0*1,2*1,0=1 296,000 [A]	M3	1 296,000	936,00	1 213 056,00
26	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE vsakovací žebro 1080,0*(2*1,2+3*1,0)=5 832,000 [A]	M2	5 832,000	45,00	262 440,00
2	Základy						1 475 496,00
4	Vodorovné konstrukce						
27	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,473	2 175,00	1 028,78



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podklad pod HV 0.15*1.5*2.1=0,473 [A]				
28	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,520	2 377,00	5 990,04
			odláždění čel propustku 1.5*2.5*1.12*0.15*4=2,520 [A]				
29	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,202	759,00	5 466,32
			lože pod propustky 0,2*1,6*14,63=4,682 [A]				
			podsypan pod dlažbu z LK 1.5*2.5*1.12*0.15*4=2,520 [B]				
			Celkem: A+B=7,202 [C]				
30	461313		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,512	2 023,00	1 035,78
			propustky 4*0.4*0.4*0.8=0,512 [A]				
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,040	5 563,00	28 037,52
			odláždění čel propustku 1.5*2.5*1.12*0.3*4=5,040 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				41 558,44
5			Komunikace				
32	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	343,870	128,00	44 015,36
			ŠD tl. min. 150mm				
			343,87=343,870 [A]				
33	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	39,220	214,00	8 393,08
			ŠD tl. min. 250mm				
			39,22=39,220 [A]				
34	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE	M2	3,922	657,00	2 576,75
			Z KAM				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obnova stávající dlažby 0,1*39,22=3,922 [A]				
35	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	35,298	202,00	7 130,20
			0,9*39,22=35,298 [A]				
5		Komunikace					62 115,39
8		Potrubí					
36	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	14,630	3 010,00	44 036,30
			propustky 6,47+8,16=14,630 [A]				
37	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	5,000	360,00	1 800,00
			5,0=5,000 [A]				
38	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	1 080,000	95,00	102 600,00
			vsakovací žebro 1080,0=1 080,000 [A]				
39	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	22 248,00	22 248,00
			prefabrikovaná z betonu XF4 s mříží o únosnosti D400				
			1=1,000 [A]				
40	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	10,241	1 921,00	19 672,96
			propustky 0,7*14,63=10,241 [A]				
8		Potrubí					190 357,26
9		Ostatní konstrukce a práce					
41	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	6,000	303,00	1 818,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74
Rozpočet: SO117 Obnova odvodnění, úsek km 13,9 - 17,74

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*3,0=6,000 [A]				
42	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	28,000	4 045,00	113 260,00
			čelo propustku DN800 odhad 2*8,0=16,000 [A] čela propustků DN400 odhad 4*3,0=12,000 [B] Celkem: A+B=28,000 [C]				
43	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	14,540	1 239,00	18 015,06
			5.21+9.33=14,540 [A]				
44	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	20,460	1 783,00	36 480,18
			20.46=20,460 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				169 573,24

Celkem:

7 704 829,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce

Objekt: SO127 Autobusové zastávky

Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: PONTEX, spol. s r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 620 882,76 Kč

Cena celková: 620 882,76 Kč

DPH: 130 385,38 Kč

Cena s daní: 751 268,14 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 620 882,76 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO127 Autobusové zastávky
 Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	f	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo keře, křoví (pol. č. 111208) 0,03*30,0=0,900 [A] stromy (pol. č. 112048) 0,9*(10*0,1*0,1*3,14*5,0+10*1,0)=10,413 [B] pařezy (pol. č. 112218) 0,9*1,0*5=4,500 [C] Celkem: A+B+C=15,813 [D]	T	15,813	202,00	3 194,23
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*129,38=258,760 [A] trativody (pol. č. 21263) 2,0*120,0*0,5*0,6=72,000 [B] Celkem: A+B=330,760 [C]	T	330,760	116,00	38 368,16
0	Všeobecné konstrukce a práce						41 562,39

1	Zemní práce						
3	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM 30=30,000 [A]	M2	30,000	51,00	1 530,00
4	112048		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM 10=10,000 [A]	KUS	10,000	506,00	5 060,00
5	112218		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM 5=5,000 [A]	KUS	5,000	202,00	1 010,00
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	97,000	30,00	2 910,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO127 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40,0+57,0=97,000 [A]				
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 1*2*1.5*1.5+3,0*2*1.5+3.8*2*2+251.7*0.4=129,380 [A]	M3	129,380	91,00	11 773,58
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 129,38=129,380 [A]	M3	129,380	11,00	1 423,18
9	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 251.7*0.4+251.7*0.1+27,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0.1+0.2*1.5/2)*0,4=133,086 [A]	M3	133,086	175,00	23 290,05
10	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp 166,0=166,000 [A]	M3	166,000	297,00	49 302,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávky 48*1,08=51,840 [A]	M3	51,840	525,00	27 216,00
12	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojky a vsak. jímky 3.8*2*2-3*1.2*0.5+3,0*1.5*(2-0.52-0.6-0.4)=15,560 [A]	M3	15,560	577,00	8 978,12
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp přípojky 3,0*1.5*0.6=2,700 [A]	M3	2,700	202,00	545,40
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 468,50=468,500 [A]	M2	468,500	12,00	5 622,00
1	Zemní práce						138 660,33



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO127 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy						
15	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativody (pol. č. 21263) $120,0 \cdot (0,6 + 0,6 + 0,5 + 0,5 + 0,5) = 324,000$ [A] obalení zasakovacích bloků (pol. č. 81111R) $3 \cdot 1,2 \cdot 2 + 2 \cdot (3 + 1,2) \cdot 0,5 + 3 \cdot 0,5 = 12,900$ [B] Celkem: A+B=336,900 [C]	M2	336,900	45,00	15 160,50
16	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM $59,0 + 20,0 + 41,0 = 120,000$ [A]	M	120,000	829,00	99 480,00
17	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE $251,7 + 27,0 \cdot (0,04 + 0,05 + 0,06 + 0,05 + 0,05 + 0,17 + 0,1 + 0,2 \cdot 1,5/2) = 269,790$ [A]	M2	269,790	20,00	5 395,80
2	Základy						120 036,30
4	Vodorovné konstrukce						
18	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 obetonování UV $2 \cdot 1,5 \cdot 1,5 - 0,52 \cdot 1,5 \cdot 1,5 - (1,55 - 0,52) \cdot 3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 2,521$ [A]	M3	2,521	1 821,00	4 590,74
19	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pod skluzy z LK (/pol. č. 935832) $(3 \cdot 0,5 + 1) \cdot 0,1 = 0,250$ [A]	M3	0,250	2 377,00	594,25
20	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO lože pod skluzy z LK (/pol. č. 935832) $(3 \cdot 0,5 + 1) \cdot 0,15 = 0,375$ [A]	M3	0,375	759,00	284,63
4	Vodorovné konstrukce						5 469,62
5	Komunikace						
21	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	263,040	239,00	62 866,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO127 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SC c8/10 tl. 170mm vč. opatření proti prokopírování trvalých deformací do krytu $130.44+121.26+27,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17)=263,040$ [A]				
22	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 150mm $3.25*48,0=156,000$ [A]	M2	156,000	128,00	19 968,00
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm $(130.44+121.26)+0.75*(40+54)+27,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17+0.1+0.2*1.5/2)=340,290$ [A]	M2	340,290	171,00	58 189,59
24	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $0.4*27,0=10,800$ [A]	M2	10,800	186,00	2 008,80
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 $130.44+121.26+27,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05+0.17)=263,040$ [A]	M2	263,040	15,00	3 945,60
26	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35 kg/m2 $2*251,7+27,0*(0.04+0.05)+27,0*(0.04+0.05+0.06+0.05)=511,230$ [A]	M2	511,230	9,00	4 601,07
27	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $130.44+121.26+27,0*0,04/2=252,240$ [A]	M2	252,240	148,00	37 331,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO127 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 130.44+121.26+27,0*(0.04+0.05+0.06/2)=254,940 [A]	M2	254,940	205,00	52 262,70
29	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 130.44+121.26+27,0*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.05/2)=257,775 [A]	M2	257,775	141,00	36 346,28
5	Komunikace						277 520,12

8	Potrubí						
30	81111R		ZASAKOVACÍ PREFABRIKOVANÉ BLOKY dodávka, osazení, montáž, vč. podkladní vrstvy šd tl.200mm,, vč. revizní šachty a otvoru objem 1,8m3 1=1,000 [A]	KPL	1,000	20 517,00	20 517,00
31	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojka 3,0=3,000 [A]	M	3,000	360,00	1 080,00
32	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1=1,000 [A]	KUS	1,000	9 102,00	9 102,00
8	Potrubí						30 699,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
33	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 zálivka N2 40,0+57,0=97,000 [A]	M	97,000	35,00	3 395,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO127 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO127a Autobusové zastávky - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM skluz z lomového kameně 3*0.5+1=2,500 [A]	M2	2,500	1 416,00	3 540,00
9			Ostatní konstrukce a práce				6 935,00

Celkem:

620 882,76

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO127 Autobusové zastávky**Rozpočet:** SO127b Autobusové zastávky - obec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 315 343,64 Kč**Cena celková:** 315 343,64 Kč**DPH:** 66 222,16 Kč**Cena s daní:** 381 565,80 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 315 343,64 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO127 Autobusové zastávky
 Rozpočet: SO127b Autobusové zastávky - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	227,080	12,00	2 724,96
			227,08=227,080 [A]				
1			Zemní práce				2 724,96
5			Komunikace				
2	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	227,080	128,00	29 066,24
			tl. min. 150mm				
			204,43+14+8,65=227,080 [A]				
3	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE	M2	204,430	413,00	84 429,59
			Z KAM				
			204,43=204,430 [A]				
4	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE	M2	14,000	657,00	9 198,00
			Z KAM				
			14=14,000 [A]				
5	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO	M2	8,650	809,00	6 997,85
			LOŽE Z KAM				
			8,65=8,650 [A]				
5			Komunikace				129 691,68
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	169,000	354,00	59 826,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO127 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO127b Autobusové zastávky - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			35,0+81,0+53,0=169,000 [A]				
7	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	57,000	413,00	23 541,00
			28,0+25,0+4,0=57,000 [A]				
8	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	40,000	2 489,00	99 560,00
			20,0+20,0=40,000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				182 927,00

Celkem:

315 343,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO187 Přejížděcí dopravní značení**Rozpočet:** SO187 Přejížděcí dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 519 736,00 Kč**Cena celková:** 519 736,00 Kč**DPH:** 109 144,56 Kč**Cena s daní:** 628 880,56 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 519 736,00 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO187 Přechodné dopravní značení
 Rozpočet: SO187 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK DIO první rok 3+3=6,000 [A] druhý rok 3+3=6,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C]	KUS	12,000	51,00	612,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek první rok IS11c 24+3+3+1+2=33,000 [A] IS11b 14+4+2+4+2+1+2+4+1=34,000 [B] B1 4*4=16,000 [C] E13 4*4=16,000 [D] IP10a 2*4=8,000 [E] druhý rok IS11c 24+3+3+1+2=33,000 [F] IS11b 14+4+2+4+2+1+2+4+1=34,000 [G] B1 4*1=4,000 [H] E13 4*1=4,000 [I] IP10a 2*1=2,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=184,000 [K]	KUS	184,000	10,00	1 840,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek	KUS	184,000	10,00	1 840,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO187 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO187 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			první rok IS11c 24+3+3+1+2=33,000 [A] IS11b 14+4+2+4+2+1+2+4+1=34,000 [B] B1 4*4=16,000 [C] E13 4*4=16,000 [D] IP10a 2*4=8,000 [E] druhý rok IS11c 24+3+3+1+2=33,000 [F] IS11b 14+4+2+4+2+1+2+4+1=34,000 [G] B1 4*1=4,000 [H] E13 4*1=4,000 [I] IP10a 2*1=2,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=184,000 [K]				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek první rok - 33 týdnů IS11c 33*7*(24+3+3+1+2)=7 623,000 [A] IS11b 33*7*(14+4+2+4+2+1+2+4+1)=7 854,000 [B] B1 33*7*4=924,000 [C] E13 33*7*4=924,000 [D] IP10a 33*7*2=462,000 [E] druhý rok - 14 týdnů IS11c 14*7*(24+3+3+1+2)=3 234,000 [F] IS11b 14*7*(14+4+2+4+2+1+2+4+1)=3 332,000 [G] B1 14*7*4=392,000 [H] E13 14*7*4=392,000 [I] IP10a 14*7*2=196,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=25 333,000 [K]	KSDEN	25 333,000	10,00	253 330,00
5	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek	KUS	16,000	16,00	256,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO187 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO187 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			první rok IS11b 8=8,000 [A]				
			druhý rok IS11b 8=8,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C]				
6	914223		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek	KUS	16,000	16,00	256,00
			první rok IS11b 8=8,000 [A]				
			druhý rok IS11b 8=8,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C]				
7	914229		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek	KSDEN	2 632,000	16,00	42 112,00
			první rok - 33 týdnů IS11b 33*7*8=1 848,000 [A]				
			druhý rok - 14 týdnů IS11b 14*7*8=784,000 [B] Celkem: A+B=2 632,000 [C]				
8	914462		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek	KUS	36,000	16,00	576,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO187 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO187 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			první rok IP22 7+2+2+2+2=15,000 [A] IS11a 2+1=3,000 [B] druhý rok IP22 7+2+2+2+2=15,000 [C] IS11a 2+1=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=36,000 [E]				
9	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek první rok IP22 7+2+2+2+2=15,000 [A] IS11a 2+1=3,000 [B] druhý rok IP22 7+2+2+2+2=15,000 [C] IS11a 2+1=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=36,000 [E]	KUS	36,000	16,00	576,00
10	914469		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek první rok - 33 týdnů IP22 33*7*(7+2+2+2+2)=3 465,000 [A] IS11a 33*7*(2+1)=693,000 [B] druhý rok - 14 týdnů IP22 14*7*(7+2+2+2+2)=1 470,000 [C] IS11a 14*7*(2+1)=294,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5 922,000 [E]	KSDEN	5 922,000	16,00	94 752,00
11	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	1 527,00	15 270,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO187 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO187 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek				
			první rok 2*4=8,000 [A]				
			druhý rok 2*1=2,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]				
12	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	152,00	1 520,00
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek				
			první rok 2*4=8,000 [A]				
			druhý rok 2*1=2,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]				
13	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	658,000	152,00	100 016,00
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek				
			první rok - 33 týdnů 33*7*2=462,000 [A]				
			druhý rok - 14 týdnů 14*7*2=196,000 [B] Celkem: A+B=658,000 [C]				
14	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	10,00	100,00
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO187 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO187 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			první rok 2*4=8,000 [A]				
			druhý rok 2*1=2,000 [B]				
			Celkem: A+B=10,000 [C]				
15	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,00	100,00
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek				
			první rok 2*4=8,000 [A]				
			druhý rok 2*1=2,000 [B]				
			Celkem: A+B=10,000 [C]				
16	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	658,000	10,00	6 580,00
			DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek				
			první rok - 33 týdnů 33*7*2=462,000 [A]				
			druhý rok - 14 týdnů 14*7*2=196,000 [B]				
			Celkem: A+B=658,000 [C]				
9			Ostatní konstrukce a práce				519 736,00

Celkem:

519 736,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO197 Trvalé dopravní značení**Rozpočet:** SO197a Trvalé dopravní značení - kraj**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 872 124,69 Kč**Cena celková:** 872 124,69 Kč**DPH:** 183 146,18 Kč**Cena s daní:** 1 055 270,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 872 124,69 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO197 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO197a Trvalé dopravní značení - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO 1=1,000 [A]	KUS	1,000	7 585,00	7 585,00
2	9129R		DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ 1=1,000 [A]	KUS	1,000	556,00	556,00
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. sloupků 54=54,000 [A]	KUS	54,000	1 365,00	73 710,00
4	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 50=50,000 [A]	KUS	50,000	253,00	12 650,00
5	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT kompletní vč. sloupků reflexní IP6 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 002,00	2 004,00
6	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ reflexní 2=2,000 [A]	KUS	2,000	253,00	506,00
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 507,692	76,00	190 584,59



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO197 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO197a Trvalé dopravní značení - kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V4 0,25 0.25*(857+802+21+21+1250+21+313+815+552+1352+761+122+118+194+294+95+214+118+20)=1 985,000 [A] V4 0,5/0,5/0,25 0.25*0.5*(15+24+14+21+23+41)=17,250 [B] V1a 0,125 0.125*(98+98+120+112+59+92+118+84+38)=102,375 [C] V2b 3/1,5/0,125 0.125*(761+850+185+1377+47+146+30+21+24)*2/3=286,750 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0.25*0.5*(20+32+44+23+17+34+40+19+33+27+22+22+35)=46,000 [E] V7a š.4m 6*4*0,5=12,000 [F] V11a 3*11=33,000 [G] V12a 0,125*(13+11+20+20)=8,000 [H] V13 11/3=3,667 [I] V18 3x0,1 2*7*3*0,1*3,25=13,650 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 507,692 [K]				
8	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V7a š.4m 6*4*0,5=12,000 [A] V11a 3*11=33,000 [B] V12a 0,125*(13+11+20+20)=8,000 [C] V13 11/3=3,667 [D] V18 3x0,1 2*7*3*0,1*3,25=13,650 [E] Celkem: A+B+C+D+E=70,317 [F]	M2	70,317	354,00	24 892,22
9	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V4 0,25 0.25*(857+802+21+21+1250+21+313+815+552+1352+761+122+118+194+294+95+214+118+20-43-39)=1 964,500 [A] V4 0,5/0,5/0,25 0.25*0.5*(15+24+14+21+23+41)=17,250 [B] V1a 0,125 0.125*(98+98+120+112+59+92+118+84+38-40)=97,375 [C] V2b 3/1,5/0,125 0.125*(761+850+185+1377+47+146+30+21+24-30)*2/3=284,250 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0.25*0.5*(20+32+44+23+17+34+40+19+33+27+22+22+35-33-27)=38,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 401,875 [F]	M2	2 401,875	233,00	559 636,88
9			Ostatní konstrukce a práce				872 124,69

Celkem:

872 124,69

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO197 Trvalé dopravní značení**Rozpočet:** SO197b Trvalé dopravní značení - obec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 5 846,00 Kč**Cena celková:** 5 846,00 Kč**DPH:** 1 227,66 Kč**Cena s daní:** 7 073,66 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 846,00 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO197 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO197b Trvalé dopravní značení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. sloupků 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 923,00	5 846,00
9			Ostatní konstrukce a práce				5 846,00

Celkem: 5 846,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek**Rozpočet:** SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** PONTEX, spol. s r.o.**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 885 559,96 Kč**Cena celková:** 885 559,96 Kč**DPH:** 185 967,59 Kč**Cena s daní:** 1 071 527,55 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 16,20**Náklad na měrnou jednotku:** 54 664,20 Kč**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 24.10.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
 Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 11130+124738.A+124738.B+12960+131738 (5,093+21,284+8,070+12,771+4,878)*2,000=104,192 [A]	T	104,192	116,00	12 086,27
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 123838 2,875*2,000=5,750 [A]	T	5,750	116,00	667,00
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 113138+97817 0,402*2,4+3,680*0,010=1,002 [A]	T	1,002	116,00	116,23
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 967118 1,920*2,3=4,416 [A]	T	4,416	354,00	1 563,26
5	015141R		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC 967168.A+967168.B (1,609+1,104)*2,5=6,783 [A]	T	6,783	506,00	3 432,20
6	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ 967138.A+967138.B (3,009+0,240)*2,6=8,447 [A]	T	8,447	116,00	979,85
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	40 451,00	40 451,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
 Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			List propustku				
			1=1,000 [A]				
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	20 226,00	20 226,00
			1. HMP				
			1=1,000 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				79 521,81

1 Zemní práce

9	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	50,928	15,00	763,92
			Tl. do 100 mm				
			- Podél vozovky - krajnice				
			- Svahy				
			- Koryto				
			- veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele				
			Krajnice				
			0,450*5,368=2,416 [A]				
			0,840*3,681=3,092 [B]				
			Svahy				
			(4,700*1,2+4,800*1,2+2,500*1,2+9,100*1,2)=25,320 [C]				
			(2,250*1,2+4,300*1,2)=7,860 [D]				
			Koryto				
			(1,200*1,2+3,150*1,2)=5,220 [E]				
			(3,600*1,2+2,250*1,2)=7,020 [F]				
			Celkem				
			A+B+C+D+E+F=50,928 [G]				
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,	M3	0,402	2 023,00	813,25
			ODVOZ DO 20KM				
			Odstranění pruhu asfaltu podél železobetonové zídky				
			- veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odhad 1,070*5,368*0,07=0,402 [A]				
11	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	320,000	152,00	48 640,00
			Přečerpávání v době výstavby kynety - odhad - položka bude čerpána pouze v případě nutnosti a v rozsahu odsouhlaseném TDI 5*8*8=320,000 [A]				
12	11522		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	M	51,950	510,00	26 494,50
			Podél líce stávající opěry (v době montáže flexibilní ocelové konstrukce) V průtočném profilu flexibilní ocelové konstrukce - tubusu (po dokončení flexibilní ocelové konstrukce) Podél líce stávající opěry (3,000+2,000+17,975+3,000)=25,975 [A] V tubusu (3,000+2,000+17,975+3,000)=25,975 [B] Celkem A+B=51,950 [C]				
13	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	7,639	72,00	550,01
			Tl. do 150 mm - vč. uložení pro další použití Krajnice 0,450*5,368*0,150=0,362 [A] 0,840*3,681*0,150=0,464 [B] Svahy (4,700*1,2+4,800*1,2+2,500*1,2+9,100*1,2)*0,150=3,798 [C] (2,250*1,2+4,300*1,2)*0,150=1,179 [D] Koryto (1,200*1,2+3,150*1,2)*0,150=0,783 [E] (3,600*1,2+2,250*1,2)*0,150=1,053 [F] Celkem A+B+C+D+E+F=7,639 [G]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Odkopávky nadnásypů u demolovaných čelních zdí - odhad - veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele $0,441*5,368+0,138*3,681=2,875$ [A]	M3	2,875	405,00	1 164,38
15	124738	A	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Pro osazení nové flexibilní ocelové konstrukce a vyrovnaní navazujícího dna koryta do tl. 500 mm - veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele $(2,000+17,975-2*0,400)*2,220*0,500=21,284$ [A]	M3	21,284	407,00	8 662,59
16	124738	B	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Zemních hrázek - veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele $(2,670+2,710)*(0,500*1,000+1,000*1,000/2*2)=8,070$ [A]	M3	8,070	407,00	3 284,49
17	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Ornice z dočasné skládky $0,450*5,368*0,150=0,362$ [A] $0,840*3,681*0,150=0,464$ [B] $(4,700*1,2+4,800*1,2+2,500*1,2+9,100*1,2)*0,150=3,798$ [C] $(2,250*1,2+4,300*1,2)*0,150=1,179$ [D] $(1,200*1,2+3,150*1,2)*0,150=0,783$ [E] $(3,600*1,2+2,250*1,2)*0,150=1,053$ [F] $A+B+C+D+E+F=7,639$ [G]	M3	7,639	54,00	412,51
18	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Pro zemní hrázky	M3	8,070	141,00	1 137,87



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(2,670+2,710)*(0,500*1,000+1,000*1,000/2*2)=8,070 [A]				
19	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	12,771	146,00	1 864,57
			V úseku dotčeném stavební činností do tl. 300 mm - včetně odvozu do 20 km a uložení na skládce - veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele (2,000+17,975-2*0,400)*2,220*0,300=12,771 [A]				
20	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,878	354,00	1 726,81
			Výkopy pro betonové prahy 2,652*0,800*0,800+2,652*0,475*0,800/2+2,652*0,475*0,800/2=2,705 [A] 2,130*0,800*0,800+2,130*0,475*0,800/2+2,130*0,475*0,800/2=2,173 [B] A+B=4,878 [C]				
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,107	11,00	408,18
			Uložení zeminy na skládku 123838+124738.A+124738.B+131738 2,875+21,284+8,070+4,878=37,107 [A]				
22	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,070	635,00	5 124,45
			(2,670+2,710)*(0,500*1,000+1,000*1,000/2*2)=8,070 [A]				
23	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	105,800	52,00	5 501,60
			Uvedení okolního terénu do původního stavu 19,800+6,800+26,900+23,400+28,900=105,800 [A]				
24	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	50,928	21,00	1 069,49



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
 Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,450*5,368=2,416 [A] 0,840*3,681=3,092 [B] (4,700*1,2+4,800*1,2+2,500*1,2+9,100*1,2)=25,320 [C] (2,250*1,2+4,300*1,2)=7,860 [D] (1,200*1,2+3,150*1,2)=5,220 [E] (3,600*1,2+2,250*1,2)=7,020 [F] A+B+C+D+E+F=50,928 [G]				
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	50,928	16,00	814,85
			0,450*5,368=2,416 [A] 0,840*3,681=3,092 [B] (4,700*1,2+4,800*1,2+2,500*1,2+9,100*1,2)=25,320 [C] (2,250*1,2+4,300*1,2)=7,860 [D] (1,200*1,2+3,150*1,2)=5,220 [E] (3,600*1,2+2,250*1,2)=7,020 [F] A+B+C+D+E+F=50,928 [G]				
26	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	7,639	202,00	1 543,08
			0,450*5,368*0,150=0,362 [A] 0,840*3,681*0,150=0,464 [B] (4,700*1,2+4,800*1,2+2,500*1,2+9,100*1,2)*0,150=3,798 [C] (2,250*1,2+4,300*1,2)*0,150=1,179 [D] (1,200*1,2+3,150*1,2)*0,150=0,783 [E] (3,600*1,2+2,250*1,2)*0,150=1,053 [F] A+B+C+D+E+F=7,639 [G]				
1		Zemní práce					109 976,55
2		Základy					
27	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	14,998	809,00	12 133,38
			Hutněný štěrkopískový podsyp min tl. 200 mm - uvažováno průměrně 400 mm pro případ nekvalitní základové spáry - položka bude čerpána pouze v rozsahu odsouhlaseném TDI 2,220*0,400*16,890=14,998 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
 Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,380	2 023,00	768,74
			C 25/30 - XF3 - betonový blok pro atypické kotvení sloupků svodidel nad nosnou konstrukcí - včetně zemních prací $0,450*0,450*0,775+0,450*0,450*1,100=0,380$ [A]				
29	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	7,414	8 090,00	59 979,26
			Prostor mezi flexibilní ocelovou konstrukcí a stávající klenbou a opěrami - C 12/15 - X0 - včetně utěsnění v čelech konstrukce $1,075 \text{ m}^2 * 6,897=7,414$ [A]				
2			Základy				72 881,38

4			Vodorovné konstrukce				
30	451312	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,295	1 821,00	7 821,20
			Betonové lože C 12/15 pod kamennou dlažbu koryta vč. zesílení u betonových prahů $0,176*19,292=3,395$ [A] $0,193*2,634=0,508$ [B] $0,185*2,118=0,392$ [C] $A+B+C=4,295$ [D]				
31	451312	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,770	1 821,00	10 507,17
			Betonové lože C 12/15 pod kamennou dlažbu svahů tl. min. 150 mm $(6,547+1,258+2,146+7,599) \text{ m}^2 * 1,2*0,150=3,159$ [A] $(9,255+5,248) \text{ m}^2 * 1,2*0,150=2,611$ [B] $A+B=5,770$ [C]				
32	45157	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,571	657,00	3 660,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vrstva neuhutněného písku min. tl. 100 mm 0,325 m2 * 17,140=5,571 [A]				
33	45157	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zhutněný násyp - zhutněno na min 98 % PS po vrstvách max. 300 mm 0,590*((2,340+3,040)/2)*5,800=9,205 [A] 0,590*((0,770+1,650)/2)*5,800=4,141 [B] A+B=13,346 [C]	M3	13,346	657,00	8 768,32
34	46457		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Modelace koryta - hlinitopísčítá zemina - odhad 0,570 m2 * 2,13=1,214 [A] 0,561 m2 * 2,652=1,488 [B]	M3	1,488	1 011,00	1 504,37
35	465512	A	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba koryta tl. 150 mm Koryto 0,280 m2 * 19,292=5,402 [A]	M3	5,402	6 068,00	32 779,34
36	465512	B	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Kamenná dlažba svahů tl. 150 mm (6,547+1,258+2,146+7,599) m2 * 1,2*0,150=3,159 [A] (9,255+5,248) m2 * 1,2*0,150=2,611 [B] A+B=5,770 [C]	M3	5,770	6 068,00	35 012,36
37	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C 25/30 - XF3	M3	4,090	4 551,00	18 613,59



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Prahy v profilu koryta $0,400 \times 0,800 \times 2,652 + 0,400 \times 0,800 \times 2,130 = 1,530$ [A] Prahy na ukončení dlažby svahů $4 \times 2 \times (0,400 \times 0,800) = 2,560$ [B] Celkem $A + B = 4,090$ [C]				
			Vodorovné konstrukce				118 666,50

9			Ostatní konstrukce a práce				
38	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí $4,500 \times 2 = 9,000$ [A]	M	9,000	8 090,00	72 810,00
39	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Ocelového mostního zábradlí - včetně odvozu a uložení na skládku (kovošrot) - výzisk náleží objednateli - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele $3,006 = 3,006$ [A]	M	3,006	1 011,00	3 039,07
40	9183J5		PROPUSTY Z TRUB PŘES DN 1600MM Z VLNITÉHO PLECHU DN 1830 mm - kompletní provedení - flexibilní ocelová konstrukce kruhového profilu - seřiznuta ve sklonu silničního tělesa - ze segmentů z profilovaného plechu - opatřena povrchovou úpravou (PKO pozinkováním v kombinaci s nátěrovým systémem, včetně ručního nátěru šroubů) - konstrukce s výškou vlny cca 55mm - tl. plechu dle certifikovaného typu (orientačně 2,75mm) - spojení segmentů šroubovými spoji - jedná se o návrh projektanta ... konkrétní provedení je věci zhotovitele $16,1 = 16,100$ [A]	M	16,100	25 745,00	414 494,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	967118		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM Patníky přiléhající ke stávající konstrukci - odhad $0,400*0,400*1,500*6=1,440$ [A]	M3	1,440	1 213,00	1 746,72
42	967138	A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM Ubourání poprsních zdí a křídel - vpravo výtoková strana - veškerý vytěžený materiál je v majetku objednatele - odhad Křídlo směr Mělník $0,398*2,250*0,840+0,900*1,500*0,800=1,832$ [A] Poprsní zeď $0,359*3,681*0,840=1,110$ [B] Křídlo směr Brandýs $0,394*2,339*0,840+0,800*1,500*0,800=1,734$ [C] Celkem $A+B+C=4,676$ [D]	M3	4,676	1 517,00	7 093,49
43	967138	B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM Odbourání zdi navazující na ŽB poprsní zeď - vlevo vtoková strana - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele - odhad $0,343 \text{ m}^2 * 0,700=0,240$ [A]	M3	0,240	1 517,00	364,08
44	967168	A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Odbourání poprsní zdi	M3	0,942	1 517,00	1 429,01



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek
 Rozpočet: SO204 Borek, přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele - odhad Zed' $0,110 \times 5,368 \times (1,481 - 0,160) = 0,780$ [A] Římsička $0,189 \times 5,368 \times 0,160 = 0,162$ [B] Celkem $A + B = 0,942$ [C]				
45	967168	B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,104	1 517,00	1 674,77
			Železobetonové rozšíření - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele - odhad $3,680 \text{ m}^2 \times 0,300 = 1,104$ [A]				
46	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	3,680	506,00	1 862,08
			Na železobetonovém rozšíření - včetně odvozu do 20 km a uložení na skládce - veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele - odhad $3,680 = 3,680$ [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				504 513,72

Celkem:

885 559,96

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce**Objekt:** SO401 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** SO401b Veřejné osvětlení - obec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 447 974,67 Kč**Cena celková:** 447 974,67 Kč**DPH:** 94 074,68 Kč**Cena s daní:** 542 049,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 447 974,67 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO401b Veřejné osvětlení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	26,682	334,00	8 911,79
			přebytečná zemina z výkopu				
			1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A]				
			0,6*0,6*1,1=0,396 [B]				
			0,8*0,8*1,2*2=1,536 [C]				
			0,35*0,2*210=14,700 [D]				
			0,6*0,25*(7,0)=1,050 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=26,682 [F]				
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	7 585,00	7 585,00
			vytyčení nového VO				
			zaměření skutečného provedení				
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	5 056,00	5 056,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V	KPL	1,000	2 529,00	2 529,00
			DIGIT FORMĚ				
			v digitální i tištěné formě				
5	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	6 574,00	6 574,00
			výchozí revize elektrického zařízení				
0	Všeobecné konstrukce a práce						30 655,79

1	Zemní práce						
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	26,682	645,00	17 209,89
			přebytečná zemina				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO401b Veřejné osvětlení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A] 0,6*0,6*1,1=0,396 [B] 0,8*0,8*1,2*2=1,536 [C] 0,35*0,2*210=14,700 [D] 0,6*0,25*(7,0)=1,050 [E] Celkem: A+B+C+D+E=26,682 [F]				
7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,932	556,00	6 078,19
			základy stožárů				
			1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A] 0,6*0,6*1,1=0,396 [B] 0,8*0,8*1,2*2=1,536 [C] Celkem: A+B+C=10,932 [D]				
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	56,490	556,00	31 408,44
			kabelové trasy				
			0,35*0,7*210=51,450 [B] 0,6*1,2*(7,0)=5,040 [A] Celkem: B+A=56,490 [C]				
9	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	8,000	2 224,00	17 792,00
			protlak PE110				
			včetně zemních prací				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,682	11,00	293,50
			přebytečná zemina, složení na skládce				
			1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A] 0,6*0,6*1,1=0,396 [B] 0,8*0,8*1,2*2=1,536 [C] 0,35*0,2*210=14,700 [D] 0,6*0,25*(7,0)=1,050 [E] Celkem: A+B+C+D+E=26,682 [F]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
 Objekt: SO401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO401b Veřejné osvětlení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,740	152,00	6 192,48
			0,35*(0,7-0,2)*210=36,750 [D]				
			0,6*(1,2-0,25)*(7,0)=3,990 [E]				
			Celkem: D+E=40,740 [F]				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,700	329,00	4 836,30
			pískové lože				
			0,35*0,2*210=14,700 [A]				
1		Zemní práce					83 810,80
2		Základy					
13	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	10,932	3 148,00	34 413,94
			betonové základy pro stožáry				
			včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks				
			1,0*1,0*1,5*6=9,000 [A]				
			0,6*0,6*1,1=0,396 [B]				
			0,8*0,8*1,2*2=1,536 [C]				
			Celkem: A+B+C=10,932 [D]				
2		Základy					34 413,94
7		Přidružená stavební výroba					
14	702332		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	210,000	6,00	1 260,00
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	100,650	31,00	3 120,15
			kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru				
			včetně ukončení na svorkách				
			dodávka a montáž				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO401b Veřejné osvětlení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(6+2)*2*1,1=17,600 [A] 6*1,1=6,600 [B] 10*2*1,1=22,000 [C] (10+3)*2*1,1=28,600 [D] (10+1,5+10+2,0)*1,1=25,850 [E] Celkem: A+B+C+D+E=100,650 [F]				
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY 4-Jx16, dodávka a montáž včetně ukčení na svorkách (210+8+7+17*3+10)*1,05=300,300 [A]	M	300,300	175,00	52 552,50
17	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 spojka, teplem smrštitelná	KUS	1,000	147,00	147,00
18	743312a		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M výložník J1-1500 žárově zinkovaný dodávka a montáž	KUS	1,000	2 251,00	2 251,00
19	743312b		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M výložník J1-2000 žárově zinkovaný dodávka a montáž	KUS	1,000	2 503,00	2 503,00
20	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M výložník J1-3000 žárově zinkovaný	KUS	2,000	2 857,00	5 714,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO401b Veřejné osvětlení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodávka a montáž				
21	743552		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	1,000	9 633,00	9 633,00
			svítidlo s LED zdrojem světla, pro chodník, typ B1 dodávka a montáž				
22	743553a		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	6,000	10 561,00	63 366,00
			svítidlo s LED zdrojem světla, pro silnici, typ A dodávka a montáž				
23	743553b		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	2,000	11 044,00	22 088,00
			svítidlo s LED zdrojem světla, pro přechody, typ Z dodávka a montáž				
24	75H141a		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M	KUS	6,000	15 482,00	92 892,00
			stožár osvětlovací silniční, typ A pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně stožárové svorkovnice dodávka a montáž				
25	75H141b		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M	KUS	2,000	9 738,00	19 476,00
			stožár osvětlovací přechodový, typ Z pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž				
26	75H141c		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M	KUS	1,000	6 564,00	6 564,00
			stožár osvětlovací na chodník, typ B1 pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně stožárové svorkovnice dodávka a montáž				
27	75IG51		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	13,500	57,00	769,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0701200 II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce
Objekt: SO401 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO401b Veřejné osvětlení - obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek (6+2+1)*1,5=13,500 [A]				
28	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž (7,0+210)*1,05=227,850 [A]	M	227,850	57,00	12 987,45
7	Přidružená stavební výroba						295 323,60
8	Potrubí						
29	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu (8,0)*2*1,1=17,600 [A]	M	17,600	58,00	1 020,80
30	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 0,6*0,05*(7,0)=0,210 [A]	M3	0,210	2 578,00	541,38
31	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 0,6*0,2*(7,0)=0,840 [A]	M3	0,840	2 629,00	2 208,36
8	Potrubí						3 770,54

Celkem:

447 974,67

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 29 (celkem 65) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví):	Jasan	130,-- Kč/m³
	Dub	140,-- Kč/m³
	Buk	140,-- Kč/m³
	Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
	Habr	140,-- Kč/m³
	Bříza	113,-- Kč/m³
	Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³

vyfrézovaná obalená drť **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění).

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne
Termín úplného vyklizení staveniště:
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převjemka dokladů bude dokončena do</i>
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 35 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Požírování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Investiční náměstek

Jméno a příjmení

Ing. Lukáš Svoboda

GARANT

Ředitel organizace

Jméno a příjmení

Bc. Zdeněk Dvořák

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Interní auditor

Jméno a příjmení

Ing. Miloslav Štrobach

SCHVÁLIL A VYDAL

BC. ZDENĚK DVOŘÁK, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Datum

Podpis

29.05.2017

.....

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017

účinnost od 29.05.2017

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 36 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0
3	08.01.2018	Štrobach	Vložena revize přílohy č.5
4	15.06.2018	Štrobach	Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 37 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Obsah:

Článek 1

Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§ 24 Seznam příloh.....	22

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 38 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 39 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JŘBU“ jedací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelům a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelům k tomu, aby pro Objednatel vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 40 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 41 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

1.

§ 5

Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Řetězení Změn

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 42 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
 - a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měření není:
 - a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem povolené změny. Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 43 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 44 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

záměně některé z cenové či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
 - b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
 - c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 45 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
 - a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 46 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).
- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 47 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
- b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

- a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
- b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
- c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu lze odčítat;
 - c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
 - d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.
- (6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
 - b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
 - c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 48 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odčítat;

- (7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 2. Změny záporné

- (1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:
- Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
 - Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
 - Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 49 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 50 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
- (2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 51 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
- s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18

Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
 - b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
 - c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
 - d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
 - e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
 - f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
 - g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 52 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
 - a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
 - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
 - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
 - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
 - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
 - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
 - g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
 - h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
 - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 53 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.

- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 54 (celkem 65) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:
.....
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?	0,00	0,00	0,00

Cásti ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list									
Název a evidenční číslo Stavby:					Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:		Číslo ZBV:		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):							?. 1,2,3,4,5		
Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):									
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov									
Zhotovitel: [doplňte]									
Přílohy Změnového listu:					Paré č.		Příjemce		
1. Krycí list					x		počet listů		
2. Změnový list					x		počet listů		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací					x		počet listů		
4. Rozpis ocenění Změn položek					x		počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin					x		počet listů		
6. Přehled dalších dokladů					x		počet listů		
					1		Objednatel		
					2		Zhotovitel		
					3		Projektant		
					4		Stavební dozor		
					5		Supervize		
					6.		Regionální dotační kancelář		
							[doplňte dle potřeby]		
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]									
Popis a zdůvodnění Změny:									
Údaje v Kč bez DPH									
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem		Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných			
0,00		0,00		0,00		0,00			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Zhotovitel (stavbyvedoucí)		jméno		datum		podpis			
Projektant (autorský dozor)		jméno		datum		podpis			
Stavební dozor		jméno		datum		podpis			
Supervize (Regionální dotační kancelář)		jméno		datum		podpis			
Zástupce Objednatel:		jméno		datum		podpis			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)		jméno		datum		podpis			
Zhotovitel		jméno		datum		podpis			
						Číslo paré:			

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervíze (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

[illegible]

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR																									
Název a evidenční číslo Stavby:																									
	1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 235 621 452,00		6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4					2 526 102,00				9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3		1,65%				12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %		0,10%
	2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 240 880 449,00		7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4					0,20%				10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4		0,94%				13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč		1 262 344,00
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	1 501 465 343,29		8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4					#####				10A=32A+36A	Suma absolutních		32 003 572,00							
	3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,43%												11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4		617 810 726,00				14=142688000-37		141 405 656,00	
	4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,07%																						
	5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,05%																						
	40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	1,67%																						
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -			
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
			- 20 745 045,00	26 004 042,00	5 258 997,00	- 1 482 852,00	2 298 863,00	816 011,00	- 4 523 458,00	5 177 998,00	654 540,00	- 9 693 608,00	10 691 434,00	0,87%	997 826,00	20 385 042,00	- 5 045 127,00	6 573 403,00	0,53%	1 528 276,00	11 618 530,00	1 262 344,00	0,10%		
		aaa	- 1 443 864,00	5 418 365,00	3 974 501,00			0,00			0,00	- 420 300,00	1 203 000,00	0,10%	782 700,00	1 623 300,00	- 1 023 564,00	4 012 365,00	0,32%	2 988 801,00	5 035 929,00	203 000,00	0,02%		
			- 203 145,00	302 500,00	99 355,00	- 203 145,00		- 203 145,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	302 500,00	0,02%		
		dddd	- 1 524 799,00	2 040 670,00	515 871,00	- 1 023 564,00		- 1 023 564,00		25 640,00	25 640,00	- 501 235,00	2 015 030,00	0,16%	1 513 795,00	2 516 265,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	2 532 825,00	2 532 825,00		2 031 405,00	2 031 405,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	501 420,00	0,04%		
			0,00	205 300,00	205 300,00		205 300,00	205 300,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			- 4 523 458,00	4 614 393,00	90 935,00		12 035,00	12 035,00	- 4 523 458,00	4 602 358,00	78 900,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	230 014,00	230 014,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	230 014,00	0,02%		
			0,00	50 123,00	50 123,00		50 123,00	50 123,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	1 023 654,00	1 023 654,00			0,00			0,00		1 023 654,00	0,08%	1 023 654,00	1 023 654,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	100 000,00	100 000,00			0,00		100 000,00	100 000,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			- 256 143,00	25 410,00	- 230 733,00	- 256 143,00		- 256 143,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	25 410,00	0,00%		
			- 4 021 563,00	2 561 038,00	- 1 460 525,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	- 4 021 563,00	2 561 038,00	0,21%	- 1 460 525,00	6 582 601,00		0,00%		
		xxx	- 8 621 453,00	6 248 300,00	- 2 373 153,00			0,00			0,00	- 8 621 453,00	6 248 300,00	0,51%	- 2 373 153,00	14 869 753,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	450 000,00	450 000,00			0,00		450 000,00	450 000,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
		www	- 150 620,00	201 450,00	50 830,00			0,00			0,00	- 150 620,00	201 450,00	0,02%	50 830,00	352 070,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,0									

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:		
Název a evidenční číslo stavby:		
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):		
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		
Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit³ <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 Hradec Králové, IČ: 05061415, DIČ: CZ05061415	Projekčních práce	0,13 % 87 529,- Kč
2.	FREKO a.s., Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice, IČ: 24730653	Zajištění frézování	3,21 % 2 139 556,- Kč
3.	PRAGEMA s.r.o. Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle IČO: 62957724	Geodetické práce	1,06 % 707 585,- Kč

- pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním válcem bude realizována vlastními kapacitami společnosti M – SILNICE a.s.

³ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Logo MMR ČR



Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbýlé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf