

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	28-01-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	153/E/21

**I.
Smluvní strany**

Hekod

Zhotovitel:

Jméno: **ITALMEC, spol. s r.o.**
Zápis v obchod. rejstříku: **Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1229**
Zastoupený: **[REDAKCE]**
Sídlo: **Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha**
Doručovací adresa: **Obchodní 126, 251 01 Čestlice**
IČ: **14890879**
DIČ: **CZ14890879**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**

Kontaktní osoba: **[REDAKCE]**
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: **[REDAKCE] ředitelem**
Sídlo: **Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8**
IČ: **64809447**
DIČ: **CZ64809447**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
číslo účtu: **[REDAKCE]**

kontaktní osoby: **[REDAKCE]**
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 11. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu sportovní palubové podlahy a práce s tím spojené ve stávající tělocvičně ZŠ Milady Horákové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120088 s názvem „ZŠ MILADY HORÁKOVÉ – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. II. smlouvy o dílo určen předmětnou smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a č. 2 tj. projektovou dokumentací s názvem „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ MILADY HORÁKOVÉ“ zpracovanou projekční kanceláří INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - demontáž veškerého vybavení a truhlářských prvků tělocvičny a jejich uložení ke zpětnému použití (obložení radiátorů, cvičební prvky a konstrukce, apod.);
 - demontáž radiátorů a ocelové konstrukce obložení;
 - demontáž stávající parketové podlahy včetně konstrukce roštu až na podkladní beton;
 - oprava omítky v rozsahu cca 30 % z plochy včetně provedení malby;
 - provedení nátěru radiátorů a ocelové konstrukce obložení;
 - vyrovnání povrchu stávajícího podkladního betonu křemičitým pískem;
 - položení tepelně izolační vrstvy z EPS 200 S STABIL tl. 50 mm;
 - instalace parozábrany;
 - montáž stabilizační a konstrukční vrstvy 2x OSB tl. 18 mm – instalace vruty a celoplošným lepením;
 - montáž nášlapné vrstvy – sportovní odpružené palubovky o celkové tloušťce 62 mm – vrchní buková vrstva tl. 14 mm, 2x překližka tl. 9 mm a elastická kaučuková podpora plněná a tlumená vzduchem tl. 30 mm;
 - instalace obvodové soklové bukové odvětrané lišty;
 - instalace přechodové lišty v místě styku nové a stávající podlahy;
 - provedení nového lajnování podlahy;
 - osazení nových kotevních prvků do podlahy pro hrazdy a sloupky;
 - zpětná montáž radiátorů, ocelové konstrukce včetně truhlářského obložení a všech cvičebních prvků a konstrukcí;
 - provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.

4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – Přesun sutí a likvidace odpadu

- I. Při realizaci zakázky nevznikl odpad v rozsahu, v jakém se předpokládalo.

ZL 002 – Izolace tepelné

- I. Po demontáži původní skladby podlah, byla změněna skladba podlahy v nářadovně – bez použití tepelné izolace.
II. Na vyrovnání výškových rozdílů mezi nářadovnou a tělocvičnou byl použit EPS 200 tl. 20 mm a 10 mm.

ZL 003 – Ústřední vytápění

- I. Neprovedena demontáž topných těles.

ZL 004 – Konstrukce tesařské

- I. Změna skladby podlahy v nářadovně.

ZL 005 – Konstrukce zámečnické

- I. Změna způsobu kotvení ribstolů – výroby držáků pro kotvení do zdi namísto původně navrženému kotvení do podlahy z důvodu dilatace podlahy.

ZL 006 – Vícepráce

- I. Příprava pokladu v nářadovně – broušení a stěrka.
II. Montáž držáků na volejbal – požadavek ZŠ.

5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 2.634,01 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **911.492,46 Kč**.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnové listy a změnové rozpočty

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:





ITALMEC, spol. s r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1–6
Zhotovitel:	ITALMEC, spol. s r.o. Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	25. 01. 2021	
Předmět změny:		
ZL 001 – Přesun sutí a likvidace odpadu		
I. Při realizaci zakázky nevznikl odpad v rozsahu, v jakém se předpokládalo.		
ZL 002 – Izolace tepelné		
I. Po demontáži původní skladby podlah, byla změněna skladba podlahy v nářadovně – bez použití tepelné izolace.		
II. Na vyrovnání výškových rozdílů mezi nářadovnou a tělocvičnou byl použit EPS 200 tl. 20 mm a 10 mm.		
ZL 003 – Ústřední vytápění		
I. Neprovedena demontáž topných těles.		
ZL 004 – Konstrukce tesařské		
I. Změna skladby podlahy v nářadovně.		
ZL 005 – Konstrukce zámečnické		
I. Změna způsobu kotvení ribstolů – výroby držáků pro kotvení do zdi namísto původně navrženému kotvení do podlahy z důvodu dilatace podlahy.		
ZL 006 – Vícepráce		
I. Příprava pokladu v nářadovně – broušení a stěrka.		
II. Montáž držáků na volejbal – požadavek ZŠ.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 542,55,-Kč Změna č. 2: 3 842,90,- Kč Změna č.3: 4 020,- Kč Změna č.4: 16 469,20,- Kč Změna č.5: 9 329,40,- Kč Změna č.6: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 0,- Kč Změna č. 2: 10 141,06,- Kč Změna č.3: 0,-Kč Změnač.4: 0,- Kč Změna č.5: 13 701,- Kč Změna č.6: 12 996,- Kč	
Celkem: 34 204,05,- Kč	Celkem: 36 838,06,-Kč	

Výsledná cena změny bez DPH: 2 634,01,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum:

Stanovisko autora projektové dokumentace.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCPxMNP - Reko podlahy ZŠ Milady Horákové - soupis změnového listu
č.1

Místo:

Datum: 21. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 634,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,254		
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,254		
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,540		
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-0,254		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
5	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-21,980		
6	M	28375921M	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl. 50 mm	m2	-25,858		
7	M	28375918M	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl. 20 mm	m2	142,000		
8	M	28375917M	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl. 10 mm	m2	70,000		
9	K	71310101R	Doprava ESP desek komplet	komple t	1,000		
10	K	71310102R	Montáž a manipulace desek	m2	173,000		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
11	K	73510101R	Práce spojené s vypouštěním topného systému včetně dopravy	komple t	-1,340		
D	762		Konstrukce tesařské				
12	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	-21,980		
D	762X		Konstrukce tesařské - demontáže, bourání				
13	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	-44,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				
14	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	m	-2,750		
15	M	59054110M	profil přechodový nerezový 300 mm tl. 2 mm	m	-3,058		
D	775		Podlahy skládané				
16	K	775591197	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepícím proužkem	m2	-21,980		
17	M	28329338M	fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah	m2	-23,478		
D	OST		Ostatní				
D	O11		Ostatní konstrukce a výrobky				
18	K	O1100103R	Kotevní prvek třmen pro dvě ribstole, modry komaxit včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	O1100104R	Kotevní prvek koncový, modrý komaxit včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	4,000		
20	K	O1100105R	Kotevní kolečka pro sloupky včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	-2,000		
21	K	O1100106R	Vodorovné značení (lajnování) včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	m	102,600		
D D1			Vícepráce				
22	K	Pol1	vybourání, vyrovnání přechodu mezi tělocvičnou a nářadovnou (místo přechodové lišty)	kpl	1,000		
23	K	Pol2	navýšení stěrky v nářadovně v průměru o 1mm	kus	20,000		
24	K	Pol3	montáž držáků na volejbal, dle požadavku investora	kus	2,000		