

1021/0117

2110000092
OP1021/0129

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Objednávka č. 4001003126 Ze dne 20.01.2021

Odběratel-fakturační adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Rektorát
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
U2- FaME
Mostní 5139
760 01 Zlín

Dodavatel

TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36
140 00 Praha
Česká republika

IČ: 44264020 DIČ: CZ44264020

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Fax

E-mail pro el.zasílání faktur: fakturace@utb.cz

Termín dodání 30.04.2021

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
606 200 293

tel.: 606 777 204, nebo Ing. [REDACTED]

Měna objednávky: CZK

Text	Množství	Jedn.cena	Celk.vč.DPH
U2-Optimalizace požárního a bezp.řešení	1,00 SOU	120.758,00	120.758,00

Zařízení Měření a regulace -MaR
-Dodávka a montáž zařízení
podle schválené cenové nabídky

Celková hodnota objednávky:


120.758,00

Schvaluje:

POTVRŽENO ELEKTRONICKY DNE

23-01-2021

Podpis:



Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

Na faktuře a dodacím listu uvádějte:

- přesnou celou naši fakturační adresu
- číslo objednávky

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

002 - KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	UTB ve Zlíně, Modernizace požárně
Název objektu	bezpečnostního řešení objektu U2
Název části	D.1.4.4. - Měření a regulace
Investor:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Nám. T.G. Masaryka 5555, Zlín
Projektant	
Zhotovitel	
Výkaz výměr číslo	Zpracoval
2028	

JKSO	
EČO	
Místo	Zlín
IČO	
DIČ	
Dne	Položek
07/2020	36

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	Rozvaděče	5 816	8			13	Zařízení staveniště	
2			9	HZS	37 500	14	Mimostav. doprava	
3	Kabely + trasy	13 023	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4	Řídicí systém	31 840	11			16	Provozní vlivy	
5	Montážní práce	11 621				17	Ostatní	
6						18	NUS z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	62 300	12	DN (ř. 8-11)	37 500	19	NUS (ř. 13-18)	0
20			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	0
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	99 800
Objednavatel						24		DPH
Datum a podpis			Razítko			25	21 %	99 800 DPH 20 958
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	120 758
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednavatele	
						28	Klouzavá doložka	0
						29	Zvýhodnění	0

P. č.	Popis položky	mj.	Počet	Jed.cena	Celk
Rozvaděče MR 02					
1.	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	6	450,00	2 700,00
2.	Náplň rozvaděče	ks	1	792,00	792,00
3.	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	ks	1	1 730,00	1 730,00
4.	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)	ks	1	594,00	594,00
	Dodávka celkem :				5 816,00
Řídicí systém					
5.	Rozšiřující modul 8x digit.vstupy	ks	1	2 510,04	2 510,04
6.	SW za jeden datový bod	db	6	600,00	3 600,00
7.	Úprava SW stávajícího řídicího systému	ks	1	1 730,00	1 730,00
8.	SW centrální pracoviště	ks	20	700,00	14 000,00
9.	Zpracování obrazovek dispečinku	ks	2	5 000,00	10 000,00
	Dodávka celkem :				31 840,04
Kabeláž + kabel. trasy					
10.	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	104	6,57	683,28
11.	Kabelový žlab drátěný 50/50	m	22	70,25	1 545,50
12.	Nosník žlabu 50 mm	ks	30	10,40	312,00
13.	Spojka žlabu	ks	30	10,40	312,00
14.	Spojka žlabu uzemňovací	ks	30	10,40	312,00
15.	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	sada	5	34,65	173,25
16.	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	6	19,07	114,42
17.	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek	m	24	16,19	388,56
18.	Protipožární ucpávky pro kabelové průchody stavební konstrukcí, velikost: do 100 x 100 mm (ucpávky musí vykazovat požární odolnost schodnou s požár. odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují)	ks	2	4 331,00	8 662,00
19.	Pomocný montážní materiál	ks	1	519,75	519,75
	Kabeláže celkem :				13 023,00
Montážní práce					
20.	Mt. připojení požární klapky	ks	3	172,80	518,40
21.	Kabel PVC stíněný pro MaR - volně	m	104	21,60	2 246,40
22.	Žlab kabelový drátěný	ks	22	230,40	5 068,80
23.	Elektroinstalační trubka	m	58	50,40	2 923,20
24.	Mt. protipožární ucpávky	ks	2	432,00	864,00
	Celkem :				11 621,00
Hodinové zúčtovací sazby					
25.	Výrobní dokumentace	ks	1	3 600,00	3 600,00
26.	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	12	850,00	10 200,00
27.	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	set	1	2 880,00	2 880,00
28.	Přesun materiálu v místě stavby	set	1	430,00	430,00
29.	Zaučení obsluhy včetně vyhotovení návodu	ks	1	1 440,00	1 440,00
30.	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	4	600,00	2 400,00
31.	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	1	600,00	600,00
32.	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	2	350,00	700,00
33.	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod.	12	600,00	7 200,00
34.	Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa	ks	1	850,00	850,00
35.	Zařízení staveniště	hod.	10	600,00	6 000,00
36.	Revizní technik	ks	1	1 200,00	1 200,00
	Dokumentace skutečného provedení				37 500,00
	Celkem :				

Celkov

Rozvadě

Řídicí s

Kabeláž

Montáž

Hodino

CELI

Uvede

Celkové součty :

Rozvaděče :

5 816 Kč

Řídicí systém + SW :

31 840 Kč

Kabeláže + trasy :

13 023 Kč

Montážní práce :

11 621 Kč

Hodinové sazby :

37 500 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY :

99 800 Kč

Uvedené ceny nezahrnují DPH