

Příloha č. 7 k SOD		C5KF333Y		Objednatel:		Domov pro seniory Vychodilova, p.o.	
Protokol o zajištění stavební připravenosti				Místo montáže:		Tábor 22, Brno	
Poř.	Úkon	Provede		Uhradí (nehradí-li provádějící)	Poznámka		
		Zhotovitel	Objednatel				
V Ý T A H Y							
1. Šachta							
1.1	Stěny, podlaha a strop šachty zbudované v souladu s ČSN EN 81 a s dispozičním výkresem zhotovitele, dimenzované pro přenos sil vznikajících při provozu výtahu (materiál, rozměry od omítky k omítkce nebo k úrovni čisté podlahy, rovinnost, svislost v předepsaných tolerancích).	X					
1.2	Stěny a strop šachty v povrchové úpravě zabraňující tvoření prachu (zděné části vybílené, ocelové části opatřené nátěrem).	X					
1.3	Prohlubeň čistá, rovná, opatřená dostatečnou izolací proti vlhkosti a průniku spodní vody, dno šachty provedené v povrchové úpravě dle s ČSN EN 81.	X					
1.4	Šachta čistá, suchá, bez stavebního odpadu, bez cizích zařízení.	X					
1.5	Příprava pro kotvení vodiček a šachetních dveří (betonové věnce, bloky, ocelové plotny atd. v roztečích a dimenzích dle dispozičního výkresu zhotovitele) v případě instalace výtahů do ocelové konstrukce, zděných šachet nebo šachet zbudovaných částečně z betonu a v kombinaci jiných materiálů.	X					
1.6	Dělicí nosníky + dělicí stěny v provedení a dimenzích dle dispozičního výkresu zhotovitele v případě instalace více výtahů do společné šachty.						
1.7	Prostředí, teplotní režim a odvětrání šachty dle ČSN EN 81 a dispozičního výkresu. Větrací otvory umístit v horní části šachty (u bezstrojovných výtahů nad pohonnou jednotku) , zakrýt mřížkou, popřípadě protipožární klapkou. Odvětrání šachty vyvést mimo objekt.	X					
1.8	Doplnění čelní stěny šachty po montáži šachetních dveří (např. SDK deskami) tak, aby vzdálenost mezi prahem kabinových dveří a čelní stěnou šachty byla max. 150 mm.	X					
1.9	Vstup do prohlubně dle ČSN EN 81 a dispozičního výkresu.	X					
1.10	Osvětlení šachty a zásuvka 230 V / 16 A v prohlubni dle dispozičního výkresu a ČSN EN 81.	X					
1.11	Lešení pro potřeby demontáže anebo montáže, nosnost 2000 N/m ² , dle dispozičního výkresu a požadavků zhotovitele a v souladu s ČSN 73 8107 a ČSN 73 8101.	X					
1.12	Montážní nosníky, háky nebo oka v horní části šachty pro instalaci technologie a její následnou údržbu (umístění a nosnost dle dispozičního výkresu zhotovitele).	X					
1.13	Protokol o provedené zkoušce nosnosti montážních háků (nosníků) v hlavě šachty a jejich označení o provedené zkoušce a nosnosti.	X					
1.14	Olejivzdorný nátěr dna prohlubně a na stěnách do výše min. 10 cm tvořící olejovou vanu	X					
1.15	Otvory v horní části (hlavě) šachty pro uložení nosníků stroje a závěsů lanování dle dispozičního výkresu (umístění, velikost, kvalita provedení).						
1.16	Otvory v zadní stěně šachty naproti dveřnímu otvoru v nejvyšší stanici pro instalaci montážní plošiny dle dispozičního výkresu zhotovitele.						
1.17	Otvory v horní části (hlavě) šachty pro uložení nosníků přenášecích kladek a závěsů lanování dle dispozičního výkresu (umístění, velikost, kvalita provedení).						
1.18	Opatření ve stavební části, která brání překročení mezních hodnot hluku, příp. byla stanovena prováděcím projektem, vycházejícím z udané hlučnosti výtahu - viz připojená tabulka č.1	X					
1.19	Opatření ve stavební části, která brání překročení mezních hodnot vibrací, příp. byla stanovena prováděcím projektem, vycházejícím z udané emise vibrací výtahu - viz připojená tabulka č.2	X					
1.20	Opatření ve stavební části tak, aby souhlasila s Vyhláškou č. 137/1998 Sb., § 40, odst. 2: Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi.	X					
2. Nástupiště							
2.1	Dveřní otvory a niky v hrubém zdivu pro osazení šachetních dveří (rozměry, umístění, vzájemná poloha ve svislici, pravoúhlost) dle dispozičního výkresu zhotovitele.	X					
2.2	Vyznačení váhorysů trvalým způsobem ve všech nástupištích ve výši 1m nad úrovní finální podlahy v bezprostřední blízkosti instalace šachetních dveří - z vnitřní strany šachty.	X					

2.3	Otvory nebo niky pro stanicové ovladače a signalizaci (rozměry, umístění) dle dispozičního výkresu, jsou-li požadovány.				
2.4	Odnímatelné zabezpečení dveřních otvorů, případně i manipulačních otvorů, proti pádu osob nebo nebezpečných předmětů do šachty.	X			
2.5	Vyplnění mezer mezi dveřními otvory a šachetními dveřmi včetně finálního začištění. Zajištění ochrany šachetních dveří proti případnému znečištění nebo poškození během dokončovacích stavebních prací.	X			
2.6	Podbetonování prahů šachetních dveří a napojení finálních podlah k prahům šachetních dveří se sklonem zabráňujícím zatékání vody do šachty.	X			
2.7	Osvětlení nástupišť v souladu s ČSN EN 81 (tj. min. 50 lx na podlaze v blízkosti vstupu do kabiny výtahu).	X			
2.8	Otvor nebo nika v nejvyšší stanici pro instalaci inspekčního panelu - rozvaděče vedle šachetních dveří, případně prostupy pro elektroinstalaci a přívod el. energie mezi šachtou a inspekčním panelem-rozvaděčem (rozměry, umístění) dle dispozičního výkresu zhotovitele.	X			
2.9	Osvětlení ve stanici umístění rozvaděče a v místě instalace inspekčního panelu (min. 200 lx na podlaze).	X			
2.10	Hlavní přívod el. energie pro napájení výtahu do místa inspekčního panelu - rozvaděče v nejvyšší stanici dle dispozičního výkresu zhotovitele (umístění, druh vodičů, délka přívodu). Velikost průřezu vodičů určí elektroprojektant stavby dle dispozičního výkresu. Doklad o výchozí revizi dle ČSN 33 1500.	X			
2.11	Přívod funkční telefonní linky do nejvyšší stanice (kabel s dostatečnou rezervou) dle dispozičního výkresu zhotovitele pro zajištění hlasové komunikace mezi kabinou výtahu a místem trvalé ostrahy.	X			řešeno GSM bránou
2.12	Přívod signalizace EPS, EZS a jiných systémů do místa inspekčního panelu - rozvaděče v nejvyšší stanici, jsou-li požadovány.				
5 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
5.1	Volné, dostatečně průchodné, zpevněné, bezpečné a řádně osvětlené cesty bez převýšení většího než je 0,5 m (pro transport těžkých dílů) na pracoviště tj. k šachtě výtahu, k přiděleným skladovacím prostorům a sociálním zařízením a jiným prostorům nezbytně užívaných zhotovitelem k provedení díla.		X		
5.2	Přívod el. energie pro montážní práce v souladu s požadavky zhotovitele.		X		
5.3	Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů (např. vodítek, rámů strojů a kabiny, atd.) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šachty zařízení a místa vykládky) s lokalizací na jednom místě po celou dobu výstavby zařízení.		X		
5.4	Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a části dodaného materiálu (např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd.) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací na jednom místě po celou dobu výstavby zařízení.		X		
5.5	Ostraha skladu a pracoviště.				
5.6	Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci.		X		
5.7	Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce.	X	X		
5.8	Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany.	X	X		
5.9	Zajištění pracoviště z hlediska poskytnutí první pomoci, nouzového volání.	X	X		
6 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
6.1	Místnost pro pracovníky zhotovitele a její zabezpečení.		x		
6.2	Umývána pro pracovníky zhotovitele.				
6.3	Dostupnost a provedení WC.		x		
7 OSTATNÍ					
7.1	Seznámení pracovníků zhotovitele s režimem stavby, zvláštnostmi, předání orientačních plánů pracoviště a zázemí, vymezení možné pracovní doby.		x		
7.2	Školení bezpečnosti práce, protipožární ochrany apod.	x			
7.3	Předání seznamu pracovníků a kontaktních informací.	x			
7.4	Pokud je sklad z důvodů na straně objednatele mimo místo montáže (objekt), manipulační prostředky pro složení materiálu a dopravu do skladu anebo ze skladu.		x		
7.5	Bezplatné zajištění pomocných prací dle ujednání.				
7.6	Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel.		x		
7.7	Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů.		x		