

Rozsah stavebních prací (stavební připravenost)

Číslo Smlouvy: C5KG410Z Číslo jednotky: C5KEJ784 Název projektu: nemocnice JBC-zásobování Adresa projektu: nemocnice JBC-zásobování	Vysvětlivky	
	Otis	Práce+materiál zajišťuje Otis
	Zákazník	Práce+materiál zajišťuje zákazník
	N/A	Položka se nerealizuje

2.0	Stavební připravenost	Otis	Zákazník	N/A
	STROJOVNA			
	Stavební práce			
2.1	Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci?			x
2.1A	Vrtání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci			X
2.2	Vybourání původního fundamentu pod strojem?			x
2.3	Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu?			x
2.4	Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr?			x
2.5	Vybílení strojovny (stěny + strop)?			x
2.6	Oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu?			X
2.7	Odvětrání strojovny - oprava nebo zbudování včetně instalace mřížky?			x
2.8	Úpravy nízké strojovny (výška pod 1,8 m)			X
2.8A	Jiné?			X
	Zámečnické práce			
2.9	Úprava dveří do strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.3.3 (instalace kování a vložky)?			x
2.10	Doplnění madla nad průlez přístupové cesty do strojovny?			X
2.11	Zajištění poklopu do strojovny proti vypadnutí?			X
2.12	Úprava poklopu tak, aby jej bylo možné zajistit v otevřené poloze proti pádu?			X
2.13	Instalace zábradlí proti pádu u poklopu nebo u zvýšené pracovní úrovně strojovny?			X
2.14	Jiné?			X
	Elektro práce			
2.15	Zhotovení nového přívodu el. energie pro výtah včetně doložení platné revizní zprávy?		X	
2.16	Doložení revizní zprávy pro stávající přívod el. energie?		X	
2.17	Doplnění osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-20?			x
2.18	Zajištění přívodu funkční analogové telefonní linky do strojovny dle nařízení vlády 27/2003 Sb.?		x	
2.19	Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle nařízení vlády 27/2003 Sb?	X		
2.20	Dodávka SIM karty GSM bránu?	X		
2.21	Zajištění propojení více strojoven kabelizací pro hlasovou komunikaci výtahů přes telefonní ústřednu?			X
2.22	Instalace/doplnění osvětlení přístupové cesty do strojovny?			X
2.23	Evakuační výtah (signál EPS, kabelizace, příprava výtahu)?			X
2.24	Požární výtah (signál EPS, kabelizace, příprava výtahu)?			X
2.25	Napojení na náhradní zdroj el. energie (baterie, dieselagregát)?			x
2.26	Kaskáda - postupné sjetí výtahů do určené stanice - zapojení a nastavení?			X
2.27	EMS - zapojení a nastavení?			X
2.28	REM - zapojení a nastavení?	X		
2.29	Jiné?			X

ŠACHTA		Otis	Zákazník	N/A
Stavební práce				
2.30	Montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie?	X		
2.31	Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace suti?	X		
2.32	Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti?			x
2.33	Vyrovnaní dna prohlubně v místě původních nárazníků?			x
2.34	Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr?			x
2.35	Vybílení šachty?			X
2.36	Oprava omítek v šachtě?			X
2.37	Slepé dno prohlubně šroubované z ocelových profilů?			X
2.39	Prohloubení dna prohlubně včetně doprovodných stavebních prací			X
2.40	Prodloužení šachty včetně jejího opláštění Fermacelem?			X
2.41	Kompletní opláštění šachty?			X
2.40A	Jiné?			X
Zámečnické práce				
2.41A	Instalace dělicích nosníků v šachtě pro kotvení vodiček?			X
2.42	Instalace dělicí stěny mezi výtahy po celé výšce šachty dle ČSN EN 81-20?			X
2.43	Výroba a instalace kesonu do prohlubně výtahové šachty?			X
2.44	Doplnění bočního ohrazení šachty včetně nátěru dle RAL?			X
2.45	Doplnění zadního ohrazení šachty včetně nátěru dle RAL?			X
2.46	Úprava stávajícího zábradlí kolem šachty a jeho kotvení?			X
2.48	Jiné?			X
Elektro práce				
2.49	Instalace osvětlení v šachtě dle ČSN EN 81-20?	X		
2.50	Instalace požárního čidla v šachtě?			X
2.51	Jiné?			X
NÁSTUPIŠTĚ				
Stavební práce				
2.52	Demontáž/vybourání původních šachetních dveří?	X		
2.53	Úprava dveřních otvorů pro instalaci nových šachetních dveří (úprava rozměrů)?	X		
2.54	Instalace nosného překladu u dveřních otvorů šachetních dveří?			X
2.55	Zazdění šachetních dveří včetně začištění?	X		
2.55A	Zazdění šachetních dveří s PO včetně začištění?			X
2.56	Vymalování čelní stěny nástupiště po osazení dveří?	X		
2.57	Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří (linoleum)?			X
2.58	Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří (dlažba)?	x		
2.59	Instalace zábran u dveřní otvorů proti pádu osob do šachty?	x		
2.60	Podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří	x		
2.61	Vyřezání betonových konstrukcí - úprava dveřních otvorů			X
2.62	Dozdění atypických dveřních otvorů			X
2.60A	Jiné?			X
KABINA				
2.63	Příprava pro čtečku MG karet (vlečný kabel, napájení, úprava stěny kabíny nebo COP)?			X
2.64	Čtečka MG karet (materiál)?			X
2.65	Příprava pro kameru (napájení, kabelizace, úprava kabíny pro instalaci)?			X
2.66	Kamerový systém (materiál)?			X
2.67	Zvláštní požadavky na interiér kabiny (podlaha, stěny, strop, madla, zrcadla)?			X
2.68	Invalidní sedačka?			X
2.69	Instalace ochranných dek do kabiny?			X
2.72	Jiné?			X

3.0	OSTATNÍ MATERIÁL A PRÁCE	Otis	Zákazník	N/A
3.1	Demontáž stávajícího zařízení ve smluveném rozsahu?	X		
3.2	Zajištění ekologické likvidace odpadu a stavební suti (kontejner + odvoz)?	X		
3.3	Zajištění materiálně technického zabezpečení pracoviště (vrátky, zkušební závaží)?	X		
3.5	Statický posudek podlahy strojovny?			X
3.6	Zajištění vydání stavebního povolení včetně projednání s úřady?			x
3.7	Zajištění měření hlučnosti výtahu?			X
3.8	Dodávka hasícího přístroje do strojovny?			X
3.9	Přemístění různého vedení z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišť, které brání realizaci díla nebo odporuje normám (ve výtahové šachtě ani strojovně nesmí být žádné vedené, které nesouvisí s provozem výtahu)?			x
3.10	Nestandardní rozsah dokumentace?			X
3.11	Požadavek na práci přesčas nebo v noci?			X
3.12	Poplatky za el. energie, vodu, zařízení staveniště, apod?			X
3.13	Jiné?			X
4.0	PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ	Otis	Zákazník	N/A
4.1	Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a části dodaného materiálu (např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd.) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací		X	
4.2	Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů (např.vodítek, rámu strojů a kabiny, atd.) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šachty)		X	
4.3	Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci po celou dobu realizace díla.	X	X	
4.4	Zajištění pracoviště z hlediska BOZP (zajištění dveřních otvorů proti pádu, apod.)?	X		
4.5	Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany.	X	X	
4.6	Místnost pro převlékání pracovníků zhotovitele.		X	
4.7	Zajištění základních sociálních podmínek (umývárna, WC nebo mobilní WC)		X	
4.8	Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů.		X	
4.9	Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel.		X	
4.10	Nestandardní transportní práce (absence skladu, terenní překážky, apod.)?			X
4.11	Jiné?			X