

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Adresa dodavatele: Elmon s.r.o., tř. Masarykova 277, 550 01 Broumov
IČ: 47452161 DIČ: CZ47452161

Datum: 27.01.2021

Objednávka číslo: SPR/24/21/HL


Objednávka

Na základě předběžné dohody a Vaší cenové nabídky č. 0109-15 ze dne 27.01.2021 u Vás objednáváme práce dle rozsahu nabídky.

Dodací lhůta do 28.02.2021

Cena dle cenové nabídky ze dne 27.01.2021: **294.043,71 Kč bez DPH** (355.792,89 Kč vč. DPH)

Ing. Helena Hlaváčková
vedoucí správního odboru
MěÚ Broumov



Příloha: cenová nabídka ze dne 27.01.2021

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov**

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 9005-1823551/0100


IČ: 002 72 523, DIČ: CZ00272523

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Požadujeme vystavit daňový doklad

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Potvrzujeme přijetí objednávky



Město Broumov
IČO: 00272523
DIČ: CZ00272523

Tel.: 491 504 111
Fax: 491 523 730

www.broumov-mesto.cz
podatelna@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0109-15
Stavba: Údržovací práce - referát správního odboru

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Broumov

Zhotovitel:
ELMON spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Tomáš Valenta

CC-CZ:
Datum: 18. 1. 2021

IČ:
DIČ: CZ00272523

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 76489337
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
V rozpočtu jsou uvedeny kromě obecného popisu i referenční výrobky. Důvodem je dostatečně přesná specifikace výrobků, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, a také budoucí kompatibilita se stávajícími materiály a zařízeními a tím i efektivita nákladů na servis a údržbu zařízení

Cena bez DPH			294 043,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	294 043,71	61 749,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			355 792,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0109-15

Stavba:

Údržovací práce - referát správního odboru

Místo:

Město Broumov

Zadavatel:

ELMON spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum:

18. 1. 2021

Projektant:

Tomáš Valenta

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		294 043,71	355 792,89	
01	Stavební práce	141 518,21	171 237,03	STA
02	Elektroinstalace	152 525,50	184 555,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržovací práce - referát správního odboru

Objekt:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Broumov

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2021

IČ:

00272523

DIČ:

CZ00272523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

76489337

DIČ:

Cena bez DPH

141 518,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 518,21	21,00%	29 718,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 237,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbovací práce - referát správního odboru

Objekt:

01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

141 518,21

HSV - Práce a dodávky HSV	30 212,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 331,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 233,73
997 - Přesun sutě	4 272,96
998 - Přesun hmot	374,50
PSV - Práce a dodávky PSV	104 909,18
762 - Konstrukce tesařské	36 227,28
763 - Konstrukce suché výstavby	30 130,17
766 - Konstrukce truhlářské	23 222,32
767 - Konstrukce zámečnické	4 502,50
776 - Podlahy povlakové	2 788,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 539,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 499,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 396,60
VRN3 - Zařízení staveniště	6 396,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbovací práce - referát správního odboru

Objekt:

01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 18. 1. 2021

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 518,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 212,43

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 331,24

1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	64,090	110,00	7 049,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV	9,94	9,940
VV	m01	
VV	2,35	2,350
VV	m02	
VV	3,15	3,150
VV	m03	
VV	25,01	25,010
VV	13,27	13,270
VV	10,37	10,370
VV	m04	
VV	Součet	64,090

2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	100,000	85,00	8 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV	4,08*(5,905+6,27+5,905+6,27)	99,348
VV	-0,80*1,97	-1,576
VV	-1,65*2,12+0,40*(2,12+1,65+2,12)	-1,142
VV	-1,03*2,10+0,67*(2,10+1,03+2,10)	1,341
VV	-1,50*2,635*2	-7,905
VV	-1,03*2,10+0,40*(2,10+1,03+2,10)	-0,071
VV	m01, m02, m 04A	
VV	4,08*(4,35+2,815+4,845+0,725)+2,50*(1,425+2,09+1,92)	65,546
VV	-1,50*2,635	-3,953
VV	-1,03*2,10	-2,163
VV	m04B	
VV	4,08*(2,03+4,435+2,03+4,435)	52,754
VV	-0,80*1,97+0,57*(2,10+1,03+2,10)	1,405
VV	-1,03*2,10	-2,163
VV	-1,05*2,635*2	-5,534
VV	m04C	
VV	Součet	195,887

3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	22,324	35,00	781,34
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV	1,50*2,635*5	19,763
VV	1,30*1,97	2,561
VV	Součet - okna a dveře	22,324

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 233,73

4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1.9 do 3.5 m	m2	64,090	60,00	3 845,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV	9,94	9,940
VV	m01	
VV	2,35	2,350
VV	m02	
VV	3,15	3,150
VV	m03	
VV	25,01	25,010
VV	13,27	13,270
VV	10,37	10,370
VV	m04	
VV	Součet	64,090

5	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	64,090	60,00	3 845,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV	64,09	64,090
VV	Součet	64,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	967031132	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,761	130,00	228,93
	VV		1,03*2,10*3		6,489		
	VV		-0,80*1,97*3		-4,728		
	VV		Součet		1,761		
7	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv do 2 m2	m2	1,576	250,00	394,00
	VV		0,80*1,97		1,576		
	VV		Součet		1,576		
8	K	978011111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %	m2	20,000	6,00	120,00
9	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	100,000	8,00	800,00
D 997			Přesun sutě				4 272,96
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,303	650,00	1 496,95
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,303	180,00	414,54
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	101,332	10,00	1 013,32
	VV		2,303*44 'Přepočtené koeficientem množství		101,332		
13	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,815	650,00	529,75
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,488	550,00	818,40
D 998			Přesun hmot				374,50
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,498	250,00	374,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				104 909,18
D 762			Konstrukce tesařské				36 227,28
16	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	2,720	210,00	571,20
	VV		1,60*1,70		2,720		
	VV		zakrytí podhledu				
	VV		Součet		2,720		
17	K	762511284	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrtvých lepených na pero a drážku 2x15 mm	m2	51,000	530,00	27 030,00
	VV		2,35		2,350		
	VV		m02				
	VV		25,01		25,010		
	VV		13,27		13,270		
	VV		10,37		10,370		
	VV		m04				
	VV		Součet		51,000		
18	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	51,000	65,00	3 315,00
19	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,337	6 000,00	2 022,00
	VV		51,000*2,5*0,04*0,06		0,306		
	VV		Součet		0,306		
	VV		0,306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,337		
20	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	53,720	33,00	1 772,76
	VV		2,72		2,720		
	VV		51,00		51,000		
	VV		Součet		53,720		
21	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	379,079	4,00	1 516,32
D 763			Konstrukce suché výstavby				30 130,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	23,164	980,00	22 700,72
	VV		2,50*5,905		14,763		
	VV		-0,80*1,97		-1,576		
	VV		-0,90*1,97		-1,773		
	VV		2,50*(1,50+1,70+1,50)		11,750		
	VV		Součet		23,164		
23	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	10,605	360,00	3 817,80
	VV		5,905		5,905		
	VV		1,50+1,70+1,50		4,700		
	VV		Součet		10,605		
24	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	23,164	45,00	1 042,38
25	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm bez izolace	m2	2,250	600,00	1 350,00
	VV		1,50*1,50		2,250		
	VV		Součet		2,250		
26	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,250	28,00	63,00
27	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,250	50,00	112,50
28	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m	m	2,200	280,00	616,00
	VV		1,00*0,60+1,00+0,60		2,200		
	VV		Součet		2,200		
29	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	305,547	1,40	427,77
D 766 Konstrukce truhlářské							23 222,32
30	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00
31	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	550,00	550,00
32	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	3 100,00	9 300,00
33	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
34	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	4,000	850,00	3 400,00
35	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	kus	4,000	90,00	360,00
36	M	54915202	plech okopový Al 815x150x0,8mm	kus	3,000	170,00	510,00
37	M	54915203	plech okopový Al 915x150x0,8mm	kus	1,000	200,00	200,00
38	K	766682111	Montáž zárubní ocelových pro dveře jednokřídlové, SDK tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
39	M	61182307a	zárubeň jednokřídlá pro zazdění ocelová rozměru 800-900/1970	kus	2,000	950,00	1 900,00
40	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochv do 2 m2	kus	5,000	25,00	125,00
41	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	377,317	1,00	377,32
D 767 Konstrukce zámečnické							4 502,50
42	K	767112811	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2	14,763	300,00	4 428,90
	VV		2,50*5,905		14,763		
	VV		Součet		14,763		
43	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	46,002	1,60	73,60
D 776 Podlahy povlakové							2 788,37
44	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	51,000	12,00	612,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,35		2,350		
	VV		m02				
	VV		25,01		25,010		
	VV		13,27		13,270		
	VV		10,37		10,370		
	VV		m04				
	VV		Součet		51,000		
45	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	0,000	30,00	0,00
46	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	51,000	40,00	2 040,00
	VV		2,35		2,350		
	VV		m02				
	VV		25,01		25,010		
	VV		13,27		13,270		
	VV		10,37		10,370		
	VV		m04				
	VV		Součet		51,000		
47	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	0,000	130,00	0,00
	VV		2,35		2,350		
	VV		m02				
	VV		25,01		25,010		
	VV		13,27		13,270		
	VV		10,37		10,370		
	VV		m04				
	VV		Součet		51,000		
48	M	28411102	PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43	m2	0,000	280,00	0,00
	VV		51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,100		
49	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	0,000	55,00	0,00
50	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	0,000	65,00	0,00
	VV		1,50+1,50+1,50+1,50-0,90		5,100		
	VV		m02				
	VV		4,62+5,905+4,62+1,00+1,60+1,70+1,60+3,205		24,250		
	VV		-1,03+0,67+0,67-1,03+0,40+0,40-0,80		-0,720		
	VV		4,35+2,815+4,845+0,725+2,05		14,785		
	VV		-1,03		-1,030		
	VV		2,03+4,325+2,03+4,325		12,710		
	VV		-1,03-0,80+0,57+0,57		-0,690		
	VV		m04				
	VV		Součet		54,405		
51	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	0,000	20,00	0,00
	VV		54,405*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,493		
52	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	389,628	0,35	136,37
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 539,09
53	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	6,501	4,20	27,30
	VV		0,80*1,97*3		4,728		
	VV		0,90*1,97		1,773		
	VV		Součet		6,501		
54	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,349	102,00	341,60
	VV		0,80*1,97		1,576		
	VV		0,90*1,97		1,773		
	VV		Součet		3,349		
55	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,501	85,00	552,59
	VV		0,80*1,97*3		4,728		
	VV		0,90*1,97		1,773		
	VV		Součet		6,501		
56	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,501	95,00	617,60
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							6 499,45
57	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	259,978	25,00	6 499,45
	VV		64,09		64,090		
	VV		182,3		182,300		
	VV		2,50*(1,425+2,09+1,92)		13,588		
	VV		Součet		259,978		
58	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	259,978	0,00	0,00
59	K	784211123	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	308,556	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	64,09		64,090		
		VV	182,3		182,300		
		VV	13,588		13,588		
		VV	23,164*2		46,328		
		VV	2,25		2,250		
		VV	Součet		308,556		
60	K	784211161	Malby z malířských směsí ošetruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	308,556	0,00	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 396,60
D		VRN3	Zařízení staveniště				6 396,60
61	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 284,499	2,80	6 396,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržovací práce - referát správního odboru

Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Broumov

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2021

IČ:

00272523

DIČ:

CZ00272523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

76489337

DIČ:

Cena bez DPH

152 525,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 525,50	21,00%	32 030,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 555,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržovací práce - referát správního odboru
Objekt: **02 - Elektroinstalace**

Místo:		Datum:	18. 1. 2021
Zadavatel:	Město Broumov	Projektant:	
Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	152 525,50
D1 - ELEKTROINSTALACE	149 785,70
D2 - Elektromontáže	126 268,70
D3 - ROZVADĚČ R2.1	19 750,00
D5 - M Celkem	3 767,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 739,80
VRN3 - Zařízení staveniště	2 739,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržovací práce - referát správního odboru
Objekt: 02 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 18. 1. 2021
Zadavatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 152 525,50

D D1 ELEKTROINSTALACE 149 785,70

D D2 Elektromontáže 126 268,70

1	K	Pol1	Sekání drážek pro elektroinstalaci	m	20,000	125,00	2 500,00
2	K	Pol2	Sekání otvoru pro rozvaděč 80x60 cm	ks	1,000	350,00	350,00
3	K	Pol3	Sekání krabic do 30x30	ks	2,000	120,00	240,00
4	K	Pol4	Průrazy zdívem cihelným	ks	1,000	180,00	180,00
5	K	Pol5	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm	m	12,000	18,00	216,00
6	K	Pol6	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm	m	4,000	40,00	160,00
7	K	Pol7	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO250	kus	2,000	120,00	240,00
8	K	Pol8	Montáž krabic přístrojových zapuštěných kruhových KU 68/1	kus	20,000	28,00	560,00
9	K	Pol9	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KR97	kus	4,000	120,00	480,00
10	K	Pol10	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	54,000	17,00	918,00
11	K	Pol11	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	5,000	42,00	210,00
12	K	Pol12	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových	kus	2,000	60,00	120,00
13	K	Pol13	Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení 5 - seriový	kus	3,000	60,00	180,00
14	K	Pol14	Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení 5B - dvojitý střídavý	kus	3,000	135,00	405,00
15	K	Pol15	Montáž dvojzásuvky zapuštěné	kus	7,000	95,00	665,00
16	K	Pol16	Montáž zásuvky s přepětovou ochranou	kus	2,000	95,00	190,00
17	K	Pol17	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	2,000	320,00	640,00
18	K	Pol18	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2	m	60,000	24,50	1 470,00
19	K	Pol19	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2	m	20,000	22,50	450,00
20	K	Pol20	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x1,5 mm2	m	40,000	24,50	980,00
21	K	Pol21	Montáž měděných kabelů CYKY 4x16 mm2	m	2,000	34,50	69,00
22	K	Pol22	Montáž kabelů sdělovacích	m	20,000	22,00	440,00
23	K	Pol23	Montáž osvětlení ve fotokabině	kus	1,000	800,00	800,00
24	K	Pol24	Montáž ventilátoru	kus	1,000	220,00	220,00
25	K	Pol25	Montáž el. zámku	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
26	K	Pol26	Montáž a zapojení rozvodnice pro fotokabinu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
27	K	Pol27	Montáž upevňovacího mechanismu k fotoaparátu	ks	1,000	600,00	600,00
28	K	Pol28	Montáž signalizačního zařízení (vstupovat / nevstupovat)	ks	3,000	650,00	1 950,00
29	K	Pol29	Kompletní dodávka sestav svítidel - montáž	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
30	K	Pol30	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
31	K	Pol31	Úprava stávajících světelných okruhů	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
32	K	Pol32	Vyhledávání stávajících vedení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
33	K	Pol33	Spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	Pol34	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
35	K	Pol35	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
36	M	Pol36	sádra stavební	kg	30,000	5,00	150,00
37	M	Pol37	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2	m	60,000	12,00	720,00
38	M	Pol38	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5mm2	m	20,000	18,00	360,00
39	M	Pol39	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5 mm2	m	40,000	18,00	720,00
40	M	Pol40	spínač jednopólový 10A TANGO	kus	1,000	130,00	130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	Pol41	přepínač střídavý 10A TANGO	kus	3,000	156,00	468,00
42	M	Pol42	přepínač střídavý dvojité 10A TANGO	kus	3,000	220,00	660,00
43	M	Pol43	Dvojzásuvka 230V-16A TANGO B1 s clonkami	kus	7,000	150,00	1 050,00
44	M	Pol44	Dvojzásuvka s 3. stupněm přep. ochrany TANGO	kus	2,000	790,00	1 580,00
45	M	Pol45	Zásuvka datová dvojitá TANGO	kus	4,000	280,00	1 120,00
46	M	Pol46	trubka elektroinstal. ohebná plast 16	m	12,000	16,00	192,00
47	M	Pol47	Kabelová chránička KOPOFLEX 75	m	4,000	35,00	140,00
48	M	Pol48	krabice sádkartonová hluboká KU 68	kus	20,000	40,00	800,00
49	M	Pol49	krabice přístrojová odbočná s víčkem KO 250	kus	2,000	130,00	260,00
50	M	Pol50	ventilátor Vents 100 SL	kus	1,000	400,00	400,00
51	M	Pol51	mřížka na strop	kus	1,000	200,00	200,00
52	M	Pol52	zapuštěná rozvodnice 12M - fotokomora	kus	1,000	590,00	590,00
53	M	Pol53	Jistič 1 pól. 6/1/B	kus	1,000	100,00	100,00
54	M	Pol54	Jistič 1 pól. 10/1/B	kus	1,000	85,00	85,00
55	M	Pol55	Instalační relé R230/S	kus	1,000	380,00	380,00
56	M	Pol56	zdroj pro el. zámek a osvětlení komory	kus	2,000	800,00	1 600,00
57	M	Pol57	elektrický zámek BEFO	kus	1,000	800,00	800,00
58	M	Pol58	Signalizační zařízení (vstupovat / nevstupovat)	kus	3,000	2 900,00	8 700,00
59	M	Pol59	Osvětlení ve fotokabině (dodá investor)	kus	0,000	0,00	0,00
60	M	Pol60	Upevňovací mechanismus k fotoaparátu (dodá investor)	kus	0,000	0,00	0,00
61	M	Pol61	Kompletní dodávka sestav svítidel - materiál dle rozkresu	kpl	1,000	53 280,00	53 280,00
62	M	Pol62	Podružný materiál	%	3,000	616,90	1 850,70

D D3 ROZVADEČ R2.1 19 750,00

63	M	Pol63	Typový kovoplastový rozvaděč 96 modulů zapuštěná montáž	ks	1,000	2 650,00	2 650,00
64	M	Pol64	Záslepka pro 12 modulů	ks	5,000	50,00	250,00
65	M	Pol65	Propoj. lišta 3-fázová	1m	2,000	290,00	580,00
66	M	Pol66	Vypínač 63/4	ks	1,000	750,00	750,00
67	M	Pol67	Jistič 1 pól. 6/1/B	ks	2,000	100,00	200,00
68	M	Pol68	Jistič 1 pól. 10/1/B	ks	8,000	80,00	640,00
69	M	Pol69	Jistič 1 pól. 16/1/B	ks	20,000	75,00	1 500,00
70	M	Pol70	Jistič 3 pól. 16/3/B	ks	1,000	290,00	290,00
71	M	Pol71	Proudový chránič 40/4/0,03	ks	3,000	890,00	2 670,00
72	M	Pol72	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	4,000	460,00	1 840,00
73	M	Pol73	Proudový chráničojistič 16/1N/0,03/B	ks	0,000	1 300,00	0,00
74	M	Pol74	Instalační relé R230/S	ks	1,000	380,00	380,00
75	M	Pol75	Přepět. ochrana 2. stupně T2	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
76	M	Pol76	Propojovací vodiče, svorky	kpl	1,000	900,00	900,00
77	K	Pol77	Montáž a zapojení rozvaděče	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

D D5 M Celkem 3 767,00

78	K	Pol78	PPV	kpl	3,000	489,00	1 467,00
79	K	Pol79	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	800,00	800,00
80	K	Pol80	Přesun hmot	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 739,80

D VRN3 Zařízení staveniště 2 739,80

81	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 369,900	2,00	2 739,80
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------