



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0045

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

FIXED s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 175145

zastoupená panem Kolář Jiří

se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky 158 00, Praha 5

IČO: 24797618

DIČ: CZ24797618

bankovní spojení: KB

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla ul. Dvouletky 1820/14 ,k.ú. Strašnice, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla ul. Dvouletky 1820/14 ,k.ú. Strašnice, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] v 7/2020.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

449 966,- Kč

slovy: / čtyřistačtyřicetdevěttisícdevětšedesátšestkorun koruny české /

DPH ze základu 449 966,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.



Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Kolář Jiří.**, tel: [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Datum: 01. 02. 2021

.....
objednatel [redacted]

.....
Fivod s.r.o.
Havlíkova 14/13
158 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 24797618
Tel: 24797618
zhotovitel




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č. 9	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	24196410
Lokalita:	Dvouletky 1820/14, Praha10	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.	IČ/DIČ:	24797618 / CZ24797618
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	9 278,58
	Montáž	0,00		0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	12 990,01
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	11 134,30
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	11 500,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	47 402,89
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	402 562,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	449 965,73	DPH 15%	67 494,86	Celkem bez DPH	449 966,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	517 461,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. _x000D_

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni. _x000D_

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění. _x000D_

JEDNOTLIVÉ VYMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELÉKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH. _x000D_

x000D
ÚPOZORNĚNÍ: _x000D_

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ; _x000D_

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ; _x000D_

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM; _x000D_



PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA; _x000D_

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). _x000D_

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. _x000D_

x000D
 VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet

Oprava bytu č. 9 Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1 Lokalita: Dvoulletky 1820/14, Praha 10 3.N.P. JKSO:	Doba výstavby: Objednatel: M.Č. Praha 10 Začátek výstavby: Projektant:  Konec výstavby: Zhotovitel: Fixed s.r.o. Zpracováno dne: 08.2020 Zpracoval: 
---	---

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 706,00	1 706,00		0,150	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	3,00	352,00	0	1 056,00	1 056,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
7	SO01	34	Stěny a příčky				1 570,00	15 388,75	16 958,75		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	5,80	780,00	0,00	4 524,00	4 524,00			RTS I / 2020
8		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	11,15	865,00	320,00	9 324,75	9 644,75			
9		340235212R00	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyně)	ks	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00			
10		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	1,00	1940,00	1250,00	690,00	1 940,00			
11		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00			
12		346481111RT2	Zaplentování větracího sopouchu (OP)	ks	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14		342266111RV1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
15		346230010RAA	Přizdívká z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
16	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
16,7		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
17,6	SO01	61	Úprava povrchu vnitřní				3 298,00	25 323,93	28 621,93		0,650	
18,5	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,10	45,00	0,00	409,50	409,50			RTS I / 2020
19,4		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
20,3			<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>									
21,2		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	20,50	22,25	55,00	401,13	456,13			
22,1		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
23,1		612425931RT2	Omítka vápenná - štuková s použitím SMS	m2	9,50	266,00	0,00	2 527,00	2 527,00			
24		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	39,50	250,00	0,00	9 875,00	9 875,00			
24,9		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	9,50	63,00	100,00	498,50	598,50			
25,8		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	140,00	38,00	1 000,00	4 320,00	5 320,00			
26,7		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	5,00	79,00	20,00	375,00	395,00			
27,6		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	149,50	26,40	100,00	3 846,80	3 946,80			
28,5		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	51,30	80,00	2023,00	2 081,00	4 104,00			
29,4		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
30,4		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepínování po opravách omítek)	m2	11,00	90,00	0,00	990,00	990,00			
31,3		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
32,2		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			

33,1	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00	0,000
34		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
34,9		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
35,8	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				650,00	7 022,80	7 672,80	0,210
36,7		632451031	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (2X předsiň + kuchyň)	m2	1,00	360,00	35,00	325,00	360,00	RTS I / 2020
37,6		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm (kuchyň, předsiň, wc+koupelna)	m2	17,00	420,00	600,00	6540,00	7140,00	
38,6		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 0	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	
39,5		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 (koupelna + WC)	m2	3,20	54,00	15,00	157,80	172,80	
40,4	SO01	64	Výplně otvorů				94,00	0,00	94,00	0,084
41,3		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
42,2		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
43,1		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
44		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	2,00	47,00	94,00	0,00	94,00	
44,9		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkoř. potrub. do d 200mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
45,9		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
46,8	SO01	642	Dveře, okna				14 035,00	13 320,50	27 355,50	0,302
47,7		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíracích 1kf. do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	7,00	440,00	120,00	2960,00	3080,00	RTS I / 2020
48,6		762290921R00	Demontáž protisluneční žaluzie (pokoj č.2)	ks	1	198	0,00	198,00	198,00	
49,5		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíracích 1kf. do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	
50,4		61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 60x197cm plné - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	1420,00	2840,00	0,00	2840,00	
51,3		61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
52,2		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	4,00	2500,00	10000,00	0,00	10000,00	
53,1		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plné 80x197 cm	ks	1,00	5530,00	0,00	5530,00	5530,00	
54,1		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	6,00	120,00	0,00	720,00	720,00	
55		766695233R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	ks	1,00	151,00	0,00	151,00	151,00	
55,9		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	4,00	66,00	264,00	0,00	264,00	
56,8		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	112,00	336,00	0,00	336,00	
57,7		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
58,6		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nod 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
59,5		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.15 m2 vč. dodávky	ks	2,00	413,00	350,00	476,00	826,00	
60,4		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	
61,4		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	
62,3		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsiň + zakrytí dveří 2ikf. mezi místnostmi 2 a 3)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	
63,2		76600_R2	Základní oprava dřev.oken/franc.oken, kontrola+vyčistit okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	3,00	450,00	125,00	1225,00	1350,00	
64,1		76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, práh, opravy dle	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
65		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
65,9		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení (obývací pokoj)	m2	2,65	570,00	0,00	1510,50	1510,50	
66,8		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf. do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
67,7	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 660,00	2 660,00	0,055
68,6		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	20,00	133,00	0,00	2660,00	2660,00	RTS I / 2020
69,6	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	6 707,25	6 707,25	0,026
70,5		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	8,50	14,00	0,00	119,00	119,00	RTS I / 2020
71,4		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,5	110,00	0,00	5948,25	5948,25	
72,3		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	3,20	0,00	640,00	640,00	
73,2		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
74,1		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
75		938908411R00	Očištění povrchu kryty saponátovým roztokem (sprchový kout, umyvadlo, klozetová mísa)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	

75,9		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
76,9		952902211R00	Desinfekce místností (<i>deratizace</i>)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
77,8	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	10 540,90	10 540,90		0,315
78,7		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	1,20	277	0,00	332,40	332,40		RTS I / 2020
79,6		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
80,5		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárnice na MVC (<i>kuchyň a předsíň</i>)	m2	2,60	196	0,00	509,60	509,60		
81,4		966068011R00	Demontáž dřevěných/umakart. stěn dělících (<i>hygienické jádro</i>)	m2	16,25	300	0,00	4 875,00	4 875,00		
82,3		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
83,2		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
84,1		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	23,50	26,40	0,00	620,40	620,40		
85,1		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	7,00	16,00	0,00	112,00	112,00		
86		968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
86,9		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
87,8		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	7,00	36,00	0,00	252,00	252,00		
88,7		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
89,6		968022459R00	Demontáž zděje	ks	1,00	49,00	0,00	49,00	49,00		
90,5		976082141	Vybourání objímek, držáků, (+ dřev.polic, policek, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	8,00	205,00	0,00	1 640,00	1 640,00		
91,4		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (držáků závěsů, krycích mlžek, konzol.)	kus	5,00	48,00	0,00	240,00	240,00		
92,4		976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
93,3		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (2x předsíň, spížní skřín v kuchyňi a nad dveřmi)	ks	4,00	466,00	0,00	1 864,00	1 864,00		
94,2		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (<i>kuchyň</i>)	m	1,00	46,50	0,00	46,50	46,50		
95,1	SO01	97	Prorážení otvoru				0,00	17 845,60	17 845,60		0,140
96		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	148,50	57,00	0,00	8 464,50	8 464,50		RTS I / 2020
96,9		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	5,00	62,00	0,00	310,00	310,00		
97,8		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	2,00	98,00	0,00	196,00	196,00		
98,7		978012111R00	Otlučení vnitřních omítek stropů do 5%	m2	51,50	120,00	0,00	6 180,00	6 180,00		
99,6		978013191R00	Otlučení vnitřních omítek stěn do 5%	m2	195,00	12,50	0,00	2 437,50	2 437,50		
101		783801812R00	Odstranění nátěrů a poškozených štukových omítek stěn, oškrábáním (a po odstranění skříní)	m2	8,00	32,20	0,00	257,60	257,60		
101		970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
102	SO01	99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 116,95	1 116,95		
103	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,225	502,00	0,00	1 116,95	1 116,95		RTS I / 2020
104	SO01	711	Izolace proti vodě				155,00	1 335,66	1 490,66		
105	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (<i>koupelna s vytažením na stěny</i>)	m2	2,50	85,00	120,00	92,50	212,50		RTS I / 2020
106		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	2,50	55,00	35,00	102,50	137,50		
107		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,00	157,00	0,00	942,00	942,00		
108		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	1290,00	0,00	198,660	198,660		
109	SO01	721	Vnitřní kanalizace				520,00	8 099,90	8 619,90		0,012
110	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		RTS I / 2020
111			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	6,00	275,00	50,00	1 600,00	1 650,00		
112			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
112			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	605,00	0,00	302,50	302,50		
113			Tvarovky HT	ks	8,00	79,00	120,00	512,00	632,00		
114			Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
115			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
116			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00		
117			Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
118			Připojení myčky HL 405 (<i>připrava</i>)	ks	1,00	565,00	0,00	565,00	565,00		
119			Připojení pračky HL 406 (<i>připrava</i>)	ks	1,00	570,00	0,00	570,00	570,00		

120		Montáž potrubí	m	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00		
121		Zkouška těsnosti	m	6,00	26,40	0,00	158,40	158,40		
122		Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00		
122		Přípevňovací materiál	soubor	1,00	355,00	350,00	5,00	355,00		
123		Stavební přípomoc	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
124		Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
125		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	8 500,00	0,00	102,00	102,000		
126	SO01 722	Vnitřní vodovod					7 210,00	14 844,20	22 058,20	0,022
127	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových	m	1,00	76,00	0,00	76,00	76,00		76,00 RTS I / 2020
128		Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	3,00	125,00	375,00	0,00	375,00		
129		Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		
130	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
131	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotev)	soubor	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00		
132		Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		
132		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00		
133		Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	60,00	0,00	116,00	120,00		
134		Demontáž baterie sprchové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
135		Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
136		Montáž vany přímé dl. dl. 1700mm	soubor	1,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00		
137		Montáž sprchových koutů	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
138	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	860	135,00	725,00	860,00		
139		Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00		
140		Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	8,00	280,00	485,00	1 755,00	2 240,00		
141		Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
142		Tvarovky	ks	10,00	65,00	120,00	530,00	650,00		
143		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	10,00	75,00	100,00	650,00	750,00		
143		Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	425,00	550,00	1 575,00	2 125,00		
144		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	460,00	700,00	220,00	920,00		
145		Baterie stojánková umyvadlová/dřezová	ks	2,00	1 250,00	1510,00	990,00	2 500,00		
146		Baterie nástěnná sprchová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	2 600,00	2600,00	0,00	2 600,00		
147		Kompletace baterí	ks	3,00	215,00	0,00	645,00	645,00		
148		Přípevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00	600,00	425,00	175,00	600,00		
149		Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalční šachtě (T+S)	soubor	2,00	540,00	0,00	1 080,00	1 080,00		
150		Montáž potrubí	m	10,00	78,11	0,00	781,10	781,10		
151		Tlaková zkouška	m	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00		
152		Proplach potrubí	m	10,00	31,00	0,00	310,00	310,00		
153		Stavební přípomoc	soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
153		Doprava	soubor	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
154		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	22 550,00	0,00	496,10	496,10		
155	SO01 725	Zřizovací předměty					13 861,00	1 759,18	15 600,18	0,119
156		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
157		čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
158		vana přímá, dl. 1700mm	ks	1,00	4 680,00	3 950,00	750,00	4 680,00		
159		umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00		
160	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 300,00	1300,00	0,00	1 300,00		
161		sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	338,50	250,00	88,50	338,50		
162		sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4",připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
163		Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	310,00	290,00	20,00	310,00		

163		zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	2,00	285,00	196,00	374,00	570,00		
164		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
165		klozet kombi	ks	1,00	5 500,00	5 650,00	-150,00	5 500,00		
166		sedátko WC plast	ks	1,00	520,00	325,00	195,00	520,00		
167		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00		0	0,00	0,00		
168		Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	16 000,00	0,00	31,68	31,68		
169	SO01	723	Vnitřní plynovod			0,00	4 977,30	4 977,30		0,000
170		Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	520,00	0,00	520,00	520,00		RTS I / 2020
171		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	865,00	0,00	865,00	865,00		
172		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00		
173		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
174		Demontáž plyn.přítokových ohřivačů vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
174		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	1,50	400,00	0,00	600,00	600,00		
175		Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	1,00	305,00	0,00	305,00	305,00		
176	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
177		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtažem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
178		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00		
179		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50	40,00	0,00	60,00	60,00		
180		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
181		kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	498,00	0,00	498,00	498,00		
182		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřítok. Giacomini	ks	1,00	606,00	0,00	606,00	606,00		
183		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	5 000,00	0,00	3,30	3,30		
184	SO01	735	Ústřední topení			780,00	10 348,85	11 128,85		0,123
184	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00		0,00	0,00		RTS I / 2020
185		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00		0,00	0,00		
186		731411111R00	Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00		0,00	0,00		
187		734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	3,00	260	780,00	0,00	780,00	
188		734209113R00	Montáž armatur závitových.se 2závitů, G 1/2	ks	3,00	78	0,00	234,00	234,00	
189		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	780,00	0,00	780,00	780,00	
190		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	18,60	350,00	0,00	6 510,00	6 510,00	
191		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
192		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
193		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
194		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
194		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	18,60	115,00	0,00	2 139,00	2 139,00	
195		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	
196		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,043	15 950,00	0,00	685,85	685,85	
197	SO01	762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00	0,000
198		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
199			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	SO01	764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00	0,000
201		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
202		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
203		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
204		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
205		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
205		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
206		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00	

207	764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
208		Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000		0,00	0,00	0,000		
209	SO01 766	Konstrukce truhlářské				12 000,00	2 687,60	14 687,60		0,000
210	766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíravých/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	8,50	110,00	0,00	935,00	935,00		RTS I / 2020
211	342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
212	766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodatkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
213	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových vč. horních a spodních skříněk délky do 2100 m	ks	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00		
214	76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodníchskříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	995,00	0,00	995,00	995,00		
215	766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
215	60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00		
216	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	21 000,00	0,00	327,60	327,60		
217	SO01 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 860,00	2 509,77	4 369,77		0,100
218	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	6,00	55,00	0,00	330,00	330,00		RTS I / 2020
219	767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
220	767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	2,00	555,00	560,00	550,00	1110,00		
221	766689924R00	Montáž dveřního štítu a kliky na klíč	ks	6,00	270,00	0,00	1 620,00	1 620,00		
222	54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
223	54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00		
224	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	4 500,00	0,00	9,77	9,77		
225	SO01 771	Podlahy z dlaždic				1 620,00	1 519,36	3 139,36		0,026
225	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	3,15	390,00	0,00	1 228,50	1 228,50		RTS I / 2020
226	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,15	11,00	0,00	34,65	34,65		
227	597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	4,00	405,00	1 620,00	0,00	1 620,00		
228	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
229	59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
230	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (koupelna)	m	6,00	40,00	0,00	240,00	240,00		
231	771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
232	627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic.MC do 4 m2	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
233	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (přespárování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
234	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	3 100,00	0,00	16,21	16,21		
235	SO01 775	Podlahy vlysové a parketové				1 500,00	5 824,20	7 324,20		0,152
236	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
236	775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel)	m2	33,00	208,00	1 500,00	5 364,00	6 864,00		
237	775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
238	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	34,50	10,00	0,00	345,00	345,00		
239	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
240	775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
241	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	7 200,00	0,00	115,20	115,20		
242	SO01 776	Podlahy povlakové				26 894,20	21 571,72	48 465,92		0,112
243	7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsíň, kuchyň, koupelna a WC)	m	45,00	13,00	0,00	585,00	585,00		RTS I / 2020
244	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	58,00	90,00	486,20	4 733,80	5 220,00		
245	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	4,50	35,00	20,00	137,50	157,50		
246	776511810	Odstranění PVC, koberců a fólii lepených bez podložky z ploch	m2	49,50	11,00	0,00	544,50	544,50		
246	776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
247	776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	13,50	7,00	0,00	94,50	94,50		
248	776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	13,50	70,50	0,00	951,75	951,75		
249	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrku Uniroval tloušťky do 2 mm (kuchyň+předsíň)	m2	13,50	180,00	0,00	2 430,00	2 430,00		
250	776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň + předsíň)	m2	13,50	23,00	0,00	310,50	310,50		

251	776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	13,50	240,00	747,00	2 493,00	3 240,00		
252	284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	33,00	62,00	1 056,00	990,00	2 046,00		
253	284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3.0mm, (+prořez)	m2	46,50	370,00	17 205,00	0,00	17 205,00		
254	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
255	762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevoštěpk. do tl.25 mm šroub. (2x OP)	m2	33,00	250,00	0,00	8 250,00	8 250,00		
256	771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vlákný a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
256	60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+prořez)	m2	36,00	205,00	7 380,00	0,00	7 380,00		
257	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	6240,00	0,00	51,17	51,17		
258	SO01 781	Obklady keramické				5 400,00	8 705,00	14 105,00		0,012
259	781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
260	781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
261	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (koupelna+WC + kuchyň.linka)	m2	16,00	43,00	0,00	688,00	688,00		
262	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	16,00	112,00	0,00	1 792,00	1 792,00		
263	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka)	m2	16,00	250,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
264	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	18,00	300,00	5 400,00	0,00	5 400,00		
265	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (Mapei)	m2	16,00	22,50	0,00	360,00	360,00		
266	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	16,00	90,00	0,00	1 440,00	1 440,00		
267	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	100,00	0,00	425,00	425,00		
267	SO01 783	Nátěry				1 281,00	10 324,25	11 605,25		0,009
268	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	8,75	171,00	0,00	1 496,25	1 496,25		RTS I / 2020
269	783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	18,60	124,00	450,00	1 856,40	2 306,40		
270	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,75	250,00	806,00	1 381,50	2 187,50		
271	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,66	35,00	25,00	68,10	93,10		
272	783903812	Odmaštění saponáty	m2	11,41	100,00	0,00	1 141,00	1 141,00		
273	783601831R00	Odstranění nátěru z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (pouze pohledová plocha)	m2	16,85	80,00	0,00	1 348,00	1 348,00		
274	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výř. 2x +2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,0		0,00	0,00	0,00		
275	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výř. 2x +1x email +2x tm (pouze pohledová plocha)	m2	16,85	180,00	0,00	3 033,00	3 033,00		
276	SO01 784	Malby				3 060,00	13 245,60	16 305,60		0,097
277	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2019
277	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnost H do 3,8m (po poškozených štukových omítek stěn)	m2	9,50	33,00	0,00	313,50	313,50		
278	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	165,00	15,00	0,00	2 475,00	2 475,00		
279	784411301	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
280	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	207,00	22,00	3 060,00	1 494,00	4 554,00		
281	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	207,00	40,00	0,00	8 280,00	8 280,00		
282	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
283	784011111	Oprášení podkladu	m2	207,00	3,30	0,00	683,10	683,10		
284	SO01 785	Tapety				0,00	0,00	0,00		0,000
285	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
286	787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tvárníc	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		
287	SO01 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 035,00	3 000,00		0,000
287	909 R00	Hzs-nezmeritelne st.práce-zednické přímomoce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	300,00	0,00	4 035,00	3 000,00		RTS I / 2020
288	SO01 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,000
289	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, § 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		RTS I / 2020
290	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	1 453,30	1 453,30		0,000
291	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,28	20,00	0,00	1 025,60	1 025,60		RTS I / 2020
292		Poznámka (úklid místností po výměně vyplní a žácištění omítek; a úklid společných prostor)								
293	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,10	47,00	0,00	427,70	427,70		
294	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	5 852,16	5 852,16		0,080

295	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			RTS I / 2020
296	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (koupeřna+kuchyň)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
297	971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
298	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných lehkých (OP)	m3	0,00		0,00	0,00	0,00			
298	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělících (WC)	m2	2,25	90,00	0,00	202,50	202,50			
299	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	2,941	400,00	0,00	1 176,40	1 176,40			
300	9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	2,941	92,00	0,00	270,57	270,57			
301	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,941	220,00	0,00	647,02	647,02			
302	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	41,174	15,00	0,00	617,61	617,61			
303	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	2,941	999,00	0,00	2 938,06	2 938,06			
304	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady								37 114,32	
305	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	371 143,22			9278,58			RTS I / 2020
306		Provozní vlivy	%	3,000	371 143,22			11134,30			
307		Územní vlivy	%	3,500	371 143,22			12990,01			
308		Ostatní	%	1,000	371 143,22			3711,43			
309	SO01 999VD	Ostatní položky					0,00	11 500,00	11 500,00		
310	999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			TC-položka
311		<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení</i>									
312	999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00			
313		<i>Poznámka: Úpevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.</i>									
314											
315	SO01 M	Montážní přírážky					0,00	2 500,00	2 500,00		
316	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00			RTS I / 2020
317	SO01 M21	Elektromontáže					16 465,00	25 215,30	41 680,30		0,125
318		Rozvaděč bytu RB ozn.RB									RTS I / 2020
318	464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	450,00	325,00	125,00	450,00			
319	415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	450,00	265,00	185,00	450,00			
320	438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	850,00	4 053,00	197,00	4 250,00			
321	434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	133,00	274,00	125,00	399,00			
322	434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	116,00	339,00	125,00	464,00			
323	764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00			
324	765423	stykač ERC225S	ks	3,0	500,00	1 303,00	197,00	1 500,00			
325	764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-		0,00	0,00	0,00			
326		materiál									RTS I / 2020
327	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	12,10	0,00	96,80	96,80			
328	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	18,00	0,00	90,00	90,00			
329	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-		0,00	0,00	0,00			
329	295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	17,00	0,00	34,00	34,00			
330	295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	22,00	0,00	132,00	132,00			
331	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	363,00	0,00	363,00	363,00			
332	101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
333	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	85,0	17,00	0,00	1 445,00	1 445,00			
334	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	120,0	25,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
335	101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
336	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
337	209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	28,0	19,00	0,00	532,00	532,00			
338	204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
339	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,0	6,50	0,00	71,50	71,50			

339	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	48,00	0,00	192,00	192,00		
340	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	75,00	0,00	525,00	525,00		
341	321124	lhubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	28,0	19,00	0,00	532,00	532,00		
342		SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1		7,0	-			0,00		
343	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So	ks	7,0	92,00	644,00	0,00	644,00		
344	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,0	36,00	252,00	0,00	252,00		
345	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	22,00	154,00	0,00	154,00		
346		SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5		-	-			0,00		
347	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-		0,00	0,00	0,00		
348	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00		
349	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
349		SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		-	-			0,00		
350	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	-		0,00	0,00	0,00		
351	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00		
352	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
353		SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř.6+6		-	-			0,00		
354	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	-		0,00	0,00	0,00		
355	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00		
356	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
357		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		-	-			0,00		
358	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-		0,00	0,00	0,00		
359	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00		
360	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
360	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-		0,00	0,00	0,00		
361	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
362	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	16,0	170,00	2 720,00	0,00	2 720,00		
363		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		2,0	-			0,00		
364	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	233,00	466,00	0,00	466,00		
365	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	30,00	60,00	0,00	60,00		
366	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	25,00	50,00	0,00	50,00		
367	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	500,00	500,00	0,00	500,00		
368	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	920,00	920,00	0,00	920,00		
369		hlásič úniku CO	ks	1,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
370	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00		
370	911011	svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	325,00	1 300,00	0,00	1 300,00		
371	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
372	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,0	4,00	40,00	0,00	40,00		
373	101209	kabel CYKY 4x10	m	-		0,00	0,00	0,00		
374	191509	smřřovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	10,0	55,00	550,00	0,00	550,00		
375	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
376	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
377	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-		0,00	0,00	0,00		
378		prořez	%	5,0	-	0,00	0,00	0,00		
379		materiál podružný	%	5,0	80,00	0,00	400,00	400,00		RTS I / 2020
380	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-		0,00	0,00	0,00		
380	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00		
381	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00		
382	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00		

383	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	72,00	0,00	432,00	432,00		
384	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,0	100,00	0,00	200,00	200,00		
385	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00		
386	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00		
387	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	85,0	25,00	0,00	2 125,00	2 125,00		
388	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00		
389	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	120,0	23,00	0,00	2 760,00	2 760,00		
390	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	14,00	0,00	210,00	210,00		
391	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	21,00	0,00	42,00	42,00		
391	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	28,0	25,00	0,00	700,00	700,00		
392	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	25,00	0,00	250,00	250,00		
393	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,0	25,00	0,00	75,00	75,00		
394	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	6,0	107,00	0,00	642,00	642,00		
395	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	110,00	0,00	880,00	880,00		
396	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	28,0	23,00	0,00	644,00	644,00		
397	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	4,0	40,00	0,00	160,00	160,00		
398	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	3,0	46,00	0,00	138,00	138,00		
399	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	-		0,00	0,00	0,00		
400	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	2,0	46,00	0,00	92,00	92,00		
401	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	2,0	55,00	0,00	110,00	110,00		
401	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	16,0	77,00	0,00	1 232,00	1 232,00		
402	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,0	90,00	0,00	270,00	270,00		
403	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,0	121,00	0,00	363,00	363,00		
404	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	200,00	0,00	200,00	200,00		
405	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	166,00	0,00	166,00	166,00		
406	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	166,00	0,00	166,00	166,00		
407	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	182,00	0,00	728,00	728,00		
408	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00		
409	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,00	0,00	195,00	195,00		
410	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00		
411	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00		
411	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-		0,00	0,00	0,00		
412	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00		
413		montáž EOv - připojení	ks	-		0,00	0,00	0,00		
414		PPV pro elektromontáže	%	6,0	86,00	0,00	516,00	516,00		
415	M21	Ostatní náklady								RTS I / 2020
416	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,0	8,00	0,00	32,00	32,00		
417	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,0	5,00	0,00	20,00	20,00		
418		Elektrorevize	soubor	1,0	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		

Celkem:

