

Stanice metra Vysočanská - oprava odvodnění nástupiště - vícepráce

Č.	Práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Demontáž kamenného obkladu schodiště	m ²	[Patterned area]	[Patterned area]	5 440,00 Kč
2	Demontáž ocel. konstrukce kamenného obkladu schodiště	kpl			5 260,00 Kč
3	Odstranění usazenin vyčištění odvodňovacích žlabů schodiště	kpl			7 200,00 Kč
4	Jádrové vrty pro odvodňovací potrubí žlabů schodiště	ks			9 600,00 Kč
5	Hydroizolační stěrka odvodňovacích žlabů schodiště	m ²			5 640,00 Kč
6	Výroba a montáž nerezového odvodňovacího potrubí vnitřních žlabů schodiště	kpl			9 400,00 Kč
7	Výroba a montáž nových ocelových prvků konstrukce kamenného obkladu schodiště	kpl			7 520,00 Kč
8	Montáž kamenného obkladu schodiště	m ²			7 480,00 Kč
9	Výroba a montáž nového nerezového oplechování pod madly	bm			17 160,00 Kč
10	Provizorní zakrytí demontovaných kamenných obkladu schodiště	kpl			860,00 Kč
11	Vnitrostaveništní doprava – manipulace s materiálem	kpl			4 200,00 Kč
12	Mimostaveništní doprava	kpl			11 300,00 Kč
13	Vyčištění a úklid staveniště po každé směně	kpl			1 400,00 Kč
14	Místní šetření se zaměřením, zpracování dokumentace	kpl			1 500,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				93 960,00 Kč