

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 5

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Datum: 01.02.2021

| Kód | Zakázka | Cena |
|-----|---------|------|
|-----|---------|------|

| | | |
|--|---|--------------------|
| | Dodatek č. 5 | 149 026,15 |
| | Změnový list ZL10 - stavební úpravy - méněpráce | -176 390,31 |
| | Změnový list ZL11 - stavební úpravy - vícepráce | 161 524,46 |
| | Změnový list ZL12 - Nprovedené položky vzduchotechniky | -22 371,00 |
| | Změnový list ZL13 - stavební úpravy v 1. PP (oprava omítek, malby, elektroinstalace) | 186 263,00 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Celkem bez DPH | 149 026,15 |
| | DPH 21,00% | 31 295,49 |
| | Nová cena díla celkem s DPH | 180 321,64 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59-stavební část

ČÁST: Změnový list ZL10 - stavební úpravy - méněpráce
Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

CC-CZ:
Datum: 01.02.2021

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o.

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-176 390,31

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -176 390,31 | 21,00% | -37 041,97 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-213 432,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59-stavební část

Místo:

ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum:

01.02.2021

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

Projektant:

0

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-176 390,31

PSV - Práce a dodávky PSV

-176 390,31

771 - Podlahy z dlaždic

-64 844,37

776 - Podlahy povlakové

-111 545,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59-stavební část

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice

Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -176 390,31

D HSV Práce a dodávky HSV -176 390,31

D 771 Podlahy z dlaždic -64 844,37

| | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-----------------|--|--|
| 180 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 4 mm | m2 | -78,772 | | |
| | VV | | "1.NP-P1"25,9-5,5+1,7+1,6+1,6+2 | | 27,300 | | |
| | VV | | (4*1,2+10*1,15+1,37*2)*2 | | 38,080 | | |
| | VV | | "schody, podesty"1,2*1,4+(4*1,2+10*1,15+1,37*2)*0,3+6 | | 13,392 | | |
| | VV | | Součet | | 78,772 | | |
| 181 | K | 771151026 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm | m2 | -106,800 | | |
| | VV | | "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 | | 106,800 | | |
| 188 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | -7,600 | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 196 | K | 776221211 | Lepení podlah z PVC | m2 | -106,800 | | |
| | VV | | "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 | | 106,800 | | |
| | VV | | Součet | | -106,800 | | |
| 197 | M | 28412285 | krytina podlahová PVC tl 3mm-INFOCENA | m2 | -117,480 | | |
| | VV | | 106,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | -117,480 | | |
| 198 | K | 77622121R | D+M podložka zvukoizolační 3mm | m2 | -106,800 | | |
| | VV | | "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 | | 106,800 | | |
| | VV | | Součet | | -106,800 | | |
| 199 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | -98,400 | | |
| | VV | | "1.NP - P2"67+7,1+10,1+8,8+15,3-0,8*5-0,7-0,9*3-2,5 | | 98,400 | | |
| | VV | | Součet | | -98,400 | | |
| 200 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | -100,370 | | |
| | VV | | 98,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | | -100,370 | | |
| 201 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0,440 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59-stavební část

ČÁST: Změnový list ZL11 - stavební úpravy - vícepráce
Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

CC-CZ:
Datum: 01.02.2021

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o.

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 524,46

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 161 524,46 | 21,00% | 33 920,14 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

195 444,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59-stavební část

Místo:

ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum:

01.02.2021

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

Projektant:

0

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 524,46

PSV - Práce a dodávky PSV

161 524,46

771 - Podlahy z dlaždic

161 524,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59-stavební část

Místo:

ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum:

01.02.2021

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

Projektant:

0

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 161 524,46 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 161 524,46 |
| D | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 161 524,46 |
| 178 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 106,800 | | |
| 182 | K | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 98,400 | | |
| | VV | | 1.NP - P267+7,1+10,1+8,8+15,3-0,8*5-0,7-0,9*3-2,5 | | 98,400 | | |
| | VV | | Součet | | 98,400 | | |
| 183 | M | 59761432 | <i>dlažba keramická -INFOCENA</i> | m2 | 19,680 | | |
| | VV | | 0,2*98,4 | | 19,680 | | |
| 184 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 106,800 | | |
| | VV | | "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 | | 106,800 | | |
| | VV | | Součet | | 106,800 | | |
| 185 | M | 59761003 | <i>dlažba keramická -INFOCENA-dle výběru investora</i> | m2 | 117,480 | | |
| | VV | | "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 117,480 | | |
| | VV | | Součet | | 117,480 | | |
| 188 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 7,600 | | |

Změnový list ZL12 - Neprovedené položky vzduchotechniky

| Pozice | Popis | jed. | ks | jedn.cena | dodávka | jedn. montáž | montáž |
|--------|-------|------|----|-----------|---------|--------------|--------|
|--------|-------|------|----|-----------|---------|--------------|--------|

Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 59 ul. K Cihelně 2, čp. 59, Praha - Satalice

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

| CELKEM (bez DPH) | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM |
|------------------|------------|-----------|------------|
| | -17 784 Kč | -4 587 Kč | -22 371 Kč |

| Pozice | Název | jed. | ks | jedn.cena | dodávka | jedn. montáž | montáž |
|----------|---|------|------|-----------|---------|--------------|--------|
| | Zařízení č.1 | | | | | | |
| VZT/1.12 | Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 250 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: regulačních klapek v rozbočkách a odbočkách, závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, případných integrovaných prvků protipožární ochrany (zesílení, rozpěry, výztuhy apod.) | m | -5,0 | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč |
| VZT/1.13 | Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO jmenovitý průměr: 125 podíl tvarovek: 40 % včetně příslušenství: regulačních klapek v rozbočkách a odbočkách, závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu, případných integrovaných prvků protipožární ochrany (zesílení, rozpěry, výztuhy apod.) | m | -7,0 | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč |
| VZT/3.8 | Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO průměru 100 mm, 80 % tvarovek včetně: závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m | -3,0 | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč |
| VZT/1.16 | Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí materiál: lamelový skružovatelný pás z minerální vlny nalepené na vyztužené hliníkové fólii tloušťka: 40 mm objemová hmotnost: 45 kg/m3 uchycení izolace k potrubí: trny, vázacím drátem a samolepící Al páskou včetně: včetně montážního materiálu | m2 | -3,0 | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč | ■ Kč |

tel.: (+420) ■■■■■

fax: (+420) ■■■■■

e-mail: ■■■■■

Stavební úpravy objektu č.p. 59

Změnový list ZL13 - stavební úpravy v 1. PP (oprava omítek, malby, elektroinstalace)

ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Rekapitulace celkem

| | | |
|----------------------------|-------|-------------------|
| Stavební část | | Kč celkem |
| Silnoproudé rozvody | | 145 958,86 |
| celkem bez DPH | | 40 304,00 |
| | | 186 263 Kč |
| DPH | 21,0% | 39 115 Kč |
| CENA CELKEM vč. DPH | | 225 378 Kč |

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 59 - 1. PP (OPRAVA OMÍTEK, MALBY)

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59

KSO:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2021

Zadavatel:

MČ Praha Satalice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o.

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 958,86

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 109 861,21 | 21,00% | 23 070,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

169 029,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 59 - 1. PP (OPRAVA OMÍTEK, MALBY)

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 145 958,86 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 96 811,89 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 17 609,16 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 41 633,10 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 33 187,64 |
|---|-----------|

| | |
|-------------------|----------|
| 998 - Přesun hmot | 4 381,99 |
|-------------------|----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 49 146,97 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| 713 - Izolace tepelné | 1 357,65 |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 3 683,27 |
|---------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 766 - Konstrukce truhlářské | 10 427,72 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 940,00 |
|----------------------------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 31 738,32 |
|--|-----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 59 - 1. PP (OPRAVA OMÍTEK, MALBY)

Objekt:

005 - Stavební úpravy č.p. 59

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice

Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o.

Zpracovatel: ing. Václav Nevím

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

145 958,86

D HSV Práce a dodávky HSV 96 811,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 609,16

| | | | | | | | |
|----|----|---------------|---|-----|----------------|--|--|
| 1 | K | 342273110.LSV | Příčka z bloků LIAPOR tl 70 (100) mm | m2 | 7,000 | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | 1,5*2 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | |
| 2 | K | 342273111.LSV | Zazdění všech prostupů, rozvodů instalací | kpl | 1,000 | | |
| | VV | | místnosti: 001,002,003, 004,005,006,007,008,009 | | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 3 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 96,300 | | |
| | VV | | 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 | | 96,300 | | |
| 4 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 230,394 | | |
| | VV | | M.Č. S01(4,5+4,5)*1,8 | | 16,200 | | |
| | VV | | M.Č. 001(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*3) | | 17,820 | | |
| | VV | | M.Č. 002(3,48+3,48+4,75+4,75)*2,11-(0,8*2) | | 33,130 | | |
| | VV | | M.Č. 003(3,76+3,76+2,37+2,37)*2,11-(0,8*2) | | 24,270 | | |
| | VV | | M.Č. 004(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2) | | 21,000 | | |
| | VV | | M.Č. 005(4,75+4,75+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2*3) | | 25,830 | | |
| | VV | | M.Č. 006(4,75+4,75+3,74+3,74)*2,11-(0,8*2) | | 34,230 | | |
| | VV | | M.Č. 007(1,75+1,75+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*2) | | 13,380 | | |
| | VV | | M.Č. 008(1,86+1,86+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2) | | 13,640 | | |
| | VV | | M.Č. 009(3,94+3,94+3,76+3,76)*2,11-(0,8*2) | | 30,894 | | |
| | VV | | Součet | | 230,394 | | |
| 5 | K | 771121002 | Osekání nesoudržné betonové vrstvy, vyspravení povrchu | m2 | 5,000 | | |
| | | | kotelna: 2,5*2 | | 5,000 | | |
| 6 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 9,000 | | |
| 7 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 4 mm | m2 | 9,000 | | |
| | | | m.č. 003 kotelna: 2,37*3,76 | | 9,000 | | |
| 8 | K | 771151023 | Dvojnásobný nátěr betonové podlahy | m2 | 9,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 87,000 | | |
| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 96,300 | | |
| | VV | | 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 | | 96,300 | | |
| 11 | K | 9529011117 | Zaslepení kanalizačního potrubí | kpl | 1,000 | | |
| 12 | K | 9529011118 | Odvětrání zazděného prostoru | kpl | 1,000 | | |
| | | | potrubí KG DN 110/ dl. 5m;mřížka, stavební přípomocce | | | | |
| 13 | K | 44932112 | D + M Práškový hasicí přístroj (Pg6 - hasicí schopnost 21A) | ks | 4,000 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 14 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 8,300 | | |

D PSV Práce a dodávky PSV 49 146,97

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------------------|---|-----|----------------|--------------|-------------------|
| D 713 Izolace tepelné | | | | | | | |
| 15 | K | 713111136 | Montáž izolace tepelné stropů | m2 | 3,000 | | |
| | VV | | (1*1,5)*2 | | 3,000 | | |
| 16 | M | ISV.859224800 0810 | Isover UNI 100mm | m2 | 3,300 | | |
| | P | | Poznámka k položce: Univerzální kamenná izolace v deskách je určena pro zateplení | | | | |
| | VV | | ((1*1,5)*2)*1,1 přepočteno koeficientem množství | | 3,300 | | |
| 17 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 2,240 | | |
| D 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | |
| 18 | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xRF (DF) 15 bez TI, rošt pro sdk | m2 | 3,000 | | |
| | VV | | podesty: (1*1,5)*2 | | 3,000 | | |
| 19 | K | 763161181 | Příplatek za impregnovanou desku - vlhké prostředí | m2 | 3,000 | | |
| | VV | | (1*1,5)*2 | | 3,000 | | |
| 20 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % | 9,200 | | |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 21 | K | 7666301112 | D+M okno plastové, izolační dvojsklo 600x900 mm | ks | 1,000 | | |
| 22 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1,240 | | |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 23 | K | 783121115 | Nátěr ocelových nosníků - podesty | kpl | 1,000 | | |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | |
| 24 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m-původní omítky | m2 | 326,694 | | |
| | | | M.Č. S01(4,5+4,5)*1,8 | | 16,200 | | |
| | | | M.Č. 001(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*3) | | 17,820 | | |
| | | | M.Č. 002(3,48+3,48+4,75+4,75)*2,11-(0,8*2) | | 33,130 | | |
| | | | M.Č. 003(3,76+3,76+2,37+2,37)*2,11-(0,8*2) | | 24,270 | | |
| | | | M.Č. 004(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2) | | 21,000 | | |
| | VV | | M.Č. 005(4,75+4,75+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2*3) | | 25,830 | | |
| | VV | | M.Č. 006(4,75+4,75+3,74+3,74)*2,11-(0,8*2) | | 34,230 | | |
| | VV | | M.Č. 007(1,75+1,75+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*2) | | 13,380 | | |
| | VV | | M.Č. 008(1,86+1,86+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2) | | 13,640 | | |
| | VV | | M.Č. 009(3,94+3,94+3,76+3,76)*2,11-(0,8*2) | | 30,894 | | |
| | VV | | 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 | | 96,300 | | |
| | VV | | Součet | | 326,694 | | |
| 25 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 326,694 | | |
| 26 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 326,694 | | |
| | VV | | M.Č. S01(4,5+4,5)*1,8 | | 16,200 | | |
| | VV | | M.Č. 001(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*3) | | 17,820 | | |
| | VV | | M.Č. 002(3,48+3,48+4,75+4,75)*2,11-(0,8*2) | | 33,130 | | |
| | VV | | M.Č. 003(3,76+3,76+2,37+2,37)*2,11-(0,8*2) | | 24,270 | | |
| | VV | | M.Č. 004(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2) | | 21,000 | | |
| | VV | | M.Č. 005(4,75+4,75+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2*3) | | 25,830 | | |
| | VV | | M.Č. 006(4,75+4,75+3,74+3,74)*2,11-(0,8*2) | | 34,230 | | |
| | VV | | M.Č. 007(1,75+1,75+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*2) | | 13,380 | | |
| | VV | | M.Č. 008(1,86+1,86+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2) | | 13,640 | | |
| | VV | | M.Č. 009(3,94+3,94+3,76+3,76)*2,11-(0,8*2) | | 30,894 | | |
| | VV | | 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 | | 96,300 | | |
| | VV | | Součet | | 326,694 | | |

Elektroinstalace

| pol. | popis | m.j. | jedn.c. | celkem Kč | jedn.c. | celkem Kč |
|------|---|------|---------|-----------|----------|-----------|
| | Montážní materiál a montáž - Satalice 59 | | | materiál | materiál | montáž |
| 1 | Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V | ks | 10 | | | |
| 2 | Vypínač jednopólový 10A,230V, na povrch | ks | 12 | | | |
| 3 | Kabelová lišta hranatá 15x10 | m | 60 | | | |
| 4 | Krabice rozvodná | ks | 4 | | | |
| 5 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 68 | | | |
| 6 | Pomocný a označovací materiál | kpl | 1 | | | |
| 7 | Revize a revizní zpráva | ks | 1 | | | |

Celkem**Celkem materiál a montáž****40 304,00 Kč**