

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

VODÁRNA PLZEŇ, a. s.

se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625, DIČ: CZ 25205625

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE] generální ředitel

(dále jen „VP“ nebo také „Objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ 00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE], ředitel oblasti Plzeň divize 1, Metrostav a.s., zmocněný zástupce na základě plné moci ze dne 18.11.2020

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 12. 5. 2020 rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle rámcové smlouvy (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská, směr Nýřany – 1. etapa

Předmětem Díla je rekonstrukce 1. etapy vodovodního řadu V3, DN 400 dl. 79,94 m. (dále jen „**Dílo**“).

- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci společnosti SUNCAD s.r.o., náměstí Na Lužinách 3, 155 00 Praha 3, IČO: 26689707, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu stanovenou na základě ceny uvedené v odst. 3.1 a 3.2 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „**Cena**“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2.644.150,09		21	3.199.421,61

- 3.2. Cena Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
129.375,00		21	156.543,75

- 3.3. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.4. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
- 3.5. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v odst. 3.2 této

Prováděcí smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj. do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů uvedené v odst. 3.2 této Prováděcí smlouvy. Zhotovitel musí nárokovat Zvláštní náklady nejpozději do 20 pracovních dnů od předání a převzetí Díla. V opačném případě nárok na proplacení Zvláštních nákladů zaniká. Zvláštní náklady budou vždy proplaceny až po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k soupisu provedených prací dle tohoto odst. 9.3 Rámcové smlouvy dohodly smluvní strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě Objednatele nebo jinému zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění.

- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 3.7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této Prováděcí smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZodPH, má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Prováděcí smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZodPH.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Nebude-li Dílo provedeno jednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do 25 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen

respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď schválí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
- 4.4. Zhotovitel je povinen, v průběhu provádění Díla, předložit Objednateli na základě jeho žádosti aktualizovaný Harmonogram plnění, a to do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle této Prováděcí smlouvy.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 20 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v této Prováděcí smlouvě.
- 4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:
 - 4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele;
 - 4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 20 dnů od předání staveniště;
 - 4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde **nejpozději do 30. 6. 2021.**

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytyčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:
 - 7.1.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté

výrobce, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců. Objednatel je u vybraných strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby. Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;

7.1.2. záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jejíž součástí byly povrchy komunikací, druhou stranou této Prováděcí smlouvy;

7.1.3. záruční doba na celé Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, s výjimkou částí Díla uvedených v odst. 7.1.1 a odst. 7.1.2 této Prováděcí smlouvy.

7.2. Další podmínky záruky za jakost stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 10 (deset) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s touto Prováděcí smlouvou.

8.2. Nejpozději 5 pracovních dnů před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle čl. 8.11 této Prováděcí smlouvy. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

8.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 12.2 Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „Drobné vady“). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla“). Objednatel je povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku.

8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.

8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit Drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost.

8.6. Objednatel je s přihlédnutím k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí Díla probíhalo postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu Díla. Smluvní strany

vyhotoví o předání dílčích částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy se na předání části Díla vztahují přiměřeně.

- 8.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.8. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k Dílu, respektive k části Díla nabývá Objednatel zhotovením Díla, respektive zhotovením části Díla, a to bez ohledu na to, že Dílo, resp. část Díla nebyly Objednateli předány. V případě pochybností, zda je vlastnické právo k určité části Díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko Objednatele. Zhotovitel nesmí ve smlouvách se svými subdodavateli sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 8.10. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle odst. 8.9. této Prováděcí smlouvy nese Zhotovitel nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
- 8.11. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
 - 8.11.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemnicího pásu, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);
 - 8.11.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
- 8.12. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
 - 8.12.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - 8.12.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;
 - 8.12.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
 - 8.12.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 8.12.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

- 8.12.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 8.12.7. 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 8.12.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);
- 8.12.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatel a projektantem;
- 8.12.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- 8.12.11. 1x originál Deníku;
- 8.12.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 8.12.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatel.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla.
- 9.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v Rámcové smlouvě a/nebo v této Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - 9.2.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech dle této Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ■■■ % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;
 - 9.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného v Rámcové smlouvě nebo této Prováděcí smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ■■■ % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
 - 9.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatel nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ■■■ % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
 - 9.2.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště;

- 9.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, Rámcovou smlouvou a touto Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
- 9.2.6. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zpracovat a předložit ke schválení Objednateli nebo TDI ve stanovené lhůtě KZP, nebo některou jinou svou povinnost blíže specifikovanou v odst. 10.34 – 10.39 Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
- 9.2.7. v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli seznam subdodavatelů dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den takového prodlení;
- 9.2.8. v případě porušení povinnosti realizovat plnění této Prováděcí smlouvy v souladu s ustanovením odst. 16.5 Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;
- 9.2.9. v případě porušení povinnosti realizovat plnění Prováděcí smlouvy v souladu s ustanovením odst. 10.12 této Prováděcí smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každého pracovníka, který splňuje definované podmínky, nebo za každého pracovníka, jehož splnění pracovních podmínek nebude doloženo.
- 9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, případně tyto subdodavatele měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 Rámcové smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení, vázat toto vybavení na plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy, případně měnit toto vybavení jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Rámcové smlouvy zajišťovat plnění Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

- 9.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 Rámcové smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám nebo tuto předložit Objednateli dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.9. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle čl. 22 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 9.10. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.
- 9.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 9.12. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu.
- 10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.
- 10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele a Zhotovitele. Objednatel, je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dnu nebo technickém dnu i přítomnost dalších osob, přičemž Zhotovitel je v případě žádosti Objednatele povinen jejich účast zajistit. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

- 10.5. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy seznam svých subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy.
- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Prováděcí smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatелеm. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.
- 10.8. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Prováděcí smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno na plnění dle Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být předem písemně schválena Objednatелеm. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým vybavením, které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 10.9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správce dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správce dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveníště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.12. Zhotovitel garantuje Objednateli, že všichni pracovníci, kteří se podílejí na poskytování jakéhokoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, budou po celou dobu plnění dle této Prováděcí smlouvy splňovat zákonné požadavky, které jsou vyžadovány pro řádné vykonávání práce na území ČR. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předložit Objednateli dokumenty prokazující splnění veškerých souvisejících zákonných požadavků.
- 10.13. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto Prováděcí smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 11.2. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 11.3. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 11.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
- 11.5. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 11.6. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Prováděcí smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Prováděcí smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 11.8. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Plzni dne

V Plzni dne

Digitálně podepsal [REDACTED]

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=[REDACTED]
sn=[REDACTED] givenName=[REDACTED]
serialNumber=P204487,
title=Generální Ředitel
Datum: 2021.02.01 16:38:08 +01'00'

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2021.01.27
13:13:25 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ, a. s.

[REDACTED]
generální ředitel

Metrostav a.s.

[REDACTED]
Ředitel oblasti Plzeň divize 1

4) Vyplněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 27052020-R

Stavba: **Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1**

KSO: 827

Místo: Plzeň

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 27. 5. 2020

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

SunCad, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SunCad, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

2 773 525,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 773 525,09	582 440,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 355 965,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

69

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 27052020-R

Stavba: Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Místo: Plzeň

Datum:

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

27052020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V1	Nýřanská V1 stavební část-Vodovod-(KVAK)
27062020	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V1a	Nýřanská V1 stavební část-Komunikace-(KKOM)
27052020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V1b	Nýřanská V1 VRN a Ostatní
27052020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V2	Nýřanská V2 stavební část - Vodovod (KVAK)
27062020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V2a	Nýřanská V2 stavební část - Komunikace (KKOM)
27052020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V2b	Nýřanská V2 VRN a Ostatní
27052020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V3	Nýřanská V3 stavební část - Vodovod (KVAK)
27062020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V3a	Nýřanská V3 stavební část - Komunikace (KKOM)
27052020_	Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr
V3b	Nýřanská V3 VRN a Ostatní

27. 5. 2020

SunCad, s.r.o.

SunCad, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

2 773 525,09

3 355 965,36

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V1 - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 stavební část-Vodovod-(KVAK)

KSO: 827
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

SunCad, s.r.o.

Zpracovatel:

SunCad, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPA: 42

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

v CZK

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V1 - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 stavební část-Vodovod-(KVAK)

Místo:

Plzeň

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

27. 5. 2020

Projektant:

SunCad, s.r.o.

Zpracovatel:

SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V1 - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 stavební část-Vodovod-(KVAK)

Místo: Plzeň

Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SunCad, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	VV		20			20,000		
	VV		Součet			20,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"propočty a výpočty VV vytvořeny zpracovatelem PD"					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsířením průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
4	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	43,200			CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		432*0,1			43,200		
	VV		Součet			43,200		
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	172,800			CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
6	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	43,200			CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	VV		43,20			43,200		
	VV		Součet			43,200		
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	172,800			CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	829,560			CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		186*2,23*2			829,560		
	VV		Součet			829,560		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	829,560			CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
12	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
13	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	63,000			CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
VV			63		63,000			
VV			Součet		63,000			
14	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	63,000			CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
VV			63		63,000			
VV			Součet		63,000			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	105,000			CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m "ornice na mezideponii a zpět"					
VV			210*0,25*2		105,000			
VV			Součet		105,000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	169,335			CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			169,335		169,335			
VV			Součet		169,335			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	52,500			CS ÚRS 2020 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			"ornice"					
VV			52,5		52,500			
VV			Součet		52,500			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	304,803			CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			169,335*1,8		304,803			
VV			Součet		304,803			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	338,670			CS ÚRS 2020 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			338,67		338,670			
VV			Součet		338,670			
20	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	342,903			
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16/22					
VV			"V prost pod voz. št úpis"					
VV			169,335*2,025		342,903			
VV			Součet		342,903			
21	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	14,274			CS ÚRS 2020 01
PP			Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		71,37*0,2				14,274	
	WV		Součet				14,274	
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	57,096			CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	WV		71,37*0,8				57,096	
	WV		Součet				57,096	
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	144,524			CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
24	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		210				210,000	
	WV		Součet				210,000	
25	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	52,500			CS ÚRS 2020 01
	PP		Převrstvení ornice na skládce					
	WV		52,5				52,500	
	WV		Součet				52,500	
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		210				210,000	
	WV		Součet				210,000	
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,050			CS ÚRS 2018 01
	PP		osivo směs travní parková					
	WV		210*0,005				1,050	
	WV		Součet				1,050	
28	K	182351124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	WV		210				210,000	
	WV		Součet				210,000	
29	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	WV		"Náhradní výsadba"					
	WV		7				7,000	
	WV		Součet				7,000	
30	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	WV		7				7,000	
	WV		Součet				7,000	
31	M	02650461	Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm					
32	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
	WV		20				20,000	
	WV		Součet				20,000	
33	M	02650530	Zlatica prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm	kus	20,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Zlatica prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm					
34	K	184813112	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří ovázáním rákosem	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří ovázáním rákosem					
	WV		7				7,000	
	WV		Součet				7,000	
35	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	0,070			CS ÚRS 2020 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou					
	WV		7*0,01				0,070	
	WV		Součet				0,070	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	0,070			CS ÚRS 2020 01
	PP		rašelina zahradnická VL					
37	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,070			CS ÚRS 2020 01
	PP		kůra mulčovací VL					
38	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,350			CS ÚRS 2020 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	W		0,35		0,350			
	W		Součet		0,350			
39	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	210,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	W		210		210,000			
	W		Součet		210,000			
D 4 Vodovodné konstrukce								
40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	21,960			CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	W		21,96		21,960			
	W		Součet		21,960			
41	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500			CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
D 8 Trubní vedení								
42	K	85031111a	Demontáž potrubí ocelového DN 400 ve výkopu	m	183,000			
	PP		Demontáž potrubí ocelového DN 400 ve výkopu					
43	K	851391131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	m	186,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400					
	W		186		186,000			
	W		Součet		186,000			
44	M	55254108	trouba vodovodní litinová hrdlová DN 400 dle TZ jako i další prvky	m	187,860			CS ÚRS 2020 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+modrý epoxid DN 400					
	W		186*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		187,860			
45	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
46	M	55253664	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200					
47	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	W		"spojka 200 Př/hr"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	M	28616312a	Multitoleranční spojka DN200 hrd/přir	kus	1,000			
	PP		Multitoleranční spojka DN200 hrd/přir					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	857391131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400					
	W		"KO 400 45st"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	5525947a	Koleno hrdlové litinové voda, 400/45st	kus	1,000			
	PP		Koleno hrdlové litinové voda, 400/45st					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
51	K	857391131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400					
	WV		"E kus"					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
52	M	5525401a	E kus litinový DN400	kus	2,000			
	PP		E kus litinový DN400					
53	K	857392122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400					
	WV		"spojka Hrd/přir 400"					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
54	M	28616313a	Multitoleranční spojka DN400hrd/př	kus	2,000			
	PP		Multitoleranční spojka DN400hrd/př					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
55	K	857394122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 400	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400					
	WV		"T kus 400"					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
56	M	5525351a	T kus litinový přírubový 400/200	Kus	1,000			
	PP		T kus litinový přírubový 400/200					
57	K	871361141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 250 x 22,7 mm	m	188,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm					
	WV		188		188,000			
	WV		Součet		188,000			
58	M	28613564	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7 dl 100m	m	190,820			CS ÚRS 2020 01
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 250x22,7 dl 100m					
	WV		188*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		190,820			
59	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	188,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	WV		188		188,000			
	WV		Součet		188,000			
60	K	87136589a	Příplatek demontáže pro další použití Polet. dan 250	m	188,000			
	PP		Příplatek demontáže pro další použití Polet. dan 250					
	WV		"demont se zajišť k dalšímu použ"					
	WV		188		188,000			
	WV		Součet		188,000			
61	K	87735111a	Montáž tvarovek vodovodních plast.potrubí z Polet. d250	kus	5,000			
	PP		Montáž tvarovek vodovodních plast.potrubí z Polet. d250					
	WV		"lem nákrůžek"					
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		5,000			
62	M	28653157	nákrůžek lemový PE 100 SDR17 250mm	kus	5,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR17 250mm					
63	K	877361101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 250	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		4				4,000	
	WV		Součet				4,000	
64	M	28615982	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 250mm	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 250mm					
65	K	877361101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 250	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 250					
	WV		"Tkus srov"					
	WV		1				1,000	
	WV		Součet				1,000	
66	M	28614967	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 250mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 250mm					
67	K	877361201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 250	kus	9,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 250					
	WV		9				9,000	
	WV		Součet				9,000	
68	M	28614875	oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 250mm	kus	9,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 250mm					
69	K	877371101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 315	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 315					
	WV		2				2,000	
	WV		Součet				2,000	
70	M	28615984	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm					
71	K	877371201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 315	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 315					
72	M	28614877	oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 315mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 315mm					
73	K	877391201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 400	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 400					
74	M	28615326	redukce svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR11 400/355	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		redukce svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR11 400/355					
75	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200					
76	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 200x230mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 200x230mm					
77	K	891361323	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 250/280	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 250/280					
	WV		2				2,000	
	WV		Součet				2,000	
78	M	42221353	šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s konci PE 280, SDR11 PN16 DN 250x1262mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s konci PE 280, SDR11 PN16 DN 250x1262mm					
79	K	891391112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 400					
	WV		2				2,000	
	WV		Součet				2,000	
80	M	42221311	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 400x310mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 400x310mm					
81	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	183,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	VV		183		183,000			
	VV		Součet		183,000			
83	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	183,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350					
84	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	183,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		183		183,000			
85	K	892423122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	183,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500					
86	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
88	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
89	M	42291081	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 2,0m	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 2,0m					
90	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
91	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	190,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
92	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	190,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
	D	997	Přesun sutě					
93	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	24,780			CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		"potr oc"					
	VV		21,96		21,960			
	VV		"potr Pl"					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		24,780			
94	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	223,020			CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
	VV		započatý 1 km přes 1 km					
	VV		(21,96+2,82)*9		223,020			
	VV		Součet		223,020			
95	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,780			CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		24,78		24,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				24,780	
	D	998	Přesun hmot					
96	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	256,072			CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
97	K	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	5,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm					
	VV		5			5,000		
98	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu200	kus	5,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110					
	VV		8,33333333333333*0,6 *Přepočtené koeficientem množství			5,000		
99	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,021			CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27062020 V1a - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 stavební část-Komunikace-(KKOM)

KSO: 827
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27062020 V1a - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 stavební část-Komunikace-(KKOM)

Místo:

Plzeň

Datum:

27. 5. 2020

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Projektant:

SunCad, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27062020 V1a - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 stavební část-Komunikace-(KKOM)

Místo: Plzeň

Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SunCad, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	72,000			CS ÚRS 2020 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
W		62			62,000			
W		10			10,000			
W		Součet			72,000			
D		5	Komunikace pozemní					
4	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,000			CS ÚRS 2019 01
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm						
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
7	K	577165131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	210,000			CS ÚRS 2020 01
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	WV		62			62,000		
	WV		Součet			62,000		
9	M	BBC.0006292.U RS	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá	kus	6,000			
	PP		obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá					
	WV		"s využitím dopl 10%"			6,000		
	WV		6,0			6,000		
	WV		Součet			6,000		
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	WV		"chod "			10,000		
	WV		10			10,000		
	WV		Součet			10,000		
11	M	PFB.2140521	Parkový obrubník ABO 25/8/20 II nat	kus	4,000			
	PP		Parkový obrubník GRANITOID ABO 25/8/20 II nat					
	WV		2*2			4,000		
	WV		Součet			4,000		
12	K	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	120,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	WV		120			120,000		
	WV		Součet			120,000		
13	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	120,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm					
	WV		120			120,000		
	WV		Součet			120,000		
14	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	120,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	WV		120			120,000		
	WV		Součet			120,000		
15	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
16	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	D	997	Přesun sutě					
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,400			CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	WV		05 04			92,400		
	WV		92,40			92,400		
	WV		Součet			92,400		
18	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	66,300			CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	WV		66,30			66,300		
	WV		Součet			66,300		
19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,760			CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	WV		92,40			92,400		
	WV		66,36			66,360		
	WV		Součet			158,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 428,300			CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		158,7*9		1 428,300			
	W		Součet		1 428,300			
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,700			CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	W		158,70		158,700			
	W		Součet		158,700			
	D	998	Přesun hmot					
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	11,306			CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V1b - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 VRN a Ostatní

KSO: 827
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V1b - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 VRN a Ostatní

Místo:

Plzeň

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

27. 5. 2020

Projektant:

SunCad, s.r.o.

Zpracovatel:

SunCad, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - PD práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)

VRN2 - Vedlejší práce - vytyčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)

VRN3 - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)

VRN4 - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)

VRN5 - Vedlejší práce - Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)

VRN6 - Vedlejší práce - Zvláštní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V1b - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V1 VRN a Ostatní

Místo: Plzeň

Datum: 27. 5. 2020

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

Projektant: SunCad, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SunCad, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	N00	PD práce					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN2	Vedlejší práce - vytyčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)					
2	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
	WV		1		1,000			
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	D	VRN3	Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN4	Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)					
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	D	VRN5	Vedlejší práce - Ostatní náklady potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)					
6	K	092002000	Ostatní náklady pěší lávka	Kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní náklady související s provozem					
	WV		"Lávka pro pěší přes výkop"					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
7	K	092002000a	Ostatní náklady automobilový přejezd	Kus	2,000			
	PP		Ostatní náklady související s provozem					
	WV		"přejezd automobilový přes výkop"					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
8	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací					
9	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací					
10	K	040001000	Inženýrská činnost	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis
	PP		Inženýrská činnost
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost
	PP		Kompletační a koordinační činnost
12	K	013294000	Ostatní dokumentace-geometrický plán pro věcná břemena
	PP		Ostatní dokumentace
13	K	060001000	Územní vlivy
	PP		Územní vlivy
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů
15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob
	PP		Provoz investora, třetích osob
16	K	071203000	Provoz dalšího subjektu
	PP		Provoz dalšího subjektu
	D	VRN6	Vedlejší práce - Zvláštní náklady
17	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů
	PP		Pronájmy ploch, objektů

54

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	Kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	m2	10 500,000			CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská-1

Objekt:

27052020_V2 - Rekonstrukce výtlačného řadu Dobřanská - směr Nýřanská V2 stavební část - Vodovod (KVAK)

KSO: 827
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

SunCad, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko