

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání

Číslo PL: 1 02 13 017

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

V souladu se závěry uvedenými v "Diagnosticko-návrhovém řešení VD Stanovice - hráz, oprava referenční plochy AB pláště" zpracované firmou PÖYRY ENVIROMENT, a. s., Brno a se závěry IK (ze dne 22.3.2013) požadujeme provést variantu 2B. Opravu plochy AB pláště v místě kontaktu s betonovou plochou v PB zavázání pomocí geomembrány Carpi. Povrch betonové plochy bude sanován rovněž překrytím geomembránou Carpi.

Jedná se o plochu v rozsahu od kóty hladiny 508,00 m n. m. až po korunu hráze (6 m široký pás + plocha sanovaných betonů):

- otryskání betonu
 - sanace výztuže
 - utěsnění svíslé spáry (kontakt AB plášť/beton) vodotěsnou geomembránou Carpi
 - sanace povrchu betonu vodotěsnou geomembránou Carpi
- Celková plocha ošetřená geomembránou Carpi je cca 400 m². Přesný popis technologického řešení včetně výměr je uveden ve výše zmíněné technické pomoci.

Požadujeme zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaný stupeň PD: DSP a DPS.

Předpokládaný termín zpracování PD: DSP cca 31. 3. 2017, DPS cca 31. 10. 2017

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Katastrální mapa + identifikace pozemků (situace)
2. Souřadnice GIS: x: -850388,16 / y: -1017181,99
3. Lomnický potok, ř. km 2,990
4. Dostupné dokumentace na vyžádání:
 - a. Archivní dokumentace k VD
 - b. Kol. souhlas, nakládání s vodami, MŘ, PŘ
 - c. Studie Poyry z r. 02/2013
 - d. Další

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta:

[REDACTED]

Za objednatele:

MPR:

[REDACTED]

TDI:

Zástupce provozovatele:

[REDACTED]

Zástupce odboru TPC:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

[REDACTED]

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem: *ANO*

Zjištění vedení IS viditelných v terénu: *NE*

Závěr z místního šetření: *GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ BUDE ZPRACOVÁNO AŽ TO KLIMATICKÉ PODMÍNKY DOVOLÍ. TOTO MĚÁ VLIV NA PŘÍPRAVU DSP.*

Část C

Zjištění projektanta:

1. **Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:** *ZÁNO*

2. **Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):** *DLE PL VE ČÁST A*

3. **Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např.:**
 - Geodetické a katastrální podklady: **Ano**
 - Hydrologické podklady: **Ne**
 - Laboratorní rozborů: **Ne**
 - Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.): **Ne**

 - Stanovení rozsahu průzkumných prací:
 - Stavebně technický průzkum: **Ne**
 - Stavebně historický průzkum: **Ne**
 - Archeologický průzkum: **Ne**
 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: **Ne**
 - Biologická studie: **Ne**
 - HP, PP, plán BOZP: **Ano**
 - Další ...

Projektant:

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

V *PLAZE* dne *7.7.2017*