



VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Martina Dostálová *PD*
TEL.: 548 426 196
FAX: 548 426 129
E-MAIL: dostalova@zidenice.brno.cz

TONITRI s.r.o.
Tilhonova 520/66, 627 00 Brno
IČO: 29190843

DATUM: 13.01.2021
POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05211200022

Objednávka na porevizní opravy hromosvodu v BD: Kosmákova 30 -36, 40 - 46; Tovačovského 31,33; Václavkova 6; Veleckého 30; Táborská 36

Objednáváme u Vás porevizní opravy hromosvodu v BD: Kosmákova 30 -36, 40 - 46; Tovačovského 31,33; Václavkova 6; Veleckého 30; Táborská 36, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a rozpočtem
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: 548 426 196. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 87186,00č bez DPH

Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: dle klimatických podmínek, nejpozději do 31.03.2021

Identifikační údaje objednatele:


Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město; č.ú. 19-5175960217/0100

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí fa obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH.

S pozdravem



Mgr. Veronika Šingrová
vedoucí OB

Zhotovitel: TONITRI s.r.o., Tilhonova 520/66, 627 00 Brno IČO: 29190843

nabídka: **porevzní opravy hromosvodů** dle požadavku, na základě předaných revizí, položek viz. níže

rozpočet pro byt.dům Kosmákova 30, 32, 34, 36, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2 a č.3 z RZ 87/20

jedn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	850	850
Doplnit svod hromosvodu na betonovou konstrukci boku balkónu (materiál včetně podpěr, svorek, drátu AlMgSi). Včetně BOZP - zajištění ve visu pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v sedacím úvazu a na laně, při provádění montážních prací.	kpl.	1	12296	12296
Doplnění uzemnění ke svodu: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 15bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší. Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	1	7500	7500
Nově označit všechny svody označovacími plastovými štítky, s demontáží svorek zkušebních a jejich zpětnou montáží	kpl.	1	2250	2250
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1835	1835
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				24731

rozpočet pro byt.dům Kosmákova 40, 42, 44, 46, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, č.3, č.4 a č.5 z RZ 87/20

jedn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	850	850
Nově označit všechny svody označovacími plastovými štítky, s demontáží svorek zkušebních a jejich zpětnou montáží	kpl.	1	2250	2250
Hlavice ventilátorů propojit s jímací soustavou střechy: doplnit chybějící jímací vedení a zřídit pomocné jímače (drát AlMgSi na podpěrách PV-21d, PV-17, včetně svorek hromosvodových SU)	kpl.	1	9500	9500
Hlavice zděných komínů propojit s jímací soustavou střechy: doplnit chybějící jímací vedení a osadit pomocnými jímači (drát AlMgSi na podpěrách PV-21d, PV-17, včetně svorek hromosvodových SU)	kpl.	1	6500	6500
Oprava nevyhovujícího uzemnění svodu-zemnič svodu č.5: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 15bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší. Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	1	8500	8500
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1850	1850
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				29450

rozpočet pro byt.dům Tovačovského 31, 33, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2 z RZ 67/20 jedn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	650	650
Oprava nevyhovujícího uzemnění svodu-zemnič svodu č.1: výkop kabelové rýhy 35x60 cm v délce 12bm, uložení zemničů: zemnicí pásek FeZn 30x4 mm v kombinaci se zemnicími tyčemi v potřebném počtu tak, aby výsledný zemní odpor odpovídal hodnotě 10 Ohmů a nižší. Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi	kpl.	1	6250	6250
Zabezpečení vodivosti spojů: demontáž a rozdělení stávajících svorek s vyčištěním a jejich zpětná montáž	kpl.	1	850	850
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1335	1335
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				9085

rozpočet pro byt.dům Václavkova 6, Brno .. porevzní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, č.3 a č.4 z RZ 68/20 jedn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	650	650
Provedení upevnění svodového vedení v prostoru terasy na 2. NP. Úprava vedení včetně svorek a podpěr hromosvodových. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při provádění montážních prací.	kpl.	1	2850	2850
Provedení doplnění jímacího vedení včetně pomocného jímače na střeše u domu č.8: montáž nového vedení drátem AlMgSi na podpěrách PV-22a a ve svorkách hromosvodových SU, včetně tvarování PJ. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při okraji střechy pro provedení montážních prací.	kpl.	1	1850	1850
Provedení doplnění jímačů na střeše domu tak, aby ochranný prostor zabezpečil komínová tělesa nad hřebenem střechy : sestavení a montáž pomocných jímačů PJ z drátu FeZn d=10 mm, včetně jejich tvarování, svorek a podpěr hromosvodových. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při provádění montážních prací.	kpl.	1	3250	3250
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1335	1335
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				9935

rozpočet pro byt.dům Veleckého 30, Brno .. porevizní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, č.3 a č.4 z RZ 66/20

jdn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	750	750
Oprava nevyhovujících uzemňovacích přívodu svodů-zemničů svodů č.1 a č.2: demontáž OU, SZ a označovačů, výkop v zemi s nalezením spojů k zemniči, nahrazení nevyhovujícího drátu d=8 mm, za drát FeZn d=10 mm, zpětná montáž.				
Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi.	kpl.	2	1450	2900
Provedení vodivého spojení stožáru STA s jímací soustavou střechy: montáž nového připojení drátem AlMgSi na podpěrách PV-22a a ve svorkách hromosvodových ST-04, SU	kpl.	1	650	650
Provedení doplnění oddáleného, izolovaného jímáče na stožár STA tak, aby ochranný prostor zabezpečil veškeré nainstalované AS : sestavení a montáž izolovaného jímáče (JT 3m Al) na izolovaných podpěrách 820 mm, včetně svorek a podpěr hromosvodových. Včetně BOZP - zajištění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v úvazu na laně, při provádění montážních prací na AS.	kpl.	1	6850	6850
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1335	1335
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				12485

rozpočet pro byt.dům Táborská 30, Brno .. porevizní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, z RZ 98/20

jdn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	550	550
Oprava nevyhovujících uzemňovacích přívodu svodů-zemničů svodů č.1 a č.2: demontáž OU, SZ a označovačů, výkop v zemi s nalezením spojů k zemniči, nahrazení nevyhovujícího drátu d=8 mm, za drát FeZn d=10 mm, zpětná montáž.				
Provedení pasivních izolací spojů a svorek v zemi.	kpl.	3	1450	4350
jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.	kpl.	1	1255	1255
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH				6155

rozpočet pro byt.dům Táborská 36, Brno .. porevizní opravy hromosvodů, odstranění závad č.2, z RZ 101/20

jdn. množství

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

Přípravné práce pro opravu (příprava technologie a pod.)	kpl.	1	350	350
---	------	---	-----	-----

Nově označit všechny svody označovacími plastovými štítky, s demontáží svorek zkušebních a jejich zpětnou montáží jednotlivé dopravy pro opravy: dovoz, odvoz technologie a zajištění materiálu.
součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH

kpl.	2	250	500
kpl.	1	650	650
			1500

