

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace							
Soupis dodávek a prací - kluziště							
Název veřejné zakázky:	„Kluziště na Moravském náměstí“						
Uchazeč:	BaP holding a. s.	podpis					
sídlo:	Purkyňova 35b, Brno, PSČ 61200	úprky název Uchazeče dle OR					
IČO:	27854591	idlo uchazeče					
právní forma:	akciová společnost	identifikační číslo uchazeče dle ZL					
vypracoval(a):	Ing. Zdeněk Mokrš	Příkazí forma uchazeče					
datum:	16.10.2016	Zodpovědná osoba uchazeče					
		Datum vypracování nabídky					
Stavba :	Dodávka a montáž mobilního kluziště s chladicí plochou z pochůzného a pojedného plastového roštu s žebrovanými hadicemi					Rozpočet :	
Objekt :							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cenkem (Kč) bez DPH	DPH	cenkem (Kč) s DPH
		Níže uvedené položky mají min./max. požadavky v specifikování v projektové dokumentaci. Dodavatel oceňuje níže uvedené položky úplně a dále pak tzv. na výkon a funkci, tzn. že ty položky - prvky, které zadavatel v technických podkladech nerespektoval podrobněji, avšak jsou pro dokončení dodávky nezbytné, ocení v rámci tohoto nabídkového rozpočtu a tedy celkové nabídkové ceny. Jedná se o prvky systémového řešení dodávek, např. spojovací materiál, připojovací systémy, ovládací prvky, požární bezpečnostní opatření atp.					
Díl:	M35-1	Kluziště celková plocha 840 m2					
	1	Chladicí jednotka - chladicí výkon max. 445 kW vč. FM	ks	1,00	2 956 000,00 Kč	620 760,00 Kč	3 576 760,00 Kč
	2	Marlinely průhledné	m	195,00	723 200,00 Kč	151 872,00 Kč	875 072,00 Kč
	3	Systém chlazení plochy, nastř. a žebrovaní potrubí vč. ventilů vč. prolezu 20%	m2	1 006,00	2 424 000,00 Kč	509 940,00 Kč	2 933 940,00 Kč
	4	Škafy, rozložkové Ø 125	m	82,00	801 500,00 Kč	168 315,00 Kč	969 815,00 Kč
	5	Vyztužené hadice	m	40,00	59 800,00 Kč	12 558,00 Kč	72 358,00 Kč
	6	Monopropylenykol	m3	10,00	304 500,00 Kč	63 945,00 Kč	368 445,00 Kč
	7	IBC kontejnery	ks	10,00	59 500,00 Kč	12 495,00 Kč	71 995,00 Kč
	8	LED pásky	m	525,00	188 300,00 Kč	39 543,00 Kč	227 843,00 Kč
	9	Podium včetně prolezu 16%	m2	974,00	986 200,00 Kč	207 102,00 Kč	1 193 302,00 Kč
	10	Rozmrazovací kotlí vč. armatur	ks	1,00	289 500,00 Kč	54 495,00 Kč	313 995,00 Kč
	11	Armatury, T kusy,	soubor	1,00	61 200,00 Kč	17 052,00 Kč	98 252,00 Kč
	12	Tesařské práce	soubor	1,00	57 500,00 Kč	12 075,00 Kč	69 575,00 Kč
	13	Pochůzný gumy	m2	132,00	117 500,00 Kč	24 675,00 Kč	142 175,00 Kč
	14	Montážní materiál	soubor	1,00	122 500,00 Kč	25 725,00 Kč	148 225,00 Kč
	15	Travníky 10x10	m	198,00	78 500,00 Kč	16 665,00 Kč	95 165,00 Kč
	16	Polyetylen tvrdý, min. tl. 30mm	m2	860,00	63 700,00 Kč	13 377,00 Kč	77 077,00 Kč
	17	PE fólie min. 120g/m2	m2	860,00	53 200,00 Kč	11 172,00 Kč	64 372,00 Kč
	18	Montáž vč. dopravy	soubor	1,00	328 000,00 Kč	68 960,00 Kč	396 960,00 Kč
	19	Demontáž vč. dopravy do 10km	soubor	1,00	147 500,00 Kč	30 975,00 Kč	178 475,00 Kč
	20	Připojení strojovny - rozvaděč - strojovna	soubor	1,00	36 500,00 Kč	7 665,00 Kč	44 165,00 Kč
		Celkem za M35-1 Kluziště plochy 840 m2, včetně rozvodů a chladicího zařízení			9 846 600,00 Kč	2 067 786,00 Kč	11 914 386,00 Kč
Díl:	M35-2	Elektroinstalace					
	21	Přenosná zášuvková skříň 400V, 50Hz/10x 230V/ 50Hz, 16A, každá zášuvka sam	ks	1,00	42 300,00 Kč	8 883,00 Kč	51 183,00 Kč
	22	kabel 2.5mm2, PVC (včetně koncovek IP44)	m	350,00	13 100,00 Kč	2 751,00 Kč	15 851,00 Kč
	23	zášuvka kabelová 230V, 50Hz, 16A, IP44	ks	9,00	2 100,00 Kč	441,00 Kč	2 541,00 Kč
	24	ovládací stromy, marlinely, fontány a stromy s lavičkami	soubor	1,00	41 200,00 Kč	8 652,00 Kč	49 852,00 Kč
	25	otbořná montáž vč. instalací zášuvek u přípojných míst	soubor	1,00	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
		Celkem za Elektroinstalace			113 200,00 Kč	23 772,00 Kč	136 972,00 Kč
Díl:	M35-3	Zakrytování fontány a stromu s lavičkami					
		Zakrytování fontány					
	26	nosná konstrukce horní krycí desky - hranoly 80 x 80mm	bm	240,00	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
	27	nosná konstrukce spodní krycí desky - hranoly 40 x 40mm	bm	82,00	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč
	28	vedoronné krycí desky - OSB deska - 2 vrstvy á 15mm	m2	180,00	34 200,00 Kč	7 182,00 Kč	41 382,00 Kč
	29	krycí desky nosná konstrukce - osvět - OSB deska tl. 12mm	m2	7,23	1 300,00 Kč	273,00 Kč	1 573,00 Kč
	30	povrchová úprava krycí desky - PVC v dezinu dřeva	m2	90,00	61 300,00 Kč	12 673,00 Kč	74 173,00 Kč
	31	montáž, doprava	soubor	1,00	43 500,00 Kč	9 135,00 Kč	52 635,00 Kč
		zakrytování fontány celkem			152 000,00 Kč	31 920,00 Kč	183 920,00 Kč
		Zakrytování stromu s lavičkami					
	32	nosná konstrukce horní krycí desky - hranoly 100 x 100mm	bm	78,80	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
	33	horní krycí deska - OSB deska - 2 vrstvy á 15mm	m2	60,00	12 100,00 Kč	2 541,00 Kč	14 641,00 Kč
	34	povrchová úprava krycí desky - PVC v dezinu dřeva	m2	30,00	22 900,00 Kč	4 809,00 Kč	27 709,00 Kč
	35	montáž	soubor	1,00	27 300,00 Kč	5 733,00 Kč	33 033,00 Kč
		zakrytování stromu s lavičkami celkem			65 800,00 Kč	13 818,00 Kč	79 618,00 Kč
		Celkem za zakrytování fontány a stromu s lavičkami			224 200,00 Kč	45 738,00 Kč	269 938,00 Kč
	36	Ostatní a vedlejší náklady výše neuvedené (nepovinná položka, v případě, že tato položka nebude vyplněna, má se za to, že výše uvedené položky obsahují všechny náklady včetně vedlejších či ostatních nákladů s dodávkou kluziště spojených)	soub	1,00	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
		Celkem bez DPH					10 184 020,00 Kč
		DPH 21 %					2 138 844,20 Kč
		Celkem včetně DPH					12 322 864,20 Kč
		Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.					
		Poznámky Uchazeče:					
		V Brně dne	12.10.2016				
		Ing. Zdeněk Mokrš, statutární ředitel					