

Stavební rozpočet

Název stavby:	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	Doba výstavby:	Objednatel:	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť
Druh stavby:	Úpravy v učebnách	Začátek výstavby:	1. 2. 2021	Projektant:
Lokalita:	Zlín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TRADIX REALIZACE s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	1. 2. 2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							26 347,04	37 430,56	63 777,60		1,00	
1		347015131R00	34 Stěny a příčky Předstěna SDK, tl. 115mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5mm, izol 40 mm (izolace doplněna v pol. č.8 rozp.) 12; 5009 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5008 12; učebna 5007	m2	72,00	885,80	26 347,04	37 430,56	63 777,60	0,01	1,00	RTS I / 2020
							2 797,20	8 290,80	11 088,00		0,25	
2		602011147RT2	60 Omitky ze suchých směsí Stěrka sádrová Cemix 106, ručně 3 mm tl. 10; 4220 10; 5012 10; 5011 10; 5009 10; 5008 10; 5007	m2	60,00	184,80	2 797,20	8 290,80	11 088,00	0,00	0,25	RTS I / 2020
							9 640,97	20 303,83	29 944,80		2,39	
3		612403387R00	61 Úprava povrchů vnitřní Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; učebna 5007	m	72,00	243,50	7 409,28	10 122,72	17 532,00	0,03	1,87	RTS I / 2020
4		612423631RT2	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 2,4; 4220 2,4; 5012 2,4; 5011 2,4; 5009 2,4; 5008 12,0*0,2; učebna 5007	m2	14,40	862,00	2 231,69	10 181,11	12 412,80	0,04	0,52	RTS I / 2020
							1 200,15	4 440,25	10 014,71		0,98	
5		631317115R00	63 Podlahy a podlahové konstrukce Řezání spáry hl. 0-150 mm, beton prostý 8,0*2; 4220 4; 5012 4; 5011 4; 5009 4; 5008 2,0*2; učebna 5007	m	36,00	192,00		2 537,69	6 912,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
6		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,25*0,1*8,0; 4220 0,03; 5012 0,03; 5011 0,03; 5009 0,03; 5008 2,0*0,15*0,1; učebna 5007	m3	0,35	4 225,00	703,85	774,90	1 478,75	2,50	0,88	RTS I / 2020
7		632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl. do 10 mm 8,3*0,35; 4220 0,46; 5012 0,46; 5011	m2	5,21	312,00	496,30	1 127,66	1 623,96	0,02	0,10	RTS I / 2020

		0,46; 5009				0,46					
		0,46; 5008				0,46					
		2,3*0,2; učebna 5007				0,46					
	713	Izolace tepelné				9 870,78	7 208,70	17 079,48		0,09	
8	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem -doplnění do SDK předstěny - montáž 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; 5007	m2	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	117,96	1 403,58	7 089,54	8 493,12	0,00	0,04	RTS I / 2020
9	6315085921	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 8000x1200 tl. 60mm 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; učebna 5007	m2	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	117,60	8 467,20	0,00	8 467,20	0,00	0,05	RTS I / 2020
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 0,1	t	0,10 0,10	1 191,60	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				71 880,00	0,00	71 880,00		0,00	
11	767111110R00	Výškové stavitelný pojezd pro interakt.monitor vč. konzoly, pruž.pojezdu a zved.mechanismu 1; 4220 1; 5012 1; 5011 1; 5009 1; 5008 1; 5007	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4 250,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
12	767111120R00	Konzola pro repro, vč.pevného ukotvení 1; 4220 1; 5012 1; 5011 1; 5009 1; 5008 1; 5007	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2 750,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
13	767111130R00	Repro aktivní - 2x reproduktor, kabelů a dálk.ovládání 1; 4220 1; 5012 1; 5011 1; 5009 1; 5008 1; 5007	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4 980,00	29 880,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	776	Podlahy povlakové				839,19	3 935,15	4 774,34		0,01	
14	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 2,5; 4220 0,65; 5012 0,65; 5011 0,65; 5009 0,65; 5008 0,65; učebna 5007	m2	5,75 2,50 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	115,32	0,00	663,09	663,09	0,00	0,01	RTS I / 2020
15	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné lepidlem 2,5; 4220 0,65; 5012 0,65; 5011 0,65; 5009 0,65; 5008 0,65; učebna 5007	m2	5,75 2,50 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	715,00	839,19	3 272,06	4 111,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
	783	Nátěry				2 659,92	140,28	2 800,20		0,00	
16	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email 3; 4220 2; 5012 2; 5011 2; 5009 2; 5008 2; 5007	ks	13,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	215,40	2 659,92	140,28	2 800,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
	784	Malby				24 956,40	69 542,87	94 499,27		0,50	

17	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 10; 4220 10; 5012 10; 5008 10; 5011 10; 5009 10; učebna 5007	m2	60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	39,36	6,36	2 355,24	2 361,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
18	784011222RT2	Zakrytí podlah vč.pap. lepenky	m2	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
19	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x 96,06; 4220 109,18; 5012 108,23; 5011 107,85; 5009 108,23; 5008 107,81; 5007	m2	637,36 96,06 109,18 108,23 107,85 108,23 107,81	60,90	16 519,58	22 295,65	38 815,22	0,00	0,25	RTS I / 2020
20	784115212R00	Malba Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x 96,09; 4220 109,18; 5012 108,23; 5011 107,85; 5009 108,23; 5008 107,81; 5007	m2	637,39 96,09 109,18 108,23 107,85 108,23 107,81	65,76	3 852,32	38 062,44	41 914,77	0,00	0,14	RTS I / 2020
21	784011221RT2	Zakrytí předmětů 35; 4220 35; 5012 35; 5011 35; 8009 35; 5008 35; 5007	m2	210,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00	22,80	1 315,38	3 472,62	4 788,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
22	784011222RT2	Zakrytí podlah 45; 4220 50; 5012 50; 5011 50; 5009 50; 5008 50; 5007	m2	295,00 45,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	18,72	3 262,76	2 259,64	5 522,40	0,00	0,10	RTS I / 2020
23	784011121R00	Broušení SDK 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; 5007	m2	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	15,24	0,00	1 097,28	1 097,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					912,08	1 971,92	2 884,00		0,00	
24	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 350	m2	350,00 350,00	8,24	912,08	1 971,92	2 884,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 224,21	23 618,99	24 843,20		2,36	
25	974042554R003	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm 2; 5012 2; 5011 2; 5009 2; 5008 2; učebna 5007	m	10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	373,80	0,00	3 738,00	3 738,00	0,03	0,33	RTS I / 2020
26	974042557R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 25 x 8 cm 8; 4220	m	8,00 8,00	548,40	0,00	4 387,20	4 387,20	0,07	0,53	RTS I / 2020
27	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
28	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 17;učebna 4220 12;učebna 5012 12;učebna 5011 12;učebna 5009 12;učebna 5008 12;učebna 5007	m	77,00 17,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	164,80	1 102,93	11 586,67	12 689,60	0,02	1,42	RTS I / 2020
29	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm 8; 4220 8; 5012	kus	48,00 8,00 8,00	64,50	105,87	2 990,13	3 096,00	0,00	0,05	RTS I / 2020

		8; 5011		8,00							
		8; 5009		8,00							
		8; 5008		8,00							
		8; učebna 5007		8,00							
30	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	7,00	133,20	15,40	917,00	932,40	0,00	0,02	RTS I / 2020
		2; 4220		2,00							
		1; 5012		1,00							
		1; 5011		1,00							
		1; 5009		1,00							
		1; 5008		1,00							
		1; učebna 5007		1,00							
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 224,53	4 224,53		0,00	
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,62	914,40	0,00	4 224,53	4 224,53	0,00	0,00	RTS I / 2020
		0,98; podlahy		0,98							
		2,39; omítka		2,39							
		0,25; omítka		0,25							
		1,0; předstěna SDK		1,00							
	M21	Elektromontáže				12 885,94	14 290,91	27 176,85		0,07	
32	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová vč.dod.KU 68-1902 s víčkem	kus	48,00	54,22	306,32	2 296,05	2 602,37	0,00	0,00	RTS I / 2020
		8; 4220		8,00							
		8; 5012		8,00							
		8; 5011		8,00							
		8; 5009		8,00							
		8; 5008		8,00							
		8; učebna 5007		8,00							
33	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová KO 125 s víčkem	kus	6,00	164,32	333,03	652,86	985,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1; 4220		1,00							
		1; 5012		1,00							
		1; 5011		1,00							
		1; 5009		1,00							
		1; 5008		1,00							
		1; učebna 5007		1,00							
34	210010325RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. vč.dod. KT 250 s víčkem	kus	1,00	324,05	113,97	210,08	324,05	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1; 4220		1,00							
35	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená DN do 80 mm -chránička 50 mm - vč.dod.	m	47,00	38,59	874,03	939,80	1 813,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
		17; 4220		17,00							
		6; 5012		6,00							
		6; 5011		6,00							
		6; 5009		6,00							
		6; 5008		6,00							
		6; 5007		6,00							
36	210010003RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm vč.dod.	m	42,00	34,07	311,49	1 119,37	1 430,86	0,00	0,00	RTS I / 2020
		7; 4220		7,00							
		7; 5012		7,00							
		7; 5011		7,00							
		7; 5009		7,00							
		7; 5008		7,00							
		7; 5007		7,00							
37	210010004RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, vč. dod.	m	12,00	45,47	164,36	381,26	545,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
		2; 4220		2,00							
		2; 5012		2,00							
		2; 5011		2,00							
		2; 5009		2,00							
		2; 5008		2,00							
		2; 5007		2,00							
38	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený vč.dod.	m	172,00	54,99	4 558,28	4 899,65	9 457,94	0,00	0,04	RTS I / 2020
		112; 4220		112,00							
		12; 5012		12,00							
		12; 5011		12,00							
		12; 5009		12,00							
		12; 5008		12,00							
		12; 5007		12,00							
39	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm vč.dod.5x6 mm	m	40,00	113,40	2 824,29	1 711,71	4 536,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
		40; 4220		40,00							
40	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená , DN do 47 mm -chránička 40 mm - vč.dod.	m	20,00	36,25	360,88	364,16	725,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
		20; 4220		20,00							

41	210800842R00	Ochranný vodič PE 10 vč.dod. 10; 4220	m	10,00 10,00	57,48	252,47	322,33	574,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
42	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) 3; 4220 3; 5012 3; 5011 3; 5009 3; 5008 3; 5007	kus	18,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	232,25	2 786,82	1 393,64	4 180,46	0,00	0,00	RTS I / 2020
M65		Elektroinstalce				15 471,06	3 700,88	19 171,94	0,00		
43	210190041RU3	Osazení rozvodnice 24 M vč.dod. 1; 4220	kus	1,00 1,00	1 451,68	1 324,52	127,16	1 451,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
44	650061612R00	Dod. a montáž jističe 16 B 2; 4220	kus	2,00 2,00	639,00	657,07	620,93	1 278,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
45	650061641R00	Dod. a montáž jističe 16 C 8; 4220	kus	8,00 8,00	236,88	627,05	1 267,99	1 895,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
46	650061642R00	Přepětová ochrana 1; 4220	kus	1,00 1,00	8 300,50	7 401,85	898,65	8 300,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
47	210120813R00	Chránič proudový 1; 4220	kus	1,00 1,00	3 632,12	3 360,89	271,23	3 632,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
48	650061642R00	Přepětová ochrana do hlavního rozvaděče 1; 4220	kus	1,00 1,00	1 883,34	1 709,61	173,73	1 883,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
49	650061812R00	Dod. a montáž jističe do hlavního rozvaděče 1; 4220	kus	1,00 1,00	731,26	390,07	341,18	731,26	0,00	0,00	RTS I / 2020
S		Přesuny sutí				9,13	3 775,35	3 784,49	0,00		
50	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 2,355	t	2,36 2,36	378,00	0,00	890,19	890,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2,355*10	t	23,55 23,55	47,12	0,00	1 109,68	1 109,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
53	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 2,355	t	2,36 2,36	397,80	9,13	927,69	936,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
54	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm 2,355	t	2,36 2,36	360,00	0,00	847,80	847,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
						Celkem:		387 943,40			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť	Objednatel:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť
Druh stavby:	Úpravy v učebnách	Projektant:	
Lokalita:	Zlín	Zhotovitel:	TRADIX REALIZACE s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	1. 2. 2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	26 347,04	37 430,56	63 777,60	1,00
	60	Omítky ze suchých směsí	2 797,20	8 290,80	11 088,00	0,25
	61	Úprava povrchů vnitřní	9 640,97	20 303,83	29 944,80	2,39
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 200,15	4 440,25	10 014,71	0,98
	713	Izolace tepelné	9 870,78	7 208,70	17 079,48	0,09
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	71 880,00	0,00	71 880,00	0,00
	776	Podlahy povlakové	839,19	3 935,15	4 774,34	0,01
	783	Nátěry	2 659,92	140,28	2 800,20	0,00
	784	Malby	24 956,40	69 542,87	94 499,27	0,50
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	912,08	1 971,92	2 884,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 224,21	23 618,99	24 843,20	2,36
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 224,53	4 224,53	0,00
	M21	Elektromontáže	12 885,94	14 290,91	27 176,85	0,07
	M65	Elektroinstalce	15 471,06	3 700,88	19 171,94	0,00
	S	Přesuny sutí	9,13	3 775,35	3 784,49	0,00
Celkem:					387 943,40	

Výkaz výměr

Název stavby:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť	Objednatel:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť
Druh stavby:	Úpravy v učebnách	Projektant:	
Lokalita:	Zlín	Zhotovitel:	TRADIX REALIZACE s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	1. 2. 2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
34 Stěny a příčky						
1		347015131R00	Předstěna SDK, tl. 115mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5mm, izol 40 mm (izolace doplněna v pol. č.8 rozp.) 12; 5009 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5008 12; učebna 5007	m2	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	0,00
60 Omítky ze suchých směsí						
2		602011147RT2	Stěrka sádrová Cemix 106, ručně 3 mm tl. 10; 4220 10; 5012 10; 5011 10; 5009 10; 5008 10; 5007	m2	60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	0,00
61 Úprava povrchů vnitřní						
3		612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; učebna 5007	m	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	0,00
4		612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková 2,4; 4220 2,4; 5012 2,4; 5011 2,4; 5009 2,4; 5008 12,0*0,2; učebna 5007	m2	14,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
5		631317115R00	Řezání spáry hl. 0-150 mm, beton prostý 8,0*2; 4220 4; 5012 4; 5011 4; 5009 4; 5008 2,0*2; učebna 5007	m	36,00 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	0,00
6		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,25*0,1*8,0; 4220 0,03; 5012 0,03; 5011 0,03; 5009 0,03; 5008 2,0*0,15*0,1; učebna 5007	m3	0,35 0,20 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	0,00

7	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm 8,3*0,35; 4220 0,46; 5012 0,46; 5011 0,46; 5009 0,46; 5008 2,3*0,2; učebna 5007	m2	5,21 2,91 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	0,00
713 Izolace tepelné					
8	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem -doplnění do SDK předstěny - montáž 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; 5007	m2	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	0,00
9	6315085921	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 8000x1200 tl. 60mm 12; 4220 12; 5012 12; 5011 12; 5009 12; 5008 12; učebna 5007	m2	72,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	0,00
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 0,1	t	0,10 0,10	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
11	767111110R00	Výškově stavitelný pojezd pro interakt.monitor vč. konzoly, pruž.pojezdu a zved.mechanismu 1; 4220 1; 5012 1; 5011 1; 5009 1; 5008 1; 5007	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00
12	767111120R00	Konzola pro repro, vč.pevného ukotvení 1; 4220 1; 5012 1; 5011 1; 5009 1; 5008 1; 5007	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00
13	767111130R00	Repro aktivní - 2x reproduktor, kabelů a dálk.ovládání 1; 4220 1; 5012 1; 5011 1; 5009 1; 5008 1; 5007	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00
776 Podlahy povlakové					
14	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 2,5; 4220 0,65; 5012 0,65; 5011 0,65; 5009 0,65; 5008 0,65; učebna 5007	m2	5,75 2,50 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	0,00
15	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné lepidlem 2,5; 4220 0,65; 5012 0,65; 5011 0,65; 5009 0,65; 5008 0,65; učebna 5007	m2	5,75 2,50 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65	0,00

783 Nátěry					
16	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	ks	13,00	0,00
		3; 4220		3,00	
		2; 5012		2,00	
		2; 5011		2,00	
		2; 5009		2,00	
		2; 5008		2,00	
		2; 5007		2,00	
784 Malby					
17	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	60,00	0,00
		10; 4220		10,00	
		10; 5012		10,00	
		10; 5008		10,00	
		10; 5011		10,00	
		10; 5009		10,00	
		10; učebna 5007		10,00	
18	784011222RT2	Zakrytí podlah vč.pap. lepenky	m2	0,00	0,00
19	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2	637,36	0,00
		96,06; 4220		96,06	
		109,18; 5012		109,18	
		108,23; 5011		108,23	
		107,85; 5009		107,85	
		108,23; 5008		108,23	
		107,81; 5007		107,81	
20	784115212R00	Malba Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	637,39	0,00
		96,09; 4220		96,09	
		109,18; 5012		109,18	
		108,23; 5011		108,23	
		107,85; 5009		107,85	
		108,23; 5008		108,23	
		107,81; 5007		107,81	
21	784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	210,00	0,00
		35; 4220		35,00	
		35; 5012		35,00	
		35; 5011		35,00	
		35; 8009		35,00	
		35; 5008		35,00	
		35; 5007		35,00	
22	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	295,00	0,00
		45; 4220		45,00	
		50; 5012		50,00	
		50; 5011		50,00	
		50; 5009		50,00	
		50; 5008		50,00	
		50; 5007		50,00	
23	784011121R00	Broušení SDK	m2	72,00	0,00
		12; 4220		12,00	
		12; 5012		12,00	
		12; 5011		12,00	
		12; 5009		12,00	
		12; 5008		12,00	
		12; 5007		12,00	
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
24	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	350,00	0,00
		350		350,00	
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
25	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	10,00	0,00
		2; 5012		2,00	
		2; 5011		2,00	
		2; 5009		2,00	
		2; 5008		2,00	

		2; učebna 5007			2,00	
26	974042557R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 25 x 8 cm	m		8,00	0,00
		8; 4220			8,00	
27	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m		0,00	0,00
28	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m		77,00	0,00
		17; učebna 4220			17,00	
		12; učebna 5012			12,00	
		12; učebna 5011			12,00	
		12; učebna 5009			12,00	
		12; učebna 5008			12,00	
		12; učebna 5007			12,00	
29	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus		48,00	0,00
		8; 4220			8,00	
		8; 5012			8,00	
		8; 5011			8,00	
		8; 5009			8,00	
		8; 5008			8,00	
		8; učebna 5007			8,00	
30	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus		7,00	0,00
		2; 4220			2,00	
		1; 5012			1,00	
		1; 5011			1,00	
		1; 5009			1,00	
		1; 5008			1,00	
		1; učebna 5007			1,00	
	H99	Ostatní přesuny hmot				
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		4,62	0,00
		0,98; podlahy			0,98	
		2,39; omítka			2,39	
		0,25; omítka			0,25	
		1,0; předstěna SDK			1,00	
	M21	Elektromontáže				
32	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová vč.dod.KU 68-1902 s víčkem	kus		48,00	0,00
		8; 4220			8,00	
		8; 5012			8,00	
		8; 5011			8,00	
		8; 5009			8,00	
		8; 5008			8,00	
		8; učebna 5007			8,00	
33	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová KO 125 s víčkem	kus		6,00	0,00
		1; 4220			1,00	
		1; 5012			1,00	
		1; 5011			1,00	
		1; 5009			1,00	
		1; 5008			1,00	
		1; učebna 5007			1,00	
34	210010325RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. vč.dod. KT 250 s víčkem	kus		1,00	0,00
		1; 4220			1,00	
35	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložena DN do 80 mm -chránička 50 mm - vč.dod.	m		47,00	0,00
		17; 4220			17,00	
		6; 5012			6,00	
		6; 5011			6,00	
		6; 5009			6,00	
		6; 5008			6,00	
		6; 5007			6,00	
36	210010003RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm vč.dod.	m		42,00	0,00
		7; 4220			7,00	
		7; 5012			7,00	
		7; 5011			7,00	
		7; 5009			7,00	
		7; 5008			7,00	

		7; 5007			7,00	
37	210010004RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, vč. dod.	m		12,00	0,00
		2; 4220			2,00	
		2; 5012			2,00	
		2; 5011			2,00	
		2; 5009			2,00	
		2; 5008			2,00	
		2; 5007			2,00	
38	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený vč.dod.	m		172,00	0,00
		112; 4220			112,00	
		12; 5012			12,00	
		12; 5011			12,00	
		12; 5009			12,00	
		12; 5008			12,00	
		12; 5007			12,00	
39	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm vč.dod.5x6 mm	m		40,00	0,00
		40; 4220			40,00	
40	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená , DN do 47 mm -chránička 40 mm - vč.dod.	m		20,00	0,00
		20; 4220			20,00	
41	210800842R00	Ochranný vodič PE 10 vč.dod.	m		10,00	0,00
		10; 4220			10,00	
42	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus		18,00	0,00
		3; 4220			3,00	
		3; 5012			3,00	
		3; 5011			3,00	
		3; 5009			3,00	
		3; 5008			3,00	
		3; 5007			3,00	
	M65	Elektroinstalce				
43	210190041RU3	Osazení rozvodnice 24 M vč.dod.	kus		1,00	0,00
		1; 4220			1,00	
44	650061612R00	Dod. a montáž jističe 16 B	kus		2,00	0,00
		2; 4220			2,00	
45	650061641R00	Dod. a montáž jističe 16 C	kus		8,00	0,00
		8; 4220			8,00	
46	650061642R00	Přepětová ochrana	kus		1,00	0,00
		1; 4220			1,00	
47	210120813R00	Chránič proudový	kus		1,00	0,00
		1; 4220			1,00	
48	650061642R00	Přepětová ochrana do hlavního rozvaděče	kus		1,00	0,00
		1; 4220			1,00	
49	650061812R00	Dod. a montáž jističe do hlavního rozvaděče	kus		1,00	0,00
		1; 4220			1,00	
	S	Přesuny suti				
50	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t		0,00	0,00
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		2,36	0,00
		2,355			2,36	
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		23,55	0,00
		2,355*10			23,55	
53	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		2,36	0,00
		2,355			2,36	
54	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t		2,36	0,00
		2,355			2,36	

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť	Doba výstavby:	Objednatel:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť
Druh stavby:	Úpravy v učebnách	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Zlín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TRADIX REALIZACE s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)
-----	----------------	----	--------	--------	---------------

Poznámka:

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť	Objednatel:	Gymnazium Zlín, Lesní čtvrť	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Úpravy v učebnách	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zlín	Zhotovitel:	TRADIX REALIZACE s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1. 2. 2021	Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1. 2. 2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	46 495,97	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	96 056,34	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	110 206,29	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	80 707,84				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	28 357,00				Ostatní		0,00
	Montáž	17 991,79				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 128,17						
ZRN celkem		387 943,40	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	387 943,40	DPH 21%	81 468,11
		Celkem bez DPH	387 943,40
		Celkem včetně DPH	469 411,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: