

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	3
Název stavby	Stavební úpravy objektu P 4 v areálu centra AdMaS pro projekt RICAIP	Sekce	
Smlouva	č. objednatele: 011458/2020/00 ze dne 27. 7. 2020	Název SO / PS	
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	Uchytíl, s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)			
Variace 4 - Změna el. krytí a kamer Změna řeší rozhodnutí Objednatele spočívající ve snížení ochranného krytí, které bylo v DVZ z opatrnostních důvodů i pro vnitřní prostředí haly definováno jako IP 44, což znamená prostředí venkovní. DVZ uvažovala určitou obecnou skladbu předpokládaného přístrojového vybavení, které odpovídal návrh krytí. S postupným ukončováním výběrů jednotlivých zařízení, jsou také upřesňovány vlastnosti jednotlivých přístrojů a jejich vliv na prostor, ve kterém jsou umístěny. Nyní je zřejmé, že ochranné krytí bylo v DVZ předimenzováno a lze jej snížit. Tato změna ale umožňuje výběr kvalitnějších prvků kamerového systému i vlastních kamer, protože se v rámci vzorkování lze orientovat na výrobky s lepšími vlastnostmi. A současně na výrobky z tzv. "bezpečných zemí". Změna v konečném důsledku řeší snížení ochranného krytí v hale objektu, ale současně i dodávku a montáž kvalitativně lepších výrobků, než uvažovala DVZ. Tato změna tedy vede ke zkvalitnění dodávky kamerového systému a budoucí práce s ním. Technické řešení změny je podrobněji popsáno v rozpočtech.		84 790,89	-80 102,32
Dny navíc	0		
Přílohy	Položkový rozpočet		
Variace 5 - Změna povrchové úpravy a materiálu zámečnických výrobků Změna řeší záměnu materiálu konstrukcí pro ukotvení kamerového systému uživatele, který bude snímat polohu a pohyb robotů. V DVZ uvažované kompozitní prvky budou zaměněny za tenkostěnné ocelové pozinkované profily MESSEC, protože v rámci zpracování DPS bylo zjištěno, že teoreticky ani prakticky nelze dopředu ověřit pohyby a průhyby profilů vyvolané pohybem nosné konstrukce a opláštění haly. Dále je řešena změna povrchové úpravy konzol pro rozvody za nátěr, z důvodu nutnosti provádění úpravy jejich tvaru na místě zabudování (in situ). Technické řešení změny je podrobněji popsáno ve výkresových schématech a rozpočtech.		152 132,84	-199 500,18
Dny navíc	0		
Přílohy	Položkové rozpočty, výkresová schemata		
Variace 10 - Doplnění měření, armatur a dopouštěcích systémů Na základě dodatečného požadavku správy objektu vyvstala potřeba doplnit do objektu P 4 měření spotřeb dopouštěcích systémů, s tím souvisejících armatur a také provést úpravy na vnitřních rozvodech. Toto umožní sledování spotřeby médií a následně jejich snadnější finanční vyúčtování pro jednotlivé části objektu. Dále bude možno získat data, která do budoucna umožní navrhovat a realizovat opatření pro snižování energetické náročnosti provozu. Technické řešení změny je podrobněji popsáno ve výkresových schématech, rozpočtech a technických listech.		52 666,01	0,00
Dny navíc	0		
Přílohy	Položkové rozpočty, výkresová schemata, technické listy		
Variace 11 - Rozšíření předmětu díla v profesi SLP - úpravy a doplnění SK, EPS, EZS a EKV Změna řeší nové požadavky objednatele. Z důvodu průběžně zpřesňovaných požadavků na koordinaci a součinnost jednotlivých monitorovacích systémů s budoucím přístrojovým vybavením haly, dochází k doplnění kabeláže UTP. Dále je nutno odstranit kolizní místa prvků EPS a EZS s rozvody nových instalací a doplnit některé komponenty EPS, EZS a EKV, na které se při zpracování DVZ zapomnělo. Technické řešení změny je podrobněji popsáno v rozpočtech.		56 364,33	0,00
Dny navíc	0		
Přílohy	Položkové rozpočty		
Změny s označením Variace 4, 5, 10 a 11 jsou nepodstatnými změnami projektu v režimu de minimis a nemění povahu veřejné zakázky. Dodatečné práce věcně i časově souvisí s původním předmětem díla a nelze je zadat jinému zhotoviteli. Variace byly oceněny v souladu s Pod-článkem 10-2 Smlouvy o dílo.			
Dny navíc celkem	0	Celkem Kč za ZL	345 954,07
Datum	1. 2. 2021	Celkem finanční bilance Kč	66 351,57
Za Zhotovitele	Ing. Martin Hublík		
Za TDI	Ing. Petr Komínek		
Za autorský dozor / generálního projektanta	Ing. Jiří Ell		
Za uživatele	Antonín Adam		
Osoba pověřená objednatelem	Ing. Jiří Kudla		