



# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 138733

he sml. č. 7810/20

č. 1732

uzavřené dne 28. 07. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

## „Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710“

### Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	<b>Kraj Vysočina</b>
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	564 602 419 nebo 564 602 205
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ESOX, spol. s r.o.</b>
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010
se sídlem:	Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupený:	Ing. Janem Polickým, výkonným ředitelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel
osoba pověřená vedením stavby:	Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel Hynek Brandl, stavbyvedoucí
tel./fax:	777 746 713
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	272941621/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 143

### Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ID: 138733 uzavřené dne 28. 07. 2020, (dále jen „Smlouva“) je změna zastupujících osob jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele, změna termínu dokončení díla a změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Prodloužení termínu je způsobeno jinou skladbou hornin zastíženou v prostoru suterénu objektu při provádění bouracích prací.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody v souladu s čl. 2.6., 2.7. a 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Článek 1 - Smluvní strany**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Na základě usnesení zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0479/06/2020/ZK ze dne 18.11.2020 zastupuje kraj hejtman Mgr. Vítězslav Schrek, MBA.

Na základě Pověření hejtmana ze dne 1.2.2021 zastupuje Kraj Vysočina navenek při podepisování všech písemností pro oblast majetek Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje.

Zástupci pro věci technické Kraje Vysočina jsou pracovníci odboru majetkového Ing. Kalina Jan nebo Ing. Zdeněk Berka

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

Na základě písemného oznámení o změně údajů ve smlouvě o dílo ze dne 7.9.2020 jsou osobami pověřenými vedením stavby Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel a Hynek Brandl, stavbyvedoucí

**2) Článek 2 – Předmět smlouvy**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech č.1 - 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**3) Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště; odst. 3.3. se mění a nově zní takto:**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 420 dnů ode dne předání staveniště

**4) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla celkem bez DPH:**

**25 316 427,08 Kč**

slovy: Dvacetpětmilionůtřistašestnácttisícčtyřistadvacetsedm, 08/100 korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením Dodatku č.1 bez DPH: 23 881 630,44 Kč

**Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH: 1 700 030,55 Kč

Cena méněprací bez DPH: 265 233,91 Kč

-----  
Cena více-méněprací bez DPH: 1 434 796,64 Kč**Cena díla po uzavření Dodatku č.1:**

Cena díla bez DPH: 25 316 427,08 Kč

**Článek 3 - Ostatní ustanovení dodatku**

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

3.6. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku..

3.7. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: 1) Změnové listy č.1 - 4

Brno, 28. 1. 2021

Jihlava, 8. 02. 2021


za zhotovitele:

za objednatele:




Libušina tř. 23, 623 00 Brno  
cz00558010 esoxbrno.cz

Ing. Jan Polický  
jednatel společnosti



Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje



Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710

ZL	Popis změny	Objekt	odsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo
			přípočet	odpočet	konečná cena		
	<b>Cena díla dle SOD</b>				<b>23 881 630,44 Kč</b>		
1	Sanace severovýchodní stěny včetně hydroizolačních a souvisejících opatření		374 480,32	0,00	374 480,32 Kč		
2	Prohloubení venkovní drenáže + doplnění zpětné klapky související s napojením vnitřní drenáže		152 765,13	-8 779,12	143 986,01 Kč		
3	Doplnění spodní hydroizolace stavby + sanační omítky konečná verze		833 342,90	-184 465,50	648 877,40 Kč		
4	Ruční bourání skaliny v 1.PP		339 442,20	-71 989,29	267 452,91 Kč		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	<b>Dodatky</b>		<b>1 700 030,55</b>	<b>-265 233,91</b>	<b>1 434 796,64 Kč</b>		
	<b>Cena díla dle SOD + Dodatek č.</b>				<b>25 316 427,08 Kč</b>		

TELK. DOZOR. Ing. BARR  
 AUTOR. DOZOR. ČERVENÝ  
 ESOX.  
 ESOX Technické  
 Nemocnice Pelhřimov  
 V Pelhřimově 25.01.2021

*(Signatures)*

*(Signature)*  
 KRAJ VYSOČINA  
 KRAJSKÝ ÚŘAD  
 Odbor majetkový  
 Žitkova 57, 587 33 Jihlava

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7.  <b>Sanace severovýchodní stěny včetně hydroizolačních a souvisejících opatření</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL1</b>
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vzniká v důsledku potřeby realizovat hydroizolaci objektu jako ucelený funkční souhrn opatření směřujících k vysušení prostor 1.PP. Během realizace se objevila spodní voda již v rámci skladby podlah 1.PP. Práce zahrnuté v tomto ZL zahrnují úpravy na severovýchodní stěně objektu a související konstrukce z exteriéru. Provedení umožní dokončení hydroizolace v po celém objektu a navazující konstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>374 480,32 Kč</b>	<b>374 480,32</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 25.7.2021	podpis
-----------------	-------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 25.7.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 25.7.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 25.7.2021	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list TSC602

25.7.2021

Číslo paré:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

**01-00 - Bourání**

KSO: 8016113  
Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:  
Datum:

Zadávatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026  
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.1\_B Technická zpráva 1.1.2\_B Půdorys 1.PP – bourání 1.1.3\_B Půdorys 1.NP – bourání 1.1.8\_B Pohled severovýchodní – bourání

Cena bez DPH

55 851,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 851,14	21,00%	11 728,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 579,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
Objekt: SO-01 - Administrativní budova  
Soupis: **01-00 - Bourání**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>55 851,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	52 919,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 577,23
997 - Přesun sutě	20 341,76
998 - Přesun hmot	0,61
PSV - Práce a dodávky PSV	2 931,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	673,74
751 - Vzduchotechnika	2 052,00
764 - Konstrukce klempířské	205,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova  
 Soupis: 01-00 - Bourání

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>55 851,14</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 919,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 577,23	
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	117,725	30,70	3 614,16	dle SoD
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		č.1.1.8 - Pohledy - bourání					
	VV		sv					
	VV		13,85*8,6		117,725			
	VV		Součet		117,725			
2	K	941211211A	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m = pronájem (je i pro návrh)	m <sup>2</sup>	117,725	2,05	241,34	dle SoD
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	117,725	18,70	2 201,46	dle SoD
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	117,725	11,70	1 377,38	dle SoD
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
5	K	944511211A	Příplatek k ochranné síti = pronájem (je i pro návrh)	m <sup>2</sup>	117,725	0,36	42,38	dle SoD
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	117,725	7,80	918,26	dle SoD
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	32,90	329,00	dle SoD
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		fasáda					
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,309	1 504,50	1 969,39	dle SoD
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		přilif HUP					
	VV		1,7*0,7*1,1		1,309			
	VV		Součet		1,309			
9	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m <sup>2</sup>	19,700	72,00	1 418,40	dle SoD
	PP		Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo přičekovek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		přizdívka					
	VV		19,7		19,700			
	VV		Součet		19,700			
10	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,560	410,50	640,38	dle SoD
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m <sup>3</sup>					
	VV		č.1.1.3 - Púdorys 1.NP - bourání					
	VV		přilif HUP					
	VV		1,6*0,65*1,5		1,560			
	VV		Součet		1,560			
11	K	962032253	Bourání zdiva z tvárníc, cihel cementových na jakoukoli maltu do 1m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,801	444,50	800,54	dle SoD
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z tvárníc cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m <sup>3</sup>					
	VV		ang. dvorek					
	VV		(1,9+0,6*2)*0,3*(1,37-0,88)*(2+1)		1,801			
	VV		Součet		1,801			
12	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,368	1 367,50	1 870,74	dle SoD
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup>					
	VV		ang. dvorek					
	VV		1,9*0,8*0,3*(2+1)		1,368			
	VV		Součet		1,368			
13	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,500	61,50	92,25	dle SoD



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2					
VV		č.1.1.3 - Půdorys 1.NP - bourání					
VV		pozn 11					
VV		změna					
VV		1,5		1,600			
VV		Součet		1,500			
14	K 967031742	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	20,500	75,50	1 547,75	dle SoD
PP		Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm					
15	K 9773111111	Řezání stávajícího zdiva hl do 50 mm	m	277,000	41,00	11 357,00	dle SoD
VV		(27,7/0,1)		277,000			
VV		Součet		277,000			
16	K 978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky s vyškrabním spar stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	34,500	41,00	1 414,50	dle SoD
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
VV		Z04					
VV		34,5		34,500			
VV		Součet		34,500			
17	K 978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	27,700	99,00	2 742,30	dle SoD
PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
D	997	Přesun sutě				20 341,76	
18	K 997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	25,965	301,00	7 815,47	dle SoD
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
19	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,965	116,50	3 024,92	dle SoD
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
20	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	752,985	4,80	3 614,33	dle SoD
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		25,965*29		752,985			
VV		Součet		752,985			
21	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,097	205,00	5 144,89	dle SoD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV		25,965		25,965			
VV		-0,009		-0,009			
VV		-0,779		-0,779			
VV		Součet		25,097			
22	K 997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,089	855,00	76,10	dle SoD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
VV		od,711					
VV		0,089		0,089			
VV		Součet		0,089			
23	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,779	855,00	666,05	dle SoD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
VV		3%					
VV		25,965*0,03		0,779			
VV		Součet		0,779			
D	998	Přesun hmot				0,61	
24	K 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,001	610,00	0,61	dle SoD
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 931,54	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				673,74	
25	K 711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	19,700	34,20	673,74	dle SoD
PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
D	751	Vzduchotechnika				2 052,00	
26	K 751511808	Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 1,54 m2	m	4,000	325,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2					
27	K 751571039	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do zdiva, betonu průřezu do 1,54 m2	m	4,000	124,00	496,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 1,13 do 1,54 m2					
28	K 751571812	Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného z kce z nosníků kotveného do betonu nebo zdiva	m	4,000	64,00	256,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Demontáž závěsu čtyřhranného potrubí z montované konstrukce z nosníků, kotveného do betonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	764	Konstrukce klempířské				205,80	
29	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2,450	84,00	205,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		pilíř HUP		2,450			
	VV		3,5*0,7					
	VV		Součet		2,450			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy 5.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova

Soupis:

**01-01 - Architektonicko-stavební řešení**

KSO:

8016113

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.1\_B Technická zpráva 1.1.9\_B Půdorys 1.PP – návrh 1.1.10\_B Půdorys 1.NP – návrh 1.1.15\_B Pohled severovýchodní – návrh

Cena bez DPH

239 040,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 040,69	21,00%	50 198,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

289 239,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řezítko

Datum a podpis:

Řezítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt: SO-01 - Administrativní budova

Soupis: **01-01 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>239 040,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	125 705,75
1 - Zemní práce	51 005,15
2 - Zakládání	14 621,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	902,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 234,47
62 - Úprava povrchů vnějších	47 234,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	329,00
998 - Přesun hmot	11 613,18
PSV - Práce a dodávky PSV	113 334,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 840,02
761 - Konstrukce prosvětlovací	49 390,15
781 - Dokončovací práce - obklady	34 104,77

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
 SO-01 - Administrativní budova  
 Soupis: 01-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

239 040,69

D HSV Práce a dodávky HSV

125 705,75

D 1 Zemní práce

51 005,15

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 14,5*1,2*3 -52,2*0,50 Součet	m3	26,100	89,00	2 322,90	dle SoD
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	26,100	667,50	17 421,75	dle SoD
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepění stěn rýh hl do 4 m Zřízení pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 14,5*3 Součet	m2	43,500	133,50	5 807,25	dle SoD
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepění stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	43,500	88,50	3 849,75	dle SoD
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	52,200	58,00	3 027,60	dle SoD
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 52,2 -41,337 Součet	m3	10,863	142,50	1 547,98	dle SoD
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 10,863*20 Součet	m3	217,260	14,20	3 085,09	dle SoD
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) 10,863*2,1 Součet	t	22,812	160,00	3 649,92	dle SoD
9	K	175101201	Obsypání objektu původním terémem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (max. ve vrstvách do 30cm) Obsypání objektu původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny rýhy 62,1 výplň drenáží -6,09 - základové pasy -1,523 - angl dvorky -1,5*1*0,7*3 Součet	m3	41,337	249,00	10 292,91	dle SoD
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým frakce 16 až 63 mm Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drčným frakce 16 až 63 mm 14,5*0,7*0,6	m3	6,090	801,00	4 878,09	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
	VV		Součet		6,090			
11	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	43,500	31,50	1 370,25	dle SoD
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2		43,500			
	VV		14,5*3		43,500			
	VV		Součet		43,500			
12	M	693111460	textilie 300 g/m2	m2	47,850	17,80	851,73	dle SoD
	PP		textilie 300 g/m2		47,850			
	VV		43,5*1,1		47,850			
	VV		Součet		47,850			
13	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně tvarovek	m	14,500	243,00	3 523,50	dle SoD
	PP		Trativody z drenážních trubek z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,523	2 625,00	3 997,88	dle SoD
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		14,5*0,7*0,15		1,523			
	VV		Součet		1,523			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				902,50	
15	K	310237271	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	1,000	902,50	902,50	dle SoD
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				47 234,47	
D	62		Úprava povrchů vnějších				47 234,47	
18	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn	m2	77,900	39,70	3 092,63	dle SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch penetrace akrylát-silikonová stěn					
	VV		Z03					
	VV		21,7*2		43,400			
	VV		Z04					
	VV		34,5		34,500			
	VV		Součet		77,900			
19	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	43,400	165,00	7 161,00	dle SoD
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		Z03					
	VV		21,7*2		43,400			
	VV		Součet		43,400			
20	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl. 15mm	m2	56,200	287,50	16 157,50	dle SoD
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		Z03					
	VV		21,7		21,700			
	VV		Z04					
	VV		34,5		34,500			
	VV		Součet		56,200			
21	K	6225310211	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka s uhlíkovými vlákny tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení	m2	72,429	287,50	20 823,34	dle SoD
	VV		Z02					
	VV		13,85*(7,71-1)		92,934			
	VV		-2*2,1*6+(2+2,1*2)*0,15*6		-19,620			
	VV		-0,55*2,1*2+(0,55+2,1*2)*0,15*2		-0,885			
	VV		Součet		72,429			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				329,00	
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	32,90	329,00	dle SoD
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		fasáda					
	VV		10*1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	998		Přesun hmot				11 613,18	
24	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	19,038	610,00	11 613,18	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 334,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				29 840,02	
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	34,500	32,00	1 104,00	dle SoD
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		Z04					
	VV		34,5		34,500			
	VV		Součet		34,500			
26	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,012	40 060,00	480,72	dle SoD
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		34,5*0,00035		0,012			
	VV		Součet		0,012			
27	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou bitumenovou	m2	26,200	412,00	10 794,40	CS ÚRS 2019 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou bitumenovou					
VV		Z03		21,700			
VV		21,7					
VV		prostory teplovodu obvodovou stěnou					
VV		1,5*3		4,500			
VV		Součet		26,200			
28	K 711161212	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	34,500	104,00	3 588,00	dle SoD
PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
29	K 711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	34,500	92,00	3 174,00	dle SoD
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
30	M 62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	41,400	133,00	5 506,20	dle SoD
PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
VV		34,5*1,2		41,400			
VV		Součet		41,400			
31	K 711161384	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	17,000	82,50	1 402,50	dle SoD
PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
VV		Z04					
VV		8+9		17,000			
VV		Součet		17,000			
32	K 711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	34,500	83,50	2 880,75	dle SoD
PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné					
33	M 69311068	geotextilie 300 g/m2	m2	37,950	19,20	728,64	dle SoD
VV		34,5*1,1		37,950			
VV		Součet		37,950			
34	K 998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,210	861,00	180,81	dle SoD
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	761	Konstrukce prosvětlovací				49 390,15	
35	K 761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 1,0 m, šířky do 1,5 m	kus	2,000	3 560,00	7 120,00	dle SoD
PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vzloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,25 do 1,5 m					
36	M 56245255	světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 150x100x70 cm - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV03	kus	2,000	21 090,00	42 180,00	dle SoD
37	K 998761103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m	t	0,110	819,50	90,15	dle SoD
PP		Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	781	Dokončovací práce - obklady				34 104,77	
38	K 781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	21,700	976,50	21 190,05	dle SoD
PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2					
VV		Z03					
VV		21,7		21,700			
VV		Součet		21,700			
39	M 595212991	cihelný obkladový pásek imitující rezné zdvo tl.10-13mm	m2	23,870	469,50	11 206,97	dle SoD
VV		21,7*1,1		23,870			
VV		Součet		23,870			
40	K 998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,825	2 070,00	1 707,75	dle SoD
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

**IO-01a - Zpevněné plochy**

KSO: 822 59 31

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.1\_B Technická zpráva 1.1.2\_B Púdorys 1.PP – bourání 1.1.9\_B Púdorys 1.PP – návrh

Cena bez DPH

77 588,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 588,49	21,00%	16 293,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 882,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy s.p. 710

Objekt: IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis: **IO-01a - Zpevněné plochy**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>77 588,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	77 588,49
1 - Zemní práce	19 534,90
5 - Komunikace pozemní	18 967,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 793,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 290,68
997 - Přesun sutě	8 112,30
998 - Přesun hmot	6 890,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

IO-01 - Zpevněné a nezpevněné plochy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné plochy

Místo:

Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>77 588,49</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 588,49	
D		1	Zemní práce				19 534,90	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek V03 6 Součet	m2	6,000	60,80	364,80	CS ÚRS 2019 02
	PP							
	VV				6,000			
	VV				6,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílů komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby V01 18 Součet	m2	18,000	67,50	1 215,00	dle SoD
	PP							
	VV				18,000			
	VV				18,000			
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	6,000	203,00	1 218,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
4	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	18,000	602,00	10 836,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
5	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	6,000	538,00	3 228,00	CS ÚRS 2019 02
	PP							
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,000	49,20	738,00	dle SoD
	PP							
7	K	113203111	Vytrhání obrub přídlažby Vytrhání obrub přídlažby	m	15,000	54,50	817,50	dle SoD
	PP							
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním V04 34,5 V03 9,5 Součet	m2	44,000	25,40	1 117,60	dle SoD
	PP							
	VV				34,500			
	VV				9,500			
	VV				44,000			
D		5	Komunikace pozemní				18 967,22	
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm V01 18+6 Součet	m2	24,000	90,50	2 172,00	dle SoD
	PP							
	VV				24,000			
	VV				24,000			
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm V01 18 V03 9,5 Součet	m2	27,500	169,50	4 661,25	dle SoD
	PP							
	VV				18,000			
	VV				9,500			
	VV				27,500			
11	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm	m2	18,000	228,00	4 104,00	dle SoD

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m <sup>2</sup>					
12	M	592452950	dlažba zámková tl.6cm - doplnění dle stávající dlažby	m <sup>2</sup>	5,400	253,50	1 368,90 dle SoD
PP		dlažba zámková tl.6cm - doplnění dle stávající dlažby					
VV		30%					
VV		18°0,30		5,400			
VV		Součet		5,400			
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	10,000	169,50	1 695,00 dle SoD
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		6		6,000			
VV		4		4,000			
VV		Součet		10,000			
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	0,600	222,00	133,20 CS ÚRS 2019 02
PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
VV		6°0,1		0,600			
VV		Součet		0,600			
15	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m <sup>2</sup> plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,500	308,50	2 930,75 dle SoD
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m <sup>2</sup> do 0,25 m <sup>2</sup> , pro plochy do 50 m <sup>2</sup>					
16	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m <sup>2</sup>	9,690	148,00	1 434,12 dle SoD
PP		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní					
VV		9,5°1,02		9,690			
VV		Součet		9,690			
17	K	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	8,000	58,50	468,00 dle SoD
PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 793,00
18	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,950	2 940,00	2 793,00 dle SoD
PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
VV		V03					
VV		9,5°0,1		0,950			
VV		Součet		0,950			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 290,68
19	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek vč. lože tl do 30 mm š proužku 250 mm	m	15,000	107,50	1 612,50 dle SoD
PP		Osazení vodícího proužku z betonových desek do lože tl do 30 mm š proužku 250 mm					
20	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	4,500	148,00	666,00 dle SoD
PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm					
VV		doplnění z 30%					
VV		15°0,30		4,500			
VV		Součet		4,500			
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	212,00	8 480,00 dle SoD
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV		18		18,000			
VV		22		22,000			
VV		Součet		40,000			
22	M	59217002	obrubník betonový 1000x50x200mm	m	40,000	119,00	4 760,00 dle SoD
PP		obrubník betonový 1000x50x200mm					
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,500	2 510,00	3 765,00 dle SoD
PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
VV		40°0,25°0,15		1,500			
VV		Součet		1,500			
24	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	25,200	38,90	980,28 dle SoD
PP		Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
VV		18°0,70°2		25,200			
VV		Součet		25,200			
25	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého	m <sup>2</sup>	12,600	81,50	1 026,90 dle SoD
PP		Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
VV		70% použito stávající					
VV		18°0,70		12,600			
VV		Součet		12,600			
D	997		Přesun sutě				8 112,30
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,426	36,10	701,28 dle SoD
PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV		23,91		23,910			
VV		zámková dlažba 70% k opětovnému použití					
VV		-4,68°0,70		-3,276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová sousta
	VV		přídlažba 70% k opětovnému použití					
	VV		-1,725*0,70		-1,208			
	VV		Součet		19,426			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	563,354	8,50	4 788,51	dle SoD
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		19,426*29		563,354			
	VV		Součet		563,354			
28	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,426	135,00	2 622,51	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				6 890,39	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,170	190,50	6 890,39	dle SoD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2020  <b>Prohloubení venkovní drenáže + doplnění zpětné klapky související s napojením vnitřní drenáže</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL2</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list vzniká z důvodu nutnosti akutně řešit zvýšený výskyt spodní vody v prostoru sklepa. Doplnuje se vnitřní síť drenáží, která je uložena ve štěrkovém loži. S tím souvisí prohloubení venkovní drenáže o 40 cm oproti stávajícímu projektu a její napojení na kanalizační řád přes zpětnou klapku. Bude provedeno dle dokumentace PUD\_1PP\_DRENAZ.pdf zpracované od PC Projekt Centrum Nova s.r.o..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-8 779,12</b>	<b>152 765,13 Kč</b>	<b>143 986,01</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 25.7.2021	podpis
-----------------	-------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 25.7.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 25.7.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 25.7.2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

*TSCHEDEL*

25.7.2021

Číslo paré:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova  
 Soupis: ZL č.2 - vnitřní drenáže

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**64 436,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

64 436,57

2 - Zakládání

63 107,94

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 898,31

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

3 011,50

713 - Izolace tepelné

-6 581,18

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
 Objekt: SO-01 - Administrativní budova  
 Soupis: ZL č.2 - vnitřní drenáže

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>64 436,57</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 436,57	
D		2	Zakládání				63 107,94	
8	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 70,53*0,5*0,3	m3	10,580	801,00	8 474,18	Rozpočet ASŘ 01-01
					10,580			
9	K	711491172	Provedení separace z textilií vrstva ochranná 70,53*1,4	m2	98,742	31,50	3 110,37	Rozpočet ASŘ 01-01
					98,742			
10	M	RTX.69366219	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2 82 152*1,1	m2	90,367	17,80	1 608,54	Rozpočet ASŘ 01-01
					90,367			
11	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby 20,015+9,35+2*3+11,85+4,2*2+4,815+5,05*2	m	70,530	243,00	17 138,79	Rozpočet ASŘ 01-01
					70,530			
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm -31,956+29,212	m3	-2,744	801,00	-2 197,94	Rozpočet SO 01-01
					-2,744			
14	K	271532214	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 11 až 22 mm 34,7-10,58	m3	24,120	1 450,00	34 974,00	CS ÚRS 2019 02
D		91	Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				4 898,31	
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 70,53*0,3*0,1	m3	2,116	2 315,00	4 898,31	Rozpočet ASŘ 01-01
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 011,50	
16	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů 0,95	m	0,950	3 170,00	3 011,50	CS ÚRS 2019 02
					0,950			
D		713	Izolace tepelné				-6 581,18	
17	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy Zrušení tepelné izolace podlahy v kotelně	m2	27,240	-40,10	-1 092,32	Rozpočet SO 01-01
18	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	27,240	-81,50	-2 220,06	Rozpočet SO 01-01
19	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	27,240	-120,00	-3 268,80	Rozpočet SO 01-01

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A  
 Objekt: IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace  
 Soupis: **ZL č.2 - změna areálové dešťové kanalizace, prohloubení vnějších drenáží**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Datum: 24. 4. 2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>79 549,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	79 549,44
1 - Zemní práce	63 968,09
8 - Trubní vedení	15 581,35

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710 - Z01A  
 Objekt: IO-03 - Přípojka dešťové kanalizace a úprava areálové dešťové kanalizace  
 Soupis: **ZL č.2 - změna areálové dešťové kanalizace, prohloubení vnějších drenáží**

Místo: Pelhřimov, areál Nemocnice Datum: 24. 4. 2020  
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>79 549,44</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 549,44	
D		1	Zemní práce				63 968,09	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 a 7 objemu do 100 m <sup>3</sup> 61,5*0,4*0,6-3,3*0,6*3+4,1*1,1*1,1	m <sup>3</sup>	18,581	437,00	8 119,90	CS ÚRS 2019
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 6 a 7 skutečnost, jedná se o výkop v blízkosti kabelů	m <sup>3</sup>	5,026	891,00	4 478,17	CS ÚRS 2019
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 6 až 7 hl výkopu do 4 m 18,581*5,026	m <sup>3</sup>	23,607	150,00	3 541,05	CS ÚRS 2019
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 23,607	m <sup>3</sup>	23,607	258,00	6 090,61	CS ÚRS 2019
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 23,607*20	m <sup>3</sup>	472,140	19,80	9 348,37	CS ÚRS 2019
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 6 až 7 do 100 m <sup>3</sup> 23,607	m <sup>3</sup>	23,607	195,00	4 603,37	CS ÚRS 2019
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 23,607*2,1	t	49,575	560,50	27 786,62	Rozpočet IO 03b
D		8	Trubní vedení				15 581,35	
8	K		Montáž automatické zpětné klapky na drenážním potrubí DN110 1	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 02
9	M		Montáž automatické zpětné klapky na drenážním potrubí DN 110 automatická zpětná klapka HL710.1 DN110 1	kus	1,000	4 040,35	4 040,35	CS ÚRS 2019 02
12	K		Kanalizační šachta KŠ z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm s poklopem 1	kus	1,000	5 270,00	5 270,00	CS ÚRS 2019 02
15	K		Kanalizační šachta KŠ z PP DN 1000 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t) 1	kus	1,000	4 540,00	4 540,00	Rozpočet IO 03b
16	K	189517010R	provedení napojení potrubí do revizní šachty -7+2	kus	1,000	681,00	681,00	Rozpočet IO 03b

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2020  Doplnění spodní hydroizolace stavby + sanační omítky konečná verze	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL3</b>
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci řešení nadměrné vlhkosti suterénu bylo provedeno kontrolní měření vlhkosti zdiva, které prokázalo nadměrnou vlhkost zdiva a nadlimitní výskyt vodorozpustných solí. Viz Protokol z vlhkostního průzkumu, rámcový návrh řešení sanace vlhkého zdiva Nemocnice Pelhřimov. Nově je uvážováno se snížením úroveň injektáže zdiva pod podlahovou konstrukci. Byla upřesněna úprava povrchů zdiva sanačním omítkovým souvrstvím oproti původním vápenocementovým omítkám , u nadměrně zavlhlého zdiva dojde k mikrovlnnému předsušení zdiva, byl zohledněn skutečný stav obvodového zdiva a základových pasů z vnější strany dle skutečnosti, doplnění svislých hydroizolací a detailů napojení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>-184 465,50</b>	<b>833 342,90 Kč</b>	<b>648 877,40</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo;**

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum	25.7.2021	podpis	
-----------------	-------------------	-------	-----------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	25.7.2021	podpis	
Projektant	Martin Cervený	datum	25.7.2021	podpis	
Uživatel	Petr Adam	datum		podpis	
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	25.7.2021	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list *Tschödl*

25.7.2021

Číslo paré: *81*



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova - ZL č.3

KSC 8016113  
Míst Pelhřimov, areál Nen

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:  
ESOX spol. s r.o.

IČ: \_00558010  
DIČ: CZ00558010

Projektant:  
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026  
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>518 117,56</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	538 189,09	21,00%	113 019,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>631 137,27</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
Objekt: SO-01 - Administrativní budova - ZL č.3

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ESOX spol. s r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM  
NOVA s.r.o.  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>518 117,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	477 661,11
2 - Zakládání	25 346,56
20 - Sanace vlhkosti zdiva	99 573,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-5 656,10
61 - Úprava povrchů vnitřních	211 239,09
62 - Úprava povrchů vnějších	118 814,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 344,17
961 - Bourání	8 271,60
997 - Přesun sutě	12 253,72
998 - Přesun hmot a manipulace se sutí	7 818,85
PSV - Práce a dodávky PSV	40 456,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 456,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

SO-01 - Administrativní budova - ZL č.3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM  
NOVA s.r.o.

Zhotovitel:

ESOX spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

518 117,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				477 661,11
D	2		Zakládání				25 346,56
1	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči <i>336,310-305,290</i>	m2	31,020	151,00	4 684,02
40	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn s vyškrabáním spar v rozsahu do 100 %	m2	-338,840	41,00	-13 892,44
2	K	273313711	Dobetonování základových pasů z betonu tř. C 20/25 $((13,85+21,865+21,865)*0,5*0,25)+((13,85+6,465+6,465)*0,8*0,25)/2$	m3	6,280	2 800,00	17 584,00
					6,280		
3	K	273351121	Zřízení bednění základových pasů rovného $((13,85+21,865+21,865)*0,5)+((13,85+6,465+6,465)*0,8)$	m2	50,210	267,00	13 406,07
					50,210		
4	K	273351122	Odstranění bednění základových pasů rovného $((13,85+21,865+21,865)*0,5)+((13,85+6,465+6,465)*0,8)$	m2	50,210	71,00	3 564,91
					50,210		
D	20		Sanace vlhkosti zdiva				99 573,12
5	K	20-1	Mikrovinné předsušení zdiva, snížení vlhkosti předpoklad rozsahu	m3	10,000	4 100,00	41 000,00
6	K	20-2	Osazení kondenzačních nebo absorpčních odvlhčovačů 2ks/den	den	10,000	620,00	6 200,00
7	K	20-3	Detail napojení hydroizolace zdiva a podlahy těsnicí klín, přestěrkování detailu <i>obvodové zdivo: 53,18+3,6+24,18</i>	m	179,360	292,00	52 373,12
			<i>střední</i>		80,960		
			<i>zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58+6,65+4,8</i>		94,470		
			<i>předstěna: 3,93</i>		3,930		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-5 656,10
8	K	319202111	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-16,300	347,00	-5 656,10
D	61		Úprava povrchů vnitřních				211 239,09
9	K	612821001	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně <i>odpočet položky z SoD</i>	m2	223,690	888,00	198 636,72
			<i>obvodové zdivo: 53,18*2,51+3,6*2,15+24,18*2,35</i>		-112,621		
			<i>střední</i>		198,045		
			<i>zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*1,5+(6,65+4,8)*1,2</i>		138,270		
10	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách <i>obvodové zdivo: 53,18*2,51+3,6*2,15+24,18*2,35</i>	m2	336,310	282,00	94 839,42
			<i>střední</i>		198,045		
			<i>zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*1,5+(6,65+4,8)*1,2</i>		138,270		
11	K	61-1	Nástřík pro zapouzdření soli <i>obvodové zdivo: 53,18*2,51+3,6*2,15+24,18*2,35</i>	m2	336,310	88,00	29 595,28
			<i>střední</i>		198,045		
			<i>zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*1,5+(6,65+4,8)*1,2</i>		138,270		
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně <i>obvodové zdivo: 53,18*2,51+3,6*2,15+24,18*2,35</i>	m2	-336,310	256,50	-86 263,52
			<i>střední</i>		198,045		
			<i>zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*1,5+(6,65+4,8)*1,2</i>		138,270		
13	K	6128210011	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky <i>obvodové zdivo: 53,18*2,51+3,6*2,15+24,18*2,35</i>	m2	-336,310	56,00	-18 833,36
			<i>střední</i>		198,045		
			<i>zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*1,5+(6,65+4,8)*1,2</i>		138,270		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K 6128210311	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně (-112,620+87,72) odpočet položky z SoD obvodové zdivo: (53,18+3,6+24,18)*0,5 střední zdivo: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*0,5+(6,65+4,8)*0,5	m2	-24,900 -112,620 40,480 47,235	270,50	-6 735,45
<b>D 62 Úprava povrchů vnějších</b>						<b>118 814,27</b>
15	K 622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.15mm	m2	-150,750	287,50	-43 340,63
16	K	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.30mm Pohled jihovýchodní: 58,25 Pohled boční severovýchodní: 43,25 Pohled boční jihozápadní: 27 Pohled severozápadní: 65,5	m2	194,000 58,250 43,250 27,000 65,500	433,70	84 137,80
17	K	Špricování v 75% plochy 194*0,75	m2	145,500 145,500	46,20	6 722,10
18	K	Plentování zdicí maltou v 50% plochy 194*0,5	m2	97,000 97,000	735,00	71 295,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>28 344,17</b>
<b>D 961 Bourání</b>						<b>8 271,60</b>
19	K 961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem Vnější zdivo: ((12,55*2)+(27,03*2))*0,15*0,15 Vnitřní zdivo: ((12,55*8)+(3,89*2)+(4,85*2)+(1,885*2))*0,15*0,15	m3	4,520 1,781 2,737	1 830,00	8 271,60
<b>D 997 Přesun sutě</b>						<b>12 253,72</b>
20	K 997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,520	1 851,00	8 366,52
21	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,520	208,50	942,42
22	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 9,944*20	t	45,200	9,10	411,32
23	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,520	560,50	2 533,46
<b>D 998 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>						<b>7 818,85</b>
24	K 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	14,950	523,00	7 818,85
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>40 456,45</b>
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>40 456,45</b>
37	K 784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	870,000	21,50	18 705,00
38	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-870,000	11,20	-9 744,00
39	K 784211121R	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - změna na silikátovou bílou barvu dvojnásobnou 870,04	m2	870,040 870,040	36,20	31 495,45

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt:

**SO-01 - Administrativní budova - ZL č.3**

KSt 8016113

Mís Pelhřimov, areál Nen

CC-CZ:

Datum:

Zedavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

ESOX spol. s r.o.

IČ: \_00558010

DIČ: CZ00558010

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**107 336,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 336,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt: **SO-01 - Administrativní budova - ZL č.3**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ESOX spol. s r.o.

Projektant: PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>107 336,86</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	107 336,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	107 336,86

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710

Objekt: **SO-01 - Administrativní budova - ZL č.3**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ESOX spol. s r.o.

Projektant: PROJEKT  
CENTRUM NOVA  
s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>107 336,86</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				107 336,86	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				107 336,86	
25	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním <i>Pohled jihovýchodní: 58,25</i> <i>Pohled boční severovýchodní: 8,68</i> <i>Pohled boční jihozápadní: 27</i> <i>Pohled severozápadní: 65,5</i> <i>Anglické dvorky: -16,5</i> <i>Odpočet množství z SoD: -154,019</i> <i>Základy: (13,85+21,865+21,865-3,2)*0,95)+((13,85+6,465+6,465)*1,25)</i>	m2	74,051	32,00	2 369,63	Rozpočet SO 01-01
26	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg <i>74,051*0,003</i>	t	0,222	40 060,000	8 899,45	Rozpočet SO 01-01
27	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm <i>74,051</i>	m2	74,051	104,00	7 701,30	Rozpočet SO 01-01
169	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou <i>9+0,95*4</i>	m	12,900	82,50	1 064,25	CS ÚRS 2019 02
28	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP <i>74,051</i>	m2	74,051	92,00	6 812,69	Rozpočet SO 01-01
29	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilíí na horním povrchu <i>74,051*1,2</i>	m2	88,861	133,000	11 818,54	Rozpočet SO 01-01
30	K	711491272	Provedení izolace proti vodě svislé z textilíí vrstva ochranná <i>74,051</i>	m2	74,051	83,50	6 183,26	Rozpočet SO 01-01

31	M	69311068	geotextilie 300 g/m2 74,051*1,2	m2	88,861	19,200	1 706,14	Rozpočet SO 01
32	K	711491272	Provedení separace z textilní vrstvy ochranná F01: 78 F02: 53,1 F03: 125,61 F04: 34,16 F05: 4,625 F06: 20,24	m2	315,735	44,40	14 018,63	Rozpočet SO 01
					78,000			
					53,100			
					125,610			
					34,160			
					4,625			
					20,240			
33	M	69311068	geotextilie 300 g/m2 315,735*1,2	m2	378,882	19,200	7 274,53	Rozpočet SO 01-01
34	K	711493122.SKA	izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou SCHÖNOX 1K DS PREMIUM obvodové zdívko: (53,18+3,6+24,18)*0,5 střední zdívko: (15,85+9,45+8,55+2,8+4,07+3,04+20,05+7,25+5,38+6,58)*0,5+(6,65+4,8)*0,5	m2	87,720	447,22	39 230,14	CS ÚRS 2019 02
					40,480			
					47,235			
35	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,300	861,00	258,30	Rozpočet SO 01-01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 28. 7. 2020  Ruční bourání skaliny v 1.PP	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL4</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 7. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO /-NE *</b></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO /-NE *</b>
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO /-NE *</b>										

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list zohledňuje vyšší třídu horniny nacházející se pod podlahovým souvrstvím v suterénu v 1.PP. Na části půdorysu 1.PP byla zjištěna hornina třídy II 5. až 6. Bourací práce budou prováděny ručním nářadím a vybouraná hornina bude vyvezena ruční mechanizací. Zhotovitel zajistí uložení vytěženého materiálu na skládku dle platné legislativy. Komplikace přinesli zdržení stavby o 30dní. O tuto dobu bude posunut konečný termín stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-71 989,29</b>	<b>339 442,20 Kč</b>	<b>267 452,91</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Ing. Václav Bártl	datum 25.7.2021	podpis
-----------------	-------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 25.7.2021	podpis
Projektant	Martin Červený	datum 25.7.2021	podpis
Uživatel	Petr Adam	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum 25.7.2021	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	TECHNICKÝ	25.7.2021	Číslo paré:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
 Objekt: 201110\_04 - Pelhřimov-skála, ÚRS

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kraj Vysočina  
 Žitkova 571 587 33 Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
	<b>267 452,91</b>
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>267 452,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	267 452,91
1 - Zemní práce	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710  
 Objekt: 201110\_04 - Pelhřimov-skála, ÚRS

Místo: Datum:  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>267 452,91</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				267 452,91	
D		1	Zemní práce				267 452,91	
7	K	139911121R	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 6 až 7 ručně	m3	41,430	5 840,00	241 951,20	vlastní
8	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	41,430	125,00	5 178,75	CS ÚRS 2019 02
9	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	41,430	117,00	4 847,31	CS ÚRS 2019 02
10	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 6 a 7	m3	41,430	328,00	13 589,04	CS ÚRS 2019 02
11	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	828,600	24,70	20 466,42	CS ÚRS 2019 02
12	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně beton)	t	95,289	560,50	53 409,48	CS ÚRS 2019 02
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	-41,430	821,00	-34 014,03	dle SoD
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-41,130	164,00	-6 745,32	dle SoD
3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-41,430	96,00	-3 977,28	dle SoD
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-41,430	126,50	-5 240,90	dle SoD
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-828,600	6,90	-5 717,34	dle SoD
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně zemina)	t	-95,289	171,00	-16 294,42	dle SoD