



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2016/212
ze dne 22.8.2016

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a SWIETELSKY stavební s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Podolská - realizace“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací.
Jedná se o:
 - Vynechání odvodňovacích příkopů P1 až P7
 - Osazení méně příkopových žlabovek o 5m
 - Navýšení objemu odstranění pařezů
 - Navýšení objemu zemních prací z důvodu rozšíření zemní pláně
 - Sanace podkladu v km 1,210 – 1,525 ŠD
 - Větší rozsah asfaltových ploch z důvodu rozšíření v zatáčkách, na základě geodetického zaměření
 - Osazení směrových ocelových sloupků

Investice vícepráce	629 382,80 Kč
Investice méněpráce	- 130 392,50 Kč
<u>Oprava vícepráce</u>	<u>29 120,00 Kč</u>
Celkem	528 110,30 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.2.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/212 ze dne 18.1.2016, byla stanovena cena za vícepráce na **528 110,30,- Kč bez DPH.**


3. Vzhledem k požadovaným vícepracím se tímto dodatkem také mění termín pro řádné dokončení díla a to na **12.12.2016.**
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2016/212 ze dne 18.1.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/212 ze dne 18.1.2016.

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na více i méněpráce

V Brně dne 1. 1. 2017

V Brně dne 10. 12. 2016



ředitel KŘ Brno, LCR s.p.

Swietelsky, s.p. [01]
17, Husův nábřeží
602 00 Brno
IČ: 25290551
Město
602 00 Brno



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15069
 Stavba: LC Podolská

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 6. 12. 2016

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
 DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				528 110,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				528 110,30
DPH základní	21,00%	ze	528 110,30	110 903,16
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				639 013,46

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15069

Stavba: LC Podolská

Místo:

Datum: 6. 12. 2016

Objednatel:

Projektant: GreenDesign s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	528 110,30	639 013,46
1506901	Modernizace - vícepráce	629 382,80	761 553,19
1506902	Oprava - vícepráce	29 120,00	35 235,20
1506903	Modernizace - méněpráce	-130 392,50	-157 774,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		528 110,30	639 013,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: LC Podolská
Objekt: 1506901 - Modernizace - vícepráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				629 382,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				629 382,80
DPH základní	21,00%	ze	629 382,80	132 170,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		761 553,19

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Podolská

Objekt: 1506901 - Modernizace - vícepráce

Místo:

Datum:

6. 12. 2016

Objednatel:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	629 382,80
HSV - Práce a dodávky HSV	589 382,80
1 - Zemní práce	82 790,54
5 - Komunikace	499 520,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 498,20
998 - Přesun hmot	2 573,53
Ostatní - Ostatní	40 000,00
999 - Ostatní náklady	40 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	629 382,80

ROZPOČET

Stavba: LC Podolská

Objekt: 1506901 - Modernizace - vícepráce

Místo: Datum: 6. 12. 2016

Objednatel: Projektant: XXXXXXXXXX s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

629 382,80

HSV - Práce a dodávky HSV

589 382,80

1 - Zemní práce

82 790,54

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	90,720	57,00	5 171,04
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

"odkop na pláni v km 1,210-1,525"

315*3,2*0,3

302,400

odkop

Součet (30%)

302,400

2	K	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	18,144	12,00	217,73
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

odkop*0,3*0,2

18,144

Součet

18,144

3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	181,440	75,00	13 608,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

odkop*0,6

181,440

Součet

181,440

4	K	122301109	Příplatek za lepkavost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	36,288	12,00	435,46
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

odkop*0,6*0,2

36,288

Součet

36,288

5	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	30,240	180,00	5 443,20
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

odkop*0,1

30,240

Součet

30,240

6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	272,160	60,00	16 329,60
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

odkop*0,9

272,160

skládka1

Součet

272,160

7	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	30,240	60,00	1 814,40
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

odkop*0,1

30,240

skládka2

Součet

30,240

8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	151,200	44,00	6 652,80
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

"tuhnuté násypy"

odkop*0,5

151,200

násyp

Součet

151,200

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,901	5,00	574,51
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			skládka1		272,160		
			skládka2		30,240		
			-zásyp		-36,299		
			-násyp		-151,200		
			Součet		114,901		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 058,400	7,00	7 408,80
			"odkop na pláni v km 1,210-1,525"				
			315*3,2*1,05		1 058,400		
			Součet		1 058,400		
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 142,500	22,00	25 135,00
			"svahování okolního terénu"				
			"km 0,200-0,530" 330*1,9		627,000		
			"km 0,440-0,565" 125*1,7		212,500		
			"km 0,650-0,700" 50*1,3		65,000		
			"km 0,855 0,940" 170*1,4		238,000		
			Součet		1 142,500		
5 - Komunikace							499 520,53
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 249,100	82,00	184 426,20
			"zvýšený rozsah v km 1,210-1,525"				
			(315*3,4*1,05)*2		2 249,100		
			Součet		2 249,100		
13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	616,800	98,00	60 446,40
			"zvýšený rozsah ŠD pod asfaltem"				
			616,80		616,800		
			Součet		616,800		
14	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	616,800	125,00	77 100,00
			"zvýšený rozsah dle zaměření"				
			616,8		616,800		
			Součet		616,800		
15	K	569831112	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 110 mm	m2	1 334,000	66,00	88 044,00
			"zvýšený rozsah krajnic"				
			667*2 "(celková tloušťka + 220mm)"		1 334,000		
			Součet		1 334,000		
16	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	518,530	8,50	4 407,51
			"zvýšený rozsah dle zaměření"				
			518,53		518,530		
			Součet		518,530		
17	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	616,800	8,50	5 242,80
			"zvýšený rozsah dle zaměření"				
			616,80		616,800		
			Součet		616,800		

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K 577144121	Asfaltový beton vrstva borosilát "MCO" (HBS) tl. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "zvýšený rozsah dle zaměření"	m2	518,530	154,00	79 853,62
		518,53		518,530		
		Součet		518,530		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						4 498,20
19	K 912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním "směrové sloupky"	kus	18,000	50,50	909,00
		18		18,000		
		Součet		18,000		
20	M 404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	18,000	199,40	3 589,20
998 - Přesun hmot						2 573,53
21	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	1 286,764	2,00	2 573,53
Ostatní - Ostatní						40 000,00
999 - Ostatní náklady						40 000,00
22	K R79	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Podolská

Objekt: 1506902 - Oprava - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				29 120,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 120,00
DPH základní	21,00%	ze	29 120,00	6 115,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		35 235,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Podolská

Objekt: 1506902 - Oprava - vícepráce

Místo:

Datum:

6. 12. 2016

Objednatel:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	29 120,00
HSV - Práce a dodávky HSV	29 120,00
1 - Zemní práce	29 120,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 120,00

ROZPOČET

Stavba: LC Podolská

Objekt: 1506902 - Oprava - vícepráce

Místo:

Datum: 6. 12. 2016

Objednatel:

Projektant: XXXXXXXXXX s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV

29 120,00

1 - Zemní práce

29 120,00

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	112,000	150,00	16 800,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	---------	--------	-----------

"odstranění pařezů"

112

112,000

pa30

Součet

112,000

2	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	112,000	60,00	6 720,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------

pa30

112,000

Součet

112,000

3	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	112,000	50,00	5 600,00
---	---	-----------	------------------------------------------	-----	---------	-------	----------

pa30

112,000

Součet

112,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Podolská
Objekt: 1506903 - Modernizace - méněpráce

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Greendesign, s.r.o.

CC-CZ:
 Datum: 6. 12. 2016
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 02628830
 DIČ: CZ02628830
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
XXXXXXXXXX

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-130 392,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-130 392,50
DPH základní	21,00%	ze	-130 392,50	
snížená	15,00%	ze	0,00	-27 382,43
				0,00
Cena s DPH			v CZK	-157 774,93

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Podolská

Objekt: 1506903 - Modernizace - méněpráce

Místo:

Datum:

6. 12. 2016

Objednatel:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-130 392,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-130 392,50
1 - Zemní práce	-37 030,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-93 362,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-130 392,50

ROZPOČET

stavba: LC Podolská

Objekt: 1506903 - Modernizace - méněpráce

Místo:

Datum: 6. 12. 2016

Objednatel:

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-130 392,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-130 392,50

1 - Zemní práce

-37 030,50

1	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-569,700	60,00	-34 182,00
			p30*0,3		161,700		
			p50*0,5		408,000		
		skládka1_1	Součet		569,700		

2	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-569,700	5,00	-2 848,50
			skládka1_1		569,700		
			Součet		569,700		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-93 362,00

3	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří s 800 mm	m	-5,000	234,00	-1 170,00
			"žlabovky"				
			5		5,000		
			Součet		5,000		

4	M	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm	kus	-10,000	110,00	-1 100,00
			"žlabovky"				
			5*2		10,000		
			Součet		10,000		

5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	-539,000	60,00	-32 340,00
			"výstavba příkopů"				
			" P1 km 0,027 - 0,100 - vlevo" 73+15		88,000		
			" P3 km 0,150 - 0,200 - vlevo" 50+5		55,000		
			" P4 km 1,116 - 1,252 - vlevo" 136+5		141,000		
			" P5 km 1,268 - 1,370 - vlevo" 102+5		107,000		
			" P6 km 1,382 - 1,525 - vlevo" 143+5		148,000		
			Mezisoučet		539,000		
		p30	Součet		539,000		

6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	-816,000	72,00	-58 752,00
			"výstavba příkopů"				
			" P1 km 0,027 - 0,100 - vlevo" 73+15		88,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZ
			" P2 km 0,100 - 0,150 - vlevo" 50+5		55,000		
			" P3 km 0,150 - 0,200 - vlevo" 50+5		55,000		
			" P4 km 1,116 - 1,252 - vlevo" 136+5		141,000		
			" P5 km 1,268 - 1,370 - vlevo" 102+5		107,000		
			" P6 km 1,382 - 1,525 - vlevo" 143+5		148,000		
			" P7 km 1,850 - 2,062 - vpravo" 212+10		222,000		
p50			Součet		816,000		