

D5, km 31,578 střed směr Praha - 20SK210011

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Cena/j | Provedené množství | Cena celkem |
|---------------|--|----------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | | 100 | |
| 2 | Výkon technika | hod | | 1 | |
| 3 | Doprava servisní vozidlo - dílna | km | | 100 | |
| 4 | Výkon servisního vozidla - dílny | hod | | 10 | |
| 5 | Doprava techniky (NV) | km | | 100 | |
| 6 | Doprava materiálu (do 15 t) | km | | 100 | |
| 7 | Doprava materiálu (nad 15 t) | km | | 0 | |
| 8 | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) | m | | 88 | |
| 9 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | | 0 | |
| 10 | Demontáž a montáž distančního dílu | ks | | 0 | |
| 11 | Demontáž a montáž sloupku | ks | | 0 | |
| 12 | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) | ks | | 0 | |
| 13 | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ks | | 0 | |
| 14 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | | 20 | |
| 15 | Svodnice NH4 | ks | | 0 | |
| 16 | Distanční díl | ks | | 0 | |
| 17 | Sloupek UE100 dl. 1900 mm | ks | | 0 | |
| 18 | Sloupek UE100 dl. 1500 mm | ks | | 0 | |
| 19 | Sloupek UE100 dl. 1300 mm | ks | | 0 | |
| 20 | Sloupek U 140 dl. 1800 mm | ks | | 0 | |
| 21 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm | ks | | 0 | |
| 22 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | | 0 | |
| 23 | Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce | ks | | 0 | |
| 24 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce | ks | | 0 | |
| 25 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | | 0 | |
| 26 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | m | | 0 | |
| 27 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda | kpl | | 0 | |
| 28 | Strojní zemní práce | hod | | 0 | |
| 29 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | | 30 | |
| 30 | Směrový sloupek, vč. montáže | ks | | 0 | |
| 31 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže | ks | | 0 | |

| | | | | | |
|----|--|-----|--|----------------|------------------|
| 32 | Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | | 2 | |
| 33 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) | kpl | | 2 | |
| 34 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | | 100 | |
| 35 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | | 100 | |
| 36 | Doprava a likvidace značení návěst | km | | 100 | |
| 37 | Ochranné vozidlo nad 7,5t | km | | 0 | |
| 38 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t | hod | | 10 | |
| 39 | Pronájem I. předzvěst | hod | | 10 | |
| 40 | Pronájem II. předzvěst | hod | | 10 | |
| 41 | Pronájem výstražná návěst | hod | | 10 | |
| | | | | CELKEM: | 366904,00 |