

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Výplň mezi podlahou a skleněnou fasádou**

|            |  |                 |           |
|------------|--|-----------------|-----------|
| POPIS      | Změnu vyvolal: Projekt, <b>GD</b>  |                 |           |
|            | Popis změny:<br>Změna vyplnění prostoru mezi podlahou a skleněnou fasádou pororoštovou konstrukcí na lemovací úhelníky. Celkem se jedná o 13 případů, 7 ks na objektu F a 6 ks na objektu E. |                 |           |
| ZMĚNA      | Způsob projekčního zpracování: Pokyn AD na realizaci detailu u prosklené fasády  |                 |           |
|            | vliv změny na náklady stavby: ANO  |                 |           |
|            | ocenění změny předložil: GZ v 05/2020  |                 |           |
|            | ve formě   |                 |           |
|            | náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK   | vícepráce       | méněpráce |
|            | Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06   |                 |           |
|            | Příloha 01 rozpočet, položky ASŘ D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06   | 82 211,06 Kč    | 0,-       |
|            |  |                 |           |
|            | projekční náklady  | 0,-             | 0,-       |
|            | úprava smluvní ceny:   |                 |           |
|            | Připocet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.  |                 |           |
|            | zvýšení:   | 82 211,06 Kč    |           |
| snížení:   | 0,-  |                 |           |
| nová cena: | Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2  |                 |           |
|            | odsouhlasení nákladů na změnu:   | Datum           |           |
|            | zhotovitel:  | Podpis          |           |
|            | objednatel (investor, uživatel)  |                 |           |
|            | TDI:   |                 |           |
|            | GP:  |                 |           |
| TERMÍNY    | Termín předání PD změny: 05/2020   |                 |           |
|            | Termín realizace změny: v rámci 1. etapy   |                 |           |
|            | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času  |                 |           |
| SOD        | Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2  |                 |           |
|            | stavební práce   | projekční práce |           |
| PŘÍLOHY    | SOD:<br>Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb  |                 |           |
|            | Přílohy protokolu:<br>01 položkový rozpočet<br>02 grafická příloha + fotodokumentace   |                 |           |
|            | Datum  |                 |           |

# Příloha 01 pro ZL 056 - výplň mezi podlahou a skleněnou fasádou

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| S: | 1707              | FN Brno - Psychiatrická klinika PK            |
| O: | D.1.01            | SO 01 - PAVILON G PK                          |
| R: | D.1.01.1 - REV 06 | Architektonické a stavební řešení - revize 06 |

přípočtové položky

| P.č.         | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | ZL VCP<br>Celkem | ZL MNP<br>celkem | typ<br>polozky | Cen. soustava /<br>platnost |
|--------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Díl:</b>  | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                 |    |          |           | <b>82 211,06</b> | <b>0,00</b>      |                |                             |
| Nová položka |               | D+M pororostové konstrukce mezi skleněnou fasádou a podlahou | ks | 13,00000 | 6 080,70  | 79 049,10        |                  | Nová           | R-pol.                      |

Lemovací úhelník bude proveden z černého plechu, rozměr cca 90/100 mm, na něj budou navařeny pro každý pororost tři konzolky, také z černého plechu. :

Povrchová úprava RAL 7040. tyto úhelníky budou osazeny na úroveň finální podlahy. :

Pororosty budou nerezové, oko 30/30 mm, nosná pásek 30/2. pororosty budou vyřizny tak aby obíhaly jednotlivé sloupy zasklívací konstrukce. :

Budou přišroubované ke konzolám. :

objekt F : 7

objekt E : 6

7,00000

6,00000

|                |  |  |   |           |      |          |  |      |          |
|----------------|--|--|---|-----------|------|----------|--|------|----------|
| 1233 998767203 |  |  | % | 790,49000 | 4,00 | 3 161,96 |  | Nová | RTS 20/I |
|----------------|--|--|---|-----------|------|----------|--|------|----------|

|                          |                  |             |
|--------------------------|------------------|-------------|
| <b>CELKEM VCP/MNP</b>    | <b>82 211,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CELKEM ZL bilance</b> | <b>82 211,06</b> |             |



