

**Zakázka:** Sportovní areál Podvinný mlýn, Praha 9 - terénní a technické úpravy

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

### CENÍK POLOŽEK PRO HSV

práce vč. materiálu

	MJ	MN	CENA jednotková	CENA
				0 Kč
<b>Zakrývací práce běžeckého okruhu pro těžkou techniku</b>				0 Kč
zakrývací desky cca 50x4m	ks	1,00	28 500,00	28 500 Kč
práce	ks	1,00	11 500,00	11 500 Kč
ostatní materiál	ks	1,00	4 500,00	4 500 Kč
likvidace	ks	1,00	7 800,00	7 800 Kč
				0 Kč
<b>Výkop pro základ opěrné zdi</b>				0 Kč
ruční kopání sond pro odhalení el.přívodů osvětlení stožáru, trasování	ks	1,00	12 800,00	12 800 Kč
výkop základu rypadlem	ks	1,00	93 000,00	93 000 Kč
přesun přebytečné zeminy v rámci areálu cca 16m <sup>3</sup>	ks	1,00	24 000,00	24 000 Kč
				0 Kč
<b>Betonování základového pasu včetně armatury</b>				0 Kč
betonování mixem vč.pumpy z ulice přes plot	mb	50,00	1 450,00	72 500 Kč
				0 Kč
<b>Zhotovení opěrné zdi ze ztraceného bednění průměr 20cm</b>				0 Kč
vyzdívka opěrné zdi vč.betonování mixem a pumpou z ulice (1,75*50)	m <sup>2</sup>	87,50	1 940,00	169 750 Kč
				0 Kč
<b>Zhotovení schodiště 2x do výšky terénu 1,3m cca 8 schodů o šířce 160cm</b>	ks	1,00	41 000,00	41 000 Kč
				0 Kč

