

Objednávka č. 1 Vochov

Dne 5/2/2021

Objednávám u Vás zhotovení hlavního řadu + 11 x přípojka,
včetně revizních zkoušek + zaměření dle cenové nabídky

354.546,85 Kč bez DPH ze dne 26. 1. 2021 na p. č. 541/8 v katastrálním
území Vochov, Plzeň – sever, lokalita 8.

Cenová nabídka

Objednatel :

Cortusa Slunečné svahy s.r.o.

Žitná 591/2c, Křimice, 32200, Plzeň

IČO:04954076

DIČ:CZ 04954076

Zhotovitel:

Vodárna Plzeň a.s.

Malostranská 2, čp.143, 317 68 Plzeň

IČO:25205625

DIČ:CZ25205625

Objednatel



Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: CORTUSA SLUNECNE SVAHY s.r.o.,
Žitná 591/2C, Plzeň - Křimice

Cenová nabídka

Stavba: VOCHOV VODOVOD - SLUNEČNÉ SVAHY VIII. ETAPA

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval: [redacted]

Dat. kalkulace: 26.1.2021

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	[redacted]
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	[redacted]
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	[redacted]
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	[redacted]
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	[redacted]
	Celkem:	[redacted]
	Geodetické zaměření	[redacted]
	Rozbor vody pro kolaudaci	[redacted]
	Revize hydrantů	[redacted]
	Kompletizační činnost	[redacted]
	Celkový součet bez DPH:	354 546,85
	DPH - SAZBA 21,00%	74 454,84
	Celkový součet včetně DPH:	429 001,69

Cenovou nabídku vypracoval: [redacted]

tel. [redacted]

V Nýřanech dne:

26.1.2021

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Plzni dne:

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: CORTUSA SLUNEČNÉ SVAHY, ŽITNÁ 591/2c, 322 00 Plzeň Křimice

Stavba: VOCHOV SLUNEČNÉ SVAHY VIIILETAPA

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

26.1.2021

POŘ.Č.	ČÍS.KP	PC	Č.ROZP.	PC	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP				Č.SPECIFIKACE		Kč	Kč
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení materiál								
1					Potrubí PE d 90x5,4	84,000 m		
2					Návin PE 90x5,8 á 100 m	300,000 m		
3					El. spojka d 90 PE	26,000 ks		
4					Lemový nákroutek PE d 90	6,000 kus		
5					Příruba PE/OC DN 90/80	6,000 kus		
6					El. koleno PE d 90/90°	2,000 kus		
7					El. koleno PE d 90/45°	2,000 kus		
8					El. T kus PE d 90	2,000 kus		
9					TP lit. DN 80/300	3,000 kus		
10					Koleno patní PPL DN 80	3,000 kus		
11					Šoupě DN 80 krátké	4,000 kus		
12					ZZS DN 80 1,05 - 1.75	4,000 kus		
13					Poklop šoupátkový plast.	4,000 kus		
14					Podložka pod poklop šoupátkový	4,000 kus		
15					Hydrant podzemní DN 80/1250 HVĚZDA	3,000 kus		
16					Poklop hydrantový plast	3,000 kus		
17					Podložka pod poklop hydrantový	2,000 kus		
18					Hydr. drenáž	2,000 kus		
19					Přírubový spoj DN 80	15,000 kus		
20					Vytyčovací drát CYKY 2x2,5	400,000 m		
21					Výstražná folie modrá	400,000 m		
22					Příruba X DN 80	2,000 ks		
23					Hydr. drenáž	3,000 ks		

		Vodovodní přípojky :				
24		Potrubí PE d 32x4,4		195,000	m	██████████
25		Navrt. Pas SUPA LOCK PE 90		13,000	ks	██████████
26		Šoupátko přípoj. SUPA LOCK PRK 32		13,000	ks	██████████
27		ZZS přípoj. 1,05 - 1.75		13,000	ks	██████████
28		Poklop EURO příp.		13,000	ks	██████████
29		Sestava vodoměr. FEST ROH 1"		13,000	ks	██████████
30		Spojka ISIFLO T 100 32x32		13,000	ks	██████████

MEZISOUČET: 0 50 0

Stav. díl 5 - trubní vedení materiál

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0

Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

31	684282	C85124-11	Mtž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 90	384,000	m	██████████
32		C85736-2121/00	Mtž litin.tvar.1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	8,000	kus	██████████
33	684282	C85724-	Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném	32,000	kus	██████████
34	684450	C89124-1111/00	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN 80	4,000	kus	██████████
35	684450	C89940-11	Mtž podzemního hydrantu v otevř.výkopu nebo v šachtách DN 80	3,000	kus	██████████
36			Osazení poklopů litinových hydrantových	3,000	kus	██████████
37			Osazení poklopů litinových šoupátkových	4,000	kus	██████████
38		C89227-	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	3,000	kus	██████████
39		C89227-	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	384,000	m	██████████
40		C89227-	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	384,000	m	██████████
41			Mtž vodovodních přípojek DN 32	13,000	ks	██████████
42			Osazení poklopů litinových hydrantových	3,000	ks	██████████
43			Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000	kom	██████████

MEZISOUČET: 0 80 0

Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

CELKEM bez DPH:

██████████