

Karlovy Vary, 18. ledna 2021

CENOVÁ NABÍDKA

na plnění zakázky

„Oprava mostu M17 – Festivalový most“

TOMAN engineering, s.r.o.

Ing. Radek Toman

Myslivecká 21

360 07 Karlovy Vary

IČO: 058 49 071

DIČ: CZ05849071

Na základě Vaší výzvy Vám podávám nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci:

„Oprava mostu M17 – Festivalový most“

Popis stávajícího stavu:

Nosná konstrukce o 1 prostém poli o rozpětí cca 18 m (zkrácené nosníky délky 19,6m). Most je v přímě. Niveleta klesá cca 0,75 % směrem k levému břehu, sklon vozovky je střešovitý cca 1% k obrubníkům. V oblasti pod vozovkou je 7 nosníků, vedle nichž jsou na obou stranách vedeny inž. sítě. Vlevo jsou posléze provedeny 2 nosníky, vpravo 1, které tvoří nosnou konstrukci pod chodníky. Spára mezi nosníky vozovky a chodníků je překryta panely osazenými na betonové zárodky. Pohledové boky nosníků N1 a N10 jsou opatřeny omítkou.

Dle diagnostického průzkumu zpracovaného firmou PONTEX s.r.o. je stavební stav nosné konstrukce je v mimořádné prohlídce ohodnocen již stupněm stavebního stavu **VII – havarijní**. Spodní stavba je ohodnocena stupněm stavebního stavu **V – špatný**.

Předmět nabídky: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v počtu 6 paré, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012Sb ze dne 25.6.2012, resp. Vyhláškou č. 169/2016 ze dne 12.5.2016.

Rozsah nabídky DSP:

| | |
|--|--|
| A | Průvodní a technická zpráva |
| B.1 | Přehledná situace stavby |
| B.2 | Zákres do katastrální mapy |
| C | Koordinační situace stavby |
| D. – STAVEBNÍ OBJEKTY | |
| D.1 SO 201 – Demolice mostu M17 | |
| 1 | Technická zpráva |
| 2 | Přehledný výkres stávající stav - demolice |
| D.2 SO 202 – Nový most M17 | |
| 1 | Technická zpráva |
| 2 | Přehledný výkres stávající stav |
| 3 | Přehledný výkres nový stav |
| 4 | Nový stav – pohledy |
| 5 | Vytyčení |
| 6 | Tvar spodní stavby |
| 7 | Tvar nosné konstrukce |
| 8 | Tvar říms |
| 9 | Svodidla a zábradlí |
| 10 | Detaily |
| 11 | Plán kontrolních prohlídek stavby |
| D.3 SO 301 – Přeložka vodovodu | |
| D.4 SO 302 – Přeložka parovodu | |
| E. - POV | |
| E.1 | POV – technická zpráva |
| E.2 | DIO |
| E.3 | Záborový elaborát |
| E.4 | Povodňový plán |
| E.5 | Havarijní plán |
| F. - Dokladová část | |

Termíny:

Odevzdání pracovní verze DSP (2paré):

17.05.2021

Odevzdání čistopisu DSP (6 paré) :

31.05.2011

Rozpis ceny pro nabídku:

| Oprava mostu M17 – Festivalový most | |
|--|-----------------------------------|
| Dokumentace DSP | 42dní* 650Kč/hod*8hod = 218.400,- |
| Zajištění polohy a ochrana inž. sítí | 2dny * 550Kč/hod*8hod = 8.800,- |
| Záborový elaborát, vč. výpisů | 2dny * 550Kč/hod*8hod = 8.800,- |
| Havarijní a povodňový plán | 2dny * 550Kč/hod*8hod = 8.800,- |
| DIO | 2dny * 550Kč/hod*8hod = 8.800,- |
| Reprografické práce | 5.000,- |
| Celkem DSP: | 258.600,- Kč |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM: | 258.600,- Kč |
| DPH 21%: | 54.306,- Kč |
| NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: | 312.906,- Kč |