



Naše č. j.: UT-02881/2021

Naše sp. zn.: UT-26839/2019/30

Dohody a smlouvy vycházející z financování fondy


EU / V / 10

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019

Smluvní strany:


Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,
IČ: 604 98 021

 7ruiypv
bankovní spojení: CNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710
zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem
(„objednatel“)

a

MORYS s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771

e-mail:  ID DS: 2tcnqr9
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100
zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
(„zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 7:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – Rekonstrukce objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna Dodatkem č. 1 uzavřeným pod č.j. UT-00620/2020, Dodatkem č. 2 uzavřeným pod č.j. UT- 01972/2020, Dodatkem č. 3 uzavřeným pod č.j. UT-09167/2020, Dodatkem č. 4 uzavřeným pod č.j. UT-15371/2020, Dodatkem č. 5 uzavřeným pod č.j. UT-29096/2020 a Dodatkem č. 6 uzavřeným pod č.j. UT-33006/2020.
2. Smluvní strany se s odkazem na článek IV. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívajícím v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 21-24. Jedná se o nepodstatné změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 21-24 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 212.732,76 Kč a cena méněprací činí 221.998,11 Kč.



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

4. Celková cena díla se tímto dodatkem snižuje o 9.265,35 Kč (slovy: devět tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a třicet pět haléřů) a činí 47.280.326,99 Kč bez DPH, tj. 57.209.195,66 Kč vč. DPH (slovy: padesát sedm milionů dvě stě devět tisíc a jedno sto devadesát pět korun českých šedesát šest haléřů).

Původní celková cena díla bez DPH	Cena změn bez DPH (vícepráce - méněpráce)	Nová celková cena díla bez DPH	Nová celková cena díla vč. DPH
47.289.592,34 Kč	- 9.265,35 Kč	47.280.326,99 Kč	57.209.195,66 Kč

II.

1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnové listy č. 21-24

V Praze dne / / 2021

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)

V dne / / 2021

Ing. Jiří Šmidák
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šmidák
Datum: 2021.02.05
13:22:29 +01'00'

.....
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel, na základě plné moci
(zhotovitel)

Mgr. et Mgr. Pav
2021.02.09 07:22:55

Signer:
CN=Mgr. et Mgr. Pavel Bac
C=
O=Správa uprchlick ch za z

Public key:
FINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND



Projekt AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, reg. č. AMIF/14/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Změnový list číslo**21****Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Neprováděná část oplocení, čistící zóna

Část díla dotčená změnovým listem

SO 07 Oplocení. Díl 1 Zemní práce, Díl 767 Konstrukce zámečnické; SO 01 Díl 766 Podlahy povlakové

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Trasa oplocení rekonstruovaného objektu bude provedena dle výkresu D07-01. Venkovní čistící rohož bude provedena u východu z požárního schodiště (přístavba).

Nové řešení :

Nové oplocení objektu bude na západní straně napojeno na nově provedené oplocení sportovního hřiště. Na východní straně bude napojeno na stávající oplocení dětského hřiště. Čistící rohož u východu z požárního schodiště nebude provedena.

Zdůvodnění změny :

Drobné změny v trase oplocení navazují na možnost plného využití nového a stávajícího oplocení hřišť. Provedení venkovní rohože u požárního východu není nutné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápisy z KD ze dne 22.10. 2020 a 19.11. 2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:		- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	49 780,36 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	49 780,36 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:



Korejská 894/9, plnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 42864771
BIC: CZ42864771



Změnový list číslo

22

Identifikace akce

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolsní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

- 1) Provedení vnějšího schodiště k pokladně z kovové konstrukce a pororošťů.
- 2) Provedení nášlapné vrstvy schodišť z dlažby (přístavba a pomocné schodiště do suterénu).
- 3) Oprava stávajícího vnitřního teracového schodiště.
- 4) Odečet obrubníků - okapový chodník.

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 2 Základy a zvláštní zakládání, Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce, Díl 4 Vodorovné konstrukce, Díl 62 Úpravy povrchů vnější, Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce, Díl 64 Výplně otvorů, Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, Díl 767 Konstrukce zámečnické, Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady, Díl 773 Podlahy teracové, Díl 776 Podlahy povlakové, Díl 777 Podlahy ze syntetických hmot, Díl 783 Nátěry.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

- 1) Konstrukční systém venkovního schodiště (k pokladně) byl železobetonový, zábradlí z nerezů.
- 2) a 3) Nášlapná vrstva schodišť byla provedena epoxidovou stěrku.
- 4) Okapový chodník byl proveden z betonových dlaždic a ohraničen obrubníkem.

Nové řešení :

- 1) Konstrukce schodiště (vč. zábradlí) bude provedena z pozinkovaných ocelových profilů, stupně a podesta z pororošťů.
- 2) Nášlapná vrstva schodiště přístavby (ramena a mezipodesty) a schodiště do 1.PP (přímé) bude provedena z dlažby vč. soklu.
- 3) Výlomky v teracovém schodišti v rekonstruované části budovy budou opraveny, mezipodesty ve stěrci.
- 4) Okapový chodník bude proveden bez obrubníku.

Zdůvodnění změny :

- 1) Nižší náklady na provedení, vhodné užitné vlastnosti (např. úklid v zimním období).
- 2) a 3) Zvýšení užitných a estetických vlastností stavby.
- 4) Nižší náklady, provedení obrubníků u okapového chodníku není nutné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

- 1) Zápis z KD ze dne 22.10.2020.
- 2) a 3) Zápis z KD ze dne 29.10.2020.
- 4) Zápis z KD ze dne 7.1.2021.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	125 623,91 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	160 348,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	34 724,53 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:

702

Dílo: CZ 42884771



Změnový list číslo**23****Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

Hrubá výplň rýh ve stěnách - rozvody ZTI

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr neobsahuje zednické zapravení drážek (rýh) vybouraných ve stěnách pro vedení potrubí ZTI.

Nové řešení :

Vybourané rýhy (drážky) ve stěnách budou vyplněny maltou.

Zdůvodnění změny :

Zednické zapravení rýh ve stěnách podmiňuje řádné provedení rekonstrukce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 29.10.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 87 108,85 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 87 108,85 Kč**

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:

702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 42864771
DIČ: CZ 42864771

Změnový list číslo 24**Identifikace akce**

Název akce:	Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 (stavba PoS Havířov - Rekonstrukce objektu č.p. 283)
Číslo akce SMVS:	114V51200 7021
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Projektant:	DaF - PROJEKT s.r.o., Hornoplní 131/12, 702 00 Ostrava

Předmět změnového listu

MP - elektrická přípojka pro digestoře

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 Vlastní objekt; Díl M 21 Elektroinstalace.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

PD obsahovala provedení elektrické přípojek pro digestoře.

Nové řešení :

Silnoproudé přípojky pro digestoře nebudou provedeny.

Zdůvodnění změny :

Provedení přípojek není nutné. Vzhledem k přirozenému odvětrání místností stavební část projektu kuchyňské digestoře neprováděla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD ze dne 30.1. 2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude stejná

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	-	Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	11 869,31 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	11 869,31 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDS:

IČ: 42864771
DIČ: CZ 42864771

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **109/18D7_1** PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 (ZL 21 - 24)
_1

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-10 630,47
PSV	13 234,43
MON	-11 869,31
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-9 265,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 265,35 CZK
Základní DPH	21 %	-1 945,72 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH -11 211,07 CZK

v _____ dne **15.1.2021**

MORYS s.r.o.



_____ e

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
21	MP neprováděná část oplocení	0,00	-49 780,36	-10 453,88	-60 234,24	537
21b	MP neprováděná část oplocení	0,00	-49 780,36	-10 453,88	-60 234,24	537
22	VCP schodiště - vnější, oprava teracového, dlažba MP epoxidový	0,00	-34 724,53	-7 292,15	-42 016,68	375
22	VCP schodiště - vnější z pororostů, oprava původního teracového	0,00	125 623,91	26 381,02	152 004,93	-1 356
22b	MP epoxidový nátěr schodiště , vnější schodiště odečet nerez	0,00	-160 348,44	-33 673,17	-194 021,61	1 731
23	VCP Záhozy rýh po ZTI	0,00	87 108,85	18 292,86	105 401,71	-940
23	VCP Záhozy rýh po ZTI	0,00	87 108,85	18 292,86	105 401,71	-940
24	24b MP elektrická přípojka pro digestoře	0,00	-11 869,31	-2 492,56	-14 361,87	128
24b	MP elektrická přípojka pro digestoře	0,00	-11 869,31	-2 492,56	-14 361,87	128
Celkem za stavbu		0,00	-9 265,35	-1 945,72	-11 211,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-1 227,65	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-11 314,51	122
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-579,72	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-18 887,05	204
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			87 108,85	-940
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 282,42	-133
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-29 216,70	315
64	Výplně otvorů	HSV			-3 223,69	35
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	HSV			-45 572,42	492
767		PSV			-9 745,44	105

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			56 154,49	-606
773	Podlahy teracové	PSV			21 500,00	-232
776	Podlahy povlakové	PSV			-12 657,66	137
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-41 511,08	448
783	Nátěry	PSV			-505,88	5
M21	ELEKTROINSTALACE	MON			-11 869,31	128
Cena celkem					-9 265,35	100




Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL21		
O:	21	MP neprováděná část oplocení	
R:	21b	MP neprováděná část oplocení, čistící zóna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						-1 227,65		-1 485,46
1	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 <small>j.c. dle smluvního rozpočtu (-15)*0,3*0,8*0,3</small>	m3	-1,08000	511,52	-552,44	21,00	-668,45
2	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny <small>j.c. dle smluvního rozpočtu (-15)*0,3*0,8*0,3</small>	m3	-1,08000	204,61	-220,98	21,00	-267,39
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <small>j.c. dle smluvního rozpočtu (-15)*0,3*0,8*0,3</small>	m3	-1,08000	204,61	-220,98	21,00	-267,39
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <small>j.c. dle smluvního rozpočtu (-15)*0,3*0,8*0,3</small>	m3	-1,08000	34,10	-36,83	21,00	-44,56
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 <small>-1,08*1,6</small>	t	-1,72800	113,67	-196,42	21,00	-237,67
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-41 560,50		-50 288,21
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 <small>j.c. dle smluvního rozpočtu oplocení : (-15)*0,3*0,8*0,3</small>	m3	-1,08000	2 941,22	-3 176,52	21,00	-3 843,59
7	767Rp96OA0	D+M oplocení dle PD, pozink.sloupky, potažené PVC, osová vzdálenost 2,52 m <small>potažené PVC, výška panelu 1,7 j.c. dle smluvního rozpočtu D+M oplocení dle PD, pozink.sloupky, potažené PVC, osová vzdálenost 2,52m, kotvení na plátu v rámci OZ, kotvení v terénu do betonové patky. Výplň- systémové, svařované panely z pozink.oceli, potažené PVC, výška panelu 1,7 : -25-14</small>	m	-39,00000	763,86	-29 790,54	21,00	-36 046,55
8	59233166R	deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm <small>j.c. dle smluvního rozpočtu -16</small>	kus	-16,00000	537,09	-8 593,44	21,00	-10 398,06
Díl: 776 Podlahy povlakové						-6 992,21		-8 460,57
9	776975103R00	Čistící zóny a rohože odvodněný box se škrábákem , z polymerbetonu s pozinkovanou hranou, výšky 80 mm, rozměr 1000x500 mm <small>j.c. dle smluvního rozpočtu viz. odk. O2, vel. 100 x 50 cm : -1</small>	kus	-1,00000	6 992,21	-6 992,21	21,00	-8 460,57
Celkem						-49 780,36		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL22	
O:	22	VCP schodiště - vnější, oprava teracového, dlažba; MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, nerez zábradlí
R:	22	VCP schodiště - vnější z pororostů, oprava původního teracového schodiště, dlažba schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						13 203,16		15 975,82
1	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	459,56000	28,73	13 203,16	21,00	15 975,82
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 33,80 Kč bez DPH/kg sleva -15 % 5,07 Kč bez DPH = 28,73 Kč bez DPH						
		459,56		459,56000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 951,20		3 570,95
2	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	16,00000	184,45	2 951,20	21,00	3 570,95
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 217 Kč bez DPH/kus sleva -15 % 32,55 Kč bez DPH = 184,45 Kč bez DPH						
		4*4		16,00000				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						31 815,06		38 496,22
3	767590192R00	Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení	m	32,40000	64,85	2 101,14	21,00	2 542,38
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 76,30 Kč bez DPH/kg sleva -15 % 11,445 Kč bez DPH = 64,855 Kč bez DPH						
		32,4		32,40000				
4	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	459,56000	26,60	12 224,30	21,00	14 791,40
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 31,3 Kč bez DPH/kg sleva -15 % 4,695 Kč bez DPH = 26,605 Kč bez DPH						
		459,56		459,56000				
5	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	20,40000	27,28	556,51	21,00	673,38
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 32,10 Kč bez DPH/kg sleva -15 % 4,815 Kč bez DPH = 27,285 Kč bez DPH						
		hmotnost 3,4 kg/m ² : 6*3,4		20,40000				
6	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	224,99590	1,00	225,00	21,00	272,25
7	13351380.AR	Ocel pásová jakost S235 50x5,0 mm 11375	t	0,01800	20 808,00	374,54	21,00	453,19
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 24480 Kč bez DPH/t sleva -15 % 3672 Kč bez DPH = 20808 Kč bez DPH						
		spojovací material : 0,018		0,01800				
8	13480810R	Týč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,39420	24 701,00	9 737,13	21,00	11 781,93
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 29060 Kč bez DPH/t sleva -15 % 4359 Kč bez DPH = 24701 Kč bez DPH						
		hmotnost 21,90 kg/m tyče + 15% nadspotřeba :		0,39420				
		21,9/1000*18						
9	14587232R	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 30 x 3 mm	t	0,02784	18 683,00	520,13	21,00	629,36
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 21980 Kč bez DPH/t sleva -15 % 3297 Kč bez DPH = 18683 Kč bez DPH						
		hmotnost 2,47 kg/m + 15% nadspotřeba :		0,02784				
		2,47/1000*(1,2*4+3,6+1,4)*1,15						
10	14587745R	Profil obdélník. uzavř. svařovaný S235 50x30x3 mm	t	0,01961	18 317,50	359,21	21,00	434,64
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 21550 Kč bez DPH/t sleva -15 % 3232,5 Kč bez DPH = 18317,5 Kč bez DPH						
		hmotnost 3,41 kg/m + 15% nadspotřeba :		0,01961				
		3,41/1000*(3,6+1,4)*1,15						
11	55347124R	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1000x1000 mm	kus	6,00000	952,85	5 717,10	21,00	6 917,69
		Vnější schodiště						
		j.c. dle RTS 1121 Kč bez DPH/kus sleva -15 % 168,15 Kč bez DPH = 952,85 Kč bez DPH						
		3,6*1,4= 5,04 + nadspotřeba = 6 kusů : 6		6,00000				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						56 154,49		67 946,93
12	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m ²	49,66650	48,65	2 416,28	21,00	2 923,70
		j.c. dle smluvního rozpočtu						
13	771101210RT1	podkladu pod	m ²	49,66650	37,85	1 879,88	21,00	2 274,65
14	771475014RU	ky 100 mm, lního tmele	m	26,57000	91,85	2 440,45	21,00	2 952,94

Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL22	
O:	22	VCP schodiště - vnější, oprava teracového, dlažba; MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, nerez zábradlí
R:	22	VCP schodiště - vnější z pororostů, oprava původního teracového schodiště, dlažba schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		j.c. dle smluvního rozpočtu						
		schodiště přístavba : (2,5+2,1+2,5+2,5+1,2+1,33+2,1+1,33+1,51+2,1)			19,17000			
		schodiště do 1.PP přímé rek. část : 3,7*2			7,40000			
15	771575113RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	49,66650	502,20	24 942,52	21,00	30 180,45
		j.c. dle smluvního rozpočtu						
16	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	97,99943	52,73	5 167,51	21,00	6 252,69
		j.c.						
		0,5761067			0,57611			
		schodiště přístavba : (2,5+2,1+2,5+2,5+1,2+1,33+2,1+1,33+1,51+2,1)*1,1*3,333			70,28999			
		333						
		schodiště do 1.PP přímé rek. část : 3,7*2*1,1*3,333333			27,13333			
17	59764402R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 9,0 mm; povrch standardní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 10 až 19 °; protiskluznost skupina A; μ (za sucha) od 0,6	m2	49,66650	388,75	19 307,85	21,00	23 362,50
		j.c. dle smluvního rozpočtu						
		Přístavba stupně + mezipodesty : (1,33*1,5+1,33*1,55+2*1,25+7*0,15+1,89*1,25+7*0,15+1,89*1,25+7*0,15)*3			43,29450			
		stupně 1.pp rekonstrukce : 3,56*1,2+14*0,15			6,37200			
Díl: 773 Podlahy teracové						21 500,00		26 015,00
18	773500931R	Opravy teracových schodišťových stupňů a výlomů	ks	86,00000	250,00	21 500,00	21,00	26 015,00
		R-položka						
		Výlomů v ks : 86			86,00000			


Celkem						125 623,91		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1	PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL22
O:	22	VCP schodiště - vnější, oprava teracového, dlažba; MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, nerez zábradlí
R:	22b	MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, odečet nerez zábradlí a řešení dle PD, obrubníky u okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-11 314,51		-13 690,56
1	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů : základové (nadzákladové) stěny pro venkovní schodiště : - $(1,2*0,5+(1,9+1,2)*1,25+1,5*(0,5+1,25)/2+0,0125)$	m2	-5,80000	1 420,88	-8 241,10	21,00	-9 971,73
2	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) j.c. dle smluvního rozpočtu výpis výztuže vnější schodiště nadzákladová část viz. v.č. 15 : - $(94,8*0,001+0,00007)$	t	-0,09487	32 396,06	-3 073,41	21,00	-3 718,83
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-579,72		-701,46
3	317121044RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 09 : odk. k, venkovní schodiště : -1	kus	-1,00000	579,72	-579,72	21,00	-701,46
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-18 887,05		-22 853,33
4	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : -0,64 Začátek provozního součtu stropní (schodišťová deska) v tl. 100 mm na trapéz. plechu : $4,9*(0,06/2+0,1)$ Konec provozního součtu	m3	-0,64000	3 071,94	-1 966,04	21,00	-2 378,91
5	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště (čelo desky) : -0,7 Začátek provozního součtu $(1,45+1,3+1,75)*0,15$ Konec provozního součtu	m2	-0,70000	341,01	-238,71	21,00	-288,84
6	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy , - odstranění j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště (čelo desky) : -0,7	m2	-0,70000	227,34	-159,14	21,00	-192,56
7	411354271R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : -4,9 Začátek provozního součtu $1,6*(1,3+1,75)$ Konec provozního součtu	m2	-4,90000	772,96	-3 787,50	21,00	-4 582,88
8	411Rp354202	Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 1,0 mm, plech TR 60/235 j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů - venkovní schodiště : -4,9	m2	-4,90000	397,85	-1 949,47	21,00	-2 358,86
9	434311114R00		m	-8,70000	625,19	-5 439,15	21,00	-6 581,37

Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL22		
O:	22	VCP schodiště - vnější, oprava teracového, dlažba; MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, nerez zábradlí	
R:	22b	MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, odečet nerez zábradlí a řešení dle PD, obrubníky u okapového chodníku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů : venkovní schodiště : -1,45*6			-8,70000			
10	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	-3,92000	909,36	-3 564,69	21,00	-4 313,27
		j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 15 - výkres základů : venkovní schodiště : -(1,45*(0,15+0,3)*6+0,005)			-3,92000			
11	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	-3,92000	454,68	-1 782,35	21,00	-2 156,64
		j.c. dle smluvního rozpočtu venkovní schodiště : -(1,45*(0,15+0,3)*6+0,005)			-3,92000			
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-920,74		-1 114,10
12	602011195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-3,60000	22,73	-81,83	21,00	-99,01
		j.c. dle smluvního rozpočtu plocha bez zateplení - úprava venkovního schodiště : -3,6			-3,60000			
13	602022191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	-3,60000	28,42	-102,31	21,00	-123,80
		j.c. dle smluvního rozpočtu -3,6			-3,60000			
14	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkou sítě a stěrkového tmelu	m2	-3,60000	204,61	-736,60	21,00	-891,29
		j.c. dle smluvního rozpočtu plocha bez zateplení - úprava venkovního schodiště : -3,6			-3,60000			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-29 216,70		-35 352,21
15	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-5,90000	20,46	-120,71	21,00	-146,06
		j.c. dle smluvního rozpočtu skladba "G1" - kamenný koberec (venkovní schodiště) : -5,9			-5,90000			
16	632430122RT1	Kamenný koberec venkovní, z mramorových oblázků, tloušťky 14 mm	m2	-5,90000	1 001,21	-5 907,14	21,00	-7 147,64
		j.c. dle smluvního rozpočtu skladba "G1" - kamenný koberec : -5,9 Začátek provozního součtu 1.NP - viz. v.č. 09 : m.č. 140 - schodiště + přípočet podstupnic : 4,67+1,3*0,15*6 Konec provozního součtu			-5,90000 5,84000			
17	639561111R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý	m	-85,00000	272,81	-23 188,85	21,00	-28 058,51
		j.c. dle smluvního rozpočtu viz. v.č. 08, půdorys 1.PP : -85,0 Začátek provozního součtu (15,65+0,2+0,5*4)*-1 (39,75+2,0+0,5*4-(2,1+3,9))*-1 (13,45+0,5*3)*-1 14,4*-1 Konec provozního součtu			-85,00000 -17,85000 -37,75000 -14,95000 -14,40000			
Díl: 64 Výplně otvorů						-3 223,69		-3 900,66
18	641951111R00	Osazení rámků okenních dřevěných a osazovacích osazovacích (slepých) ocelových nebo dřevěných o ploše do 1 m2	kus	-1,00000	795,69	-795,69	21,00	-962,78
		j.c. dle smluvního rozpočtu dle v.č. 726 - okenní rám (viz. tabulka výměrů, list č. 18)			-1,00000			



Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL22	
O:	22	VCP schodiště - vnější, oprava teracového, dlažba; MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, nerez zábradlí
R:	22b	MP epoxidový nátěr schodiště, vnější schodiště, odečet nerez zábradlí a řešení dle PD, obrubníky u okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
19	553pc99026	Z26_Ocelová mříž z Tahokovu, vel. 110 x 60 cm s osazením do ostění, vč. kotevnic pracen, povrch. úprava žárový pozink, podrobnosti viz. tabulky výrobků, list č. 18	ks	-1,00000	2 428,00	-2 428,00	21,00	-2 937,88

j.c. dle smluvního rozpočtu

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-48 523,62	-58 713,58
----------------	---	-------------------	-------------------

20	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	-4,60000	318,28	-1 464,09	21,00	-1 771,55
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

j.c. dle smluvního rozpočtu

mtz dle odk. Z20 (nové zábradlí pro venkovní schodiště) : -4,60000
-(1,85+1,45+1,3)

21	553pc400420	Z20_Nerezové trubkové schodišťové zábradlí (venkovní schodiště) , dl. 130+145+185 cm, v= 100 cm, dle výpisu viz. tabulky výrobků, vč. kotevní sady	kus	-1,00000	47 059,53	-47 059,53	21,00	-56 942,03
----	-------------	--	-----	----------	-----------	------------	-------	------------

j.c. dle smluvního rozpočtu

-1 -1,00000

Díl: 776	Podlahy povlakové	-5 665,45	-6 855,19
-----------------	--------------------------	------------------	------------------

22	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-47,37000	63,24	-2 995,68	21,00	-3 624,77
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

j.c. dle smluvního rozpočtu

soklík k epoxidovým podlahám : -10*0,3*6 -18,00000
schodiště : -26,57 -26,57000
schodiště 5 stupňů m.č. 102 : -1,4*2 -2,80000

23	28342455R	Lišta soklová PVC 60x13,3 mm Multi-SL 60, dl. 4 m	m	-47,37000	56,36	-2 669,77	21,00	-3 230,42
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

j.c. dle smluvního rozpočtu

soklík k epoxidovým podlahám :
schodiště hlavní : -10*0,3*6 -18,00000
schodiště : -26,57 -26,57000
-1,4*2 -2,80000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	-41 511,08	-50 228,41
-----------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

24	777114031R00	Podlahy lité epoxidové systém Mapei tl. 3 mm	m2	-76,66650	541,45	-41 511,08	21,00	-50 228,41
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

j.c. dle smluvního rozpočtu

schodiště hlavní : -10*0,45*6 -27,00000
schodiště přístavba a suterén : -49,66650 -49,66650

Díl: 783	Nátěry	-505,88	-612,11
-----------------	---------------	----------------	----------------

25	783Rp99001	Povrchová úprava - Žárové pozinkování	kg	-17,80000	28,42	-505,88	21,00	-612,11
----	------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	---------	-------	---------

j.c. dle smluvního rozpočtu

dle odk. Z26 - okenní mříž (viz. tabulky výrobků, list č. 18) -17,80000
: -17,8

Celkem	-160 348,44
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL23		
O:	23	VCP Záhozy rýh po ZTI	
R:	23	VCP Záhozy rýh po ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						87 108,85		105 401,71
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	583,00000	92,23	53 770,09	21,00	65 061,81
J.c. dle RTS 108,50 Kč bez DPH - 15 % sleva -16,27 = 92,23 Kč bez DPH výplň rýh po ZTI : 583 583,00000								
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	84,00000	141,53	11 888,52	21,00	14 385,11
J.c. dle RTS 166,50 Kč bez DPH - 15 % sleva 24,97 = 141,53 Kč bez DPH Výplň rýh po ZTI : 84 84,00000								
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	98,00000	218,88	21 450,24	21,00	25 954,79
J.c. dle RTS 257,50 Kč bez DPH - 15 % sleva -38,62 = 218,88 Kč bez DPH Výplň rýh po rozvozech ZTI : 98 98,00000								
Celkem						87 108,85		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	109/18D7_1_1 PoS Havířov Dodatek 7 SO 01 ZL24	
O:	24	24b MP elektrická přípojka pro digestoře
R:	24b	MP elektrická přípojka pro digestoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: M21		ELEKTROINSTALACE				-11 869,31		-14 361,87
1	R210012	Krabice přístrojová KP <i>j.c. dle smluvního rozpočtu</i>	ks	-30,00000	30,24	-907,20	21,00	-1 097,71
		<i>-30</i>		<i>-30,00000</i>				
2	R210016	Kabel CYKY 3Jx1,5 <i>j.c. dle smluvního rozpočtu</i>	m	-97,00000	29,21	-2 833,37	21,00	-3 428,38
		<i>-97</i>		<i>-97,00000</i>				
3	R210037	Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid <i>j.c. dle smluvního rozpočtu</i>	m	-97,00000	70,02	-6 791,94	21,00	-8 218,25
		<i>-97</i>		<i>-97,00000</i>				
4	R210038	Sekání kapes a průrazů <i>j.c. dle smluvního rozpočtu</i>	ks	-30,00000	44,56	-1 336,80	21,00	-1 617,53
		<i>-30</i>		<i>-30,00000</i>				

Celkem	-11 869,31
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

