

OMZ 41

ELEKTRO - úpravy dle požadavku provoz

	SOD	změna	rozdíł	připočty	odpočty	rozdíł
SO 305-8 - Elektrotechnická zařízení a LPS (bleskosvody)	182 128,68	191 638,00	9 509,32	191 638,00	-182 128,68	9 509,32
SO 309 Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	523 473,15	533 654,63	10 181,47	194 701,44	-184 519,97	10 181,47
SO 316 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	57 526,02	258 670,75	201 144,73	205 244,65	-4 099,92	201 144,73
Trafostanice	134 051,38	169 945,17	35 893,79	97 712,57	-61 818,78	35 893,79
SO 312 doplnění přimotopů	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00
SO 310-5 Osvětlení dosazovacích nádrží	0,00	126 486,90	126 486,90	126 486,90	0,00	126 486,90
Úprava kabelů na AN2,3	0,00	83 479,40	83 479,40	83 479,40	0,00	83 479,40
vynucené vícepráce	0,00	441 235,54	441 235,54	441 235,54	0,00	441 235,54
Napájení RM. 13M	0,00	42 747,62	42 747,62	42 747,62	0,00	42 747,62
PS 408_Ohřev potrubí - napájen z RM20.1	125 775,12	17 032,90	-108 742,22	4 968,00	-113 710,22	-108 742,22
Celkem	1 022 954,35	1 878 912,91	855 958,56	1 402 236,12	-546 277,57	855 958,56

OMZ 41 SO 305-8 - Elektrotechnická zařízení a LPS (bleskosvody)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							182 128,68		191 638,00		9 509,32	
7		3058012	Rozvaděč RS20.2	ks	1,000			0,000		-1,000		
35		3058152	Servisní vypínač 6p/32A	ks	1,000			0,000		-1,000		
Nové položky :												
N1		3058012	Rozvaděč RS20.2	ks	0,000			1,000		1,000		
N2		3058152	Servisní vypínač 6p/32A beta	ks	0,000			1,000		1,000		
Cena celkem :							182 128,68		191 638,00		9 509,32	
											odpočty celkem připočty celkem	-182 128,68 191 638,00

OMZ 41 SO 309 Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							523 473,15	533 654,63	10 181,48			
2		SO309.4-1.1	Rozvaděč RS20.1	ks	3,000			1,000		-2,000		
7		SO309.4-1.5	Instalace a práce: Svítidlo venkovní - typ 5 včetně sloupu 2m	ks	3,000			0,000		-3,000		
19		SO309.4-1.12	Instalace a práce: Sodíková výbojka - 70W	ks	3,000			0,000		-3,000		
20		SO309.4-1.12	Sodíková výbojka - 70W	ks	3,000			0,000		-3,000		
26		SO309.4-1.15	Servisní vypínač 6p/32A	ks	6,000			0,000		-6,000		
27		SO309.4-1.16	Instalace a práce: Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2	m	3 600,000			3 670,000		70,000		
28		SO309.4-1.16	Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2	m	3 600,000			3 670,000		70,000		
29		SO309.4-1.17	Instalace a práce: Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2	m	150,000			260,000		110,000		
30		SO309.4-1.17	Silový kabel CYKY-O 3 x 1,5mm2	m	150,000			260,000		110,000		
35		SO309.4-1.20	Instalace a práce: Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	450,000			480,000		30,000		
36		SO309.4-1.20	Silový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	450,000			480,000		30,000		
41		SO309.4-1.23	Instalace a práce: Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2	m	280,000			0,000		-280,000		
42		SO309.4-1.23	Silový kabel CYKY-J 5 x 10mm2	m	280,000			0,000		-280,000		
57		SO309.4-1.31	Instalace a práce: Ochranná trubka ohebná UV odolná 350N, 22,6mm	m	100,000			178,000		78,000		
58		SO309.4-1.31	Ochranná trubka ohebná UV odolná 350N, 22,6mm	m	100,000			178,000		78,000		
59		SO309.4-1.45	Instalace a práce: Doplnující pospojování - 400 přípojních míst	ks	400,000			310,000		-90,000		
60		SO309.4-1.45	Doplnující pospojování - 400 přípojních míst	ks	400,000			310,000		-90,000		
89		SO309.4-1.47	Instalace a práce: Kotvící a jiný materiál	ks	1,000			1,010		0,010		
90		SO309.4-1.47	Kotvící a jiný materiál	ks	1,000			1,020		0,020		
91		SO309.4-1.48	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Svítidlo zářivkové - typ 1	ks	10,000			0,000		-10,000		
93		SO309.4-1.50	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Svítidlo zářivkové - typ 2	ks	2,000			0,000		-2,000		
95		SO309.4-1.51	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Svítidlo venkovní - typ 5	ks	1,000			0,000		-1,000		
97		SO309.4-1.52	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Nouzové svítidlo	ks	2,000			0,000		-2,000		
99		SO309.4-1.53	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Lineární zářivka - 36W	ks	24,000			0,000		-24,000		
101		SO309.4-1.54	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Lineární zářivka - 18W	ks	6,000			0,000		-6,000		
103		SO309.4-1.55	Instalace a práce: Díl prvního vybavení - Sodíková výbojka - 70W	ks	3,000			0,000		-3,000		
104		SO309.4-1.55	Díl prvního vybavení - Sodíková výbojka - 70W	ks	3,000			0,000		-3,000		
Nové položky :							0,00	181 580,00	181 580,00			
N1		SO309.4-1.1	Rozvaděč RS20.1	ks	0,000			2,000		2,000		
N2		SO309.4-1.15	Servisní vypínač 6p/32A beta	ks	0,000			6,000		6,000		
N3			Pospojování nerezových trubek - včetně pásků a svorek BANDIMEX	kpl	0,000			90,000		90,000		
Cena celkem :							523 473,15	533 654,63	10 181,48			
										odpočty celkem	-184 519,97	
										připočty celkem	194 701,44	

OMZ 41 SO 316 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							57 526,02	258 670,75	201 144,73			
1		SO316-1.24	Instalace a práce: Výstražná fólie	m	264,000			0,000		-264,000		
2		SO316-1.24	Výstražná fólie	m	264,000			0,000		-264,000		
3		SO316-1.1	Instalace a práce: Sílový kabel s PVC izolací, 4 x 16mm ²	m	285,000			326,000		41,000		
4		SO316-1.1	Sílový kabel s PVC izolací, 4 x 16mm ²	m	285,000			326,000		41,000		
Nové položky :							0,00	197 558,79	197 558,79			
N1			Ocelová elektroinstalační trubka závitová ČSN Ø 47 mm, mechanická odolnost 1250N/5cm, žárově zinkovaná (spojky, kolena)	m	0,000			90,000		90,000		
N2			Instalace trubka ocelová závitová ZZ (spojky, kolena) včetně vrtání	m	0,000			90,000		90,000		
N3			Kotvicí a jiný materiál pro závitové trubky ocelové	kpl	0,000			1,000		1,000		
N4			Plastové krycí desky	m	0,000			264,000		264,000		
N5			Instalace a práce: krycí deska	m	0,000			264,000		264,000		
6			Dočištění kabelového výkopu	m	0,000			264,000		264,000		
7		583441550	šterkodrť frakce 0-22 -pro obsypání potrubí	t	0,000			74,000		74,000		
8		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,000			41,000		41,000		
9		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000			74,000		74,000		
Cena celkem :							57 526,02	258 670,75	201 144,73			
										odpočty celkem	-4 099,92	
										přípočty celkem	205 244,65	

OMZ 41 Trafostanice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							134 051,38		169 945,17		35 893,79	
SO 01.3 Elektroinstalace silnoproud												
1			Kabel CYKY-J 3x2,5	m	15,000			25,000		10,000		
2			Elektroinstalační trubka prům. 25	m	130,000			136,000		6,000		
3			Montáž elinst. Trubky	m	130,000			136,000		6,000		
4			Montáž kabelů, uložení volně, vč. Ukončení	m	130,000			140,000		10,000		
SO 01.4.1 Elektroinstalace slaboproud - EPS												
5			montáž trasy	m	45,000			0,000		-45,000		
SO 04 Vnější rozvody NN												
6			Vývýchop rýhy š.500, hl. 120 mm, s uložení 3x chrániček prům.100mm, jejich obetonováním betonem C12/16, zpětným záhozem, hutnění po vrstvách	m	10,000			23,000		13,000		
7			Spojka pro kabel 22-AXEKVCEY 120 např. RAYCHEM SXSU 5131(sada pro spojení 3 kabelů)	ks	1,000			0,000		-1,000		
10			Rozpojovací skříň typu SR402, včetně pojistkových spodků 6x315A, 3x160A, betononá s	ks	1,000			0,000		-1,000		
11			Sloupek z bílých cihel pro osazení přípojkové skříně SR402, včetně betonového překladu, základu	kpl	1,000			0,000		-1,000		
12			Kabel AYKY 3x185+120	m	60,000			86,000		26,000		
13			Marker MAR100-3D červený, 169.8kHz	ks	4,000			6,000		2,000		
Nové položky :							0,00		57 838,89		57 838,89	
SO 01.3 Elektroinstalace silnoproud												
N1			Instalace a práce: Přímotop 1500W	ks	0,000			1,000		1,000		
N2			Přímotop 1500W	ks	0,000			1,000		1,000		
N3			Revizní zpráva - doplnění	ks	0,000			1,000		1,000		
SO 04 Vnější rozvody NN												
N6			Rozpojovací skříň typu SR402, včetně pojistkových spodků 6x315A, 3x160A, termoset a kompaktní pilíř, W-svorky	ks	0,000			1,000		1,000		
N8			Zához jámy po TS stavba v zóně SRA Zához	m3	0,000			99,000		99,000		
Cena celkem :							134 051,38		169 945,17		35 893,79	
										odpočty celkem	-61 818,78	
										přípočty celkem	97 712,57	

OMZ 41 SO 312 doplnění přímotopů

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	ISO		Značka		ROZDIL		POZNAMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem						0,00		14 022,00		14 022,00		
1			Instalace a práce: Přímotop 2000W	ks	0,000		3,000		3,000			
2			Přímotop 2000W	ks	0,000		3,000		3,000			
3			Instalace a práce: Kabel CYKVY-3x2,5	m	0,000		30,000		30,000			
4			Kabel CYKVY-3x2,5	m	0,000		30,000		30,000			
5			Elektrická nářadí/rovnáky izolace 2%	m	0,000		25,000		25,000			
6			Montáž elektr. Trubky	m	0,000		25,000		25,000			
Nové položky :							820,00		820,00			
N3			Revizní zpráva - doplnění	ks	0,000		1,000		1,000			
Cena celkem :						0,00		14 022,00		14 022,00		
										odpočty celkem	0,00	
										připočty celkem	14 022,00	

OMZ 41 SO 310-5 Osvětlení dosazovacích nádrží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		126 486,90		126 486,90	
1		SO309.4-1.11	Instalace a práce: Lineární zářivka - 18W	ks	0,000		0,00	24,000		24,000		
2		SO309.4-1.11	Lineární zářivka - 18W	ks	0,000		0,00	24,000		24,000		
3		SO309.4-1.16	Instalace a práce: Sílový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2	m	0,000		0,00	230,000		230,000		
4		SO309.4-1.16	Sílový kabel CYKY-J 3 x 1,5mm2	m	0,000		0,00	230,000		230,000		
5		SO309.4-1.20	Instalace a práce: Sílový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	0,000		0,00	70,000		70,000		
6		SO309.4-1.20	Sílový kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m	0,000		0,00	70,000		70,000		
7		SO309.4-1.31	Instalace a práce: Ochranná trubka ohebná UV odolná 350N, 22,6mm	m	0,000		0,00	220,000		220,000		
8		SO309.4-1.31	Ochranná trubka ohebná UV odolná 350N, 22,6mm	m	0,000		0,00	220,000		220,000		
9		SO309.4-1.46	Instalace a práce: Označovací materiál	ks	0,000		0,00	14,000		14,000		
10		SO309.4-1.46	Označovací materiál	ks	0,000		0,00	14,000		14,000		
11		SO309.4-1.64	Instalace a práce: Průraz	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
12		SO309.4-1.64	Průraz	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
13		SO309.4-1.61	Zapojení kabeláže	ks	0,000		0,00	18,000		18,000		
Nové položky :							0,00		98 888,00		98 888,00	
N1			Zářivkové svítidlo VIPET-I-PC-218-EP T40, 2x18W, IP66	ks	0,000		0,00	12,000		12,000		
N2			Instalace a práce: Svítidlo zářivkové - výška nad 3m	ks	0,000		0,00	12,000		12,000		
N3			LED reflektor SITECO 5XA7672B2C1AC	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N4			Držák reflektoru KR1/60 + trubka pozink 60/2000	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N5			Instalace a práce: Svítidlo venkovní LED	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N6			Instalace a práce: Držák reflektoru včetně trubky	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N7			Držák zářivkového svítidla	ks	0,000		0,00	24,000		24,000		
N8			Ovladač zapínací 6/0, IP54	ks	0,000		0,00	3,000		3,000		
N9			Montáž ovládače	ks	0,000		0,00	3,000		3,000		
N10			Krabice rozvodná ABOX	ks	0,000		0,00	1,000		1,000		
N11			Instalace a práce: Krabice rozvodná ABOX	ks	0,000		0,00	1,000		1,000		
N12			Trubka ochranná APAFS21F50 včetně příchyttek	ks	0,000		0,00	20,000		20,000		
N13			Instalace a práce: Kotvící a jiný materiál	ks	0,000		0,00	1,000		1,000		
N14			Kotvící a jiný materiál	ks	0,000		0,00	1,000		1,000		
N15			Revize elektrinstalace	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000		
Cena celkem :							0,00		126 486,90		126 486,90	

odpočty celkem 0,00
přípočty celkem 126 486,90

OMZ
41 Úprava kabelů na AN2,3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		83 479,40		83 479,40	
Nové položky :							0,00		83 479,40		83 479,40	
N1			Víka k žlabům šíře 500mm ŽŽ <i>Víko -kabelové koleno 500 ŽŽ</i>	m	0,000		0,00	16,000		16,000		
N2			Úprava kabelů , vyčištění žlabů - vyluxování před zaklopením <i>Úprava - uložení kabelů do žlabů</i> <i>Úprava - stažení starých kabelů,demontáž rozvodnic , starých žlabů</i> <i>Vyčištění-kabelových žlabů-vyluxování</i> <i>Vyhledávání kabelů z důvodu spojování</i>	m	0,000		0,00	40,000		40,000		
N3			Kabelový žlab 250x100 ŽŽ	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N4			Víko k kabelový žlab 250x100 ŽŽ	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N5			Kabelový žlab 50x50 ŽŽ	m	0,000		0,00	15,000		15,000		
N6			Víko k kabelový žlab 50x50 ŽŽ	m	0,000		0,00	15,000		15,000		
N7			CYKY 3X35X25 SVCZ S teplem smrštitelný spojů kabelový soubor do 1kw se šroubovými spoji	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N8			CYKY 3X6 SVCZ S teplem smrštitelný spojů kabelový soubor do 1kw se šroubovými spoji	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N9			CYKY 3X4 SVCZ S teplem smrštitelný spojů kabelový soubor do 1kw se šroubovými spoji	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N10			CYKY 12x1,5 SVCZ S teplem smrštitelný spojů kabelový soubor do 1kw se šroubovými spoji	ks	0,000		0,00	2,000		2,000		
N11			Ukončení kabelů krabičkou +krabice	ks	0,000		0,00	5,000		5,000		
N12			Instalace a práce: CYKY 3X35X25	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N13			CYKY 3X35X25	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N14			Instalace a práce: CYKY 3X6	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N15			CYKY 3X6	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N16			Instalace a práce: CYKY 3X4	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N17			CYKY 3X4	m	0,000		0,00	10,000		10,000		
N18			Instalace a práce: Kotvící a jiný materiál	ks	0,000		0,00	1,000		1,000		
N19			Kotvící a jiný materiál	ks	0,000		0,00	1,000		1,000		
Cena celkem :							0,00		83 479,40		83 479,40	
										odpočty celkem	0,00	
										připočty celkem	83 479,40	

OMZ 41 vynucené vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							0,00		441 235,54		441 235,54		
Nové položky :							0,00		441 235,54		441 235,54		
N1			přeložka napájecího kabelu vč.kabelové trasy (objekt s odstředivkou)										
N2			demontáž stávající trasy vč.kabelu CYKY 3x120+70	m	0,000		0,00	12,000		12,000			
N3			D+M - přemístění kabelové lávky 300x60	m	0,000		0,00	12,000		12,000			
N4			přemístění kab.CYKY 3x120+70 vč.manipulace v síti uvedení do provozu	m	0,000		0,00	12,000		12,000			
			SO 313-3										
N5			kolize trasy se stáv.nefunkčnímikabely VN - Ucpávky proti vniku vody	ks	0,000		0,00	2,000		2,000			
			Instalace a práce: Ucpávky proti vniku vody	ks	0,000		0,00	2,000		2,000			
N6			vyjmutí stáv.kabelů při hraně RN (stávající) z kabel.lože - ruční výkop	m	0,000		0,00	34,000		34,000			
N7			D+M kabel žlabu MARS 120x100 vč.nosné konstrukce	m	0,000		0,00	34,000		34,000			
N8			montáž stáv.kabelů 12ks x 30m	m	0,000		0,00	360,000		360,000			
			SO 315										
N9			kolize trasy se stáv.nefunkčnímikabely VN - Ucpávky proti vniku vody	ks	0,000		0,00	2,000		2,000			
			Instalace a práce: Ucpávky proti vniku vody	ks	0,000		0,00	2,000		2,000			
N10	960321271		Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,000		0,00	2,000		2,000			
N11			demontáž a likvidace kabelové VN spojky - kolize s trasou NN	ks	0,000		0,00	1,000		1,000			
N12			kabel.ucpávky pod RM20, RM 20.1, RS 20.1 v rozvodně NN	ks	0,000		0,00	15,000		15,000			
N13			kabel-ucpávka (NN) Bettra vstup a výstup z SO 309	ks	0,000		0,00	11,000		11,000			
			veřejné osvětlení - stávající										
			pokládka kabelu CYKY 4x16mm2 (trasa NN SO 315)	m	0,000		0,00	40,000		40,000			
			kabel.spojka do 4x16mm2	ks	0,000		0,00	2,000		2,000			
			provizorní napojení stož.VO u RN a separace	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
			demontáž stožáru VO u RN	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
			montáž stož.VO	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
			demont.+montáž základu pro stožár VO 10 m	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
			změna umístění měření stavby ZS										
			kabel AYKY 4x35mm2 vč.montáže	m	0,000		0,00	40,000		40,000			
			Instalace a práce: Rozvaděč	ks	0,000		0,00	1,000		1,000			
			dílčí revize elektro	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
			aktivní ochrana kabelů SO 313-3										
			(osazení jímky z letiště)	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
			materiál HILTI kce.pro ovětlení nádrže										
			Nosník MQ-41-F/ZM 6m	m	0,000		0,00	150,000		150,000			
			montáž Nosník MQ-41-F/ZM 6m	m	0,000		0,00	150,000		150,000			
			ohřev potrubí										
			dodávka a montáž RT (není součástí pův.zadání) dodávka a montáž RO T - ohřev chemie	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
Cena celkem :							0,00		441 235,54		441 235,54		

odpočty celkem 0,00
přípočty celkem 441 235,54

OMZ 41 rozváděč RT; RO T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	
Náklady soupisu celkem							0,00		203 313,90		203 313,90
Motorové rozvody - skříně rozváděčů RT											
1			tvorba výrobní projektové dokumentace	hod	0,000		0,00	6,000		6,000	
2			montáž komponent do skříně RM a jejich propojení	hod	0,000		0,00	8,000		8,000	
3			doprava a usazení skříní v rozvodně	hod	0,000		0,00	10,000		10,000	
4			zapojení signálů	hod	0,000		0,00	6,000		6,000	
5			test signálů	hod	0,000		0,00	2,000		2,000	
6			vyškolení obsluhy a údržby	hod	0,000		0,00	1,000		1,000	
7			revize elektro	hod	0,000		0,00	2,000		2,000	
8			dokumentace jednotlivých zařízení	hod	0,000		0,00	2,000		2,000	
Motorové rozvody - skříně rozváděčů RT											
9			kompatlní venkovní rozváděč jednodveřový 600x800x300mm IP66 CONTEC	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
10			jistič OEZ BC160NT305-80-I - 3pol.In80A,Icu25kA	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
11			napěťová spoušť SV-BC-X230 pro BC160	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
12			montážní sada OD-BC-DIN1 pro BC160	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
13			jistič LTN - b-1 In 6A,Icn10kA	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
14			proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC In16 A ,icn 10kA ,typ AC	ks	0,000		0,00	12,000		12,000	
15			pomocný spínač PS-LT-1100 , 1x zapínací kontakt, 1 x rozpínací kontakt	ks	0,000		0,00	12,000		12,000	
16			nástavec rujojeti OD-OL-NR01 pro OLI,OLE	ks	0,000		0,00	12,000		12,000	
17			svorka 2,5mm ²	ks	0,000		0,00	65,000		65,000	
Motorové rozvody - skříně rozváděčů RO T											
1			tvorba výrobní projektové dokumentace	hod	0,000		0,00	6,000		6,000	
2			montáž komponent do skříně RM a jejich propojení	hod	0,000		0,00	8,000		8,000	
3			doprava a usazení skříní v rozvodně	hod	0,000		0,00	10,000		10,000	
4			zapojení signálů	hod	0,000		0,00	6,000		6,000	
5			test signálů	hod	0,000		0,00	2,000		2,000	
6			vyškolení obsluhy a údržby	hod	0,000		0,00	1,000		1,000	
7			revize elektro	hod	0,000		0,00	2,000		2,000	
8			dokumentace jednotlivých zařízení	hod	0,000		0,00	2,000		2,000	
Motorové rozvody - skříně rozváděčů RO T											
9			rozvodnice plat.IP 65, 24M	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
10			jistič OEZ 32/3/C,Icn 10kA	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
11			jistič OEZ 4/1/B,Icn 10kA	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
12			stykač 3 x 40A	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
13			termostat ECOHEAT,vč.senzoru teploty	ks	0,000		0,00	1,000		1,000	
14			proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC In16 A ,icn 10kA ,typ AC	ks	0,000		0,00	6,000		6,000	
15			svorka 2,5mm ²	ks	0,000		0,00	25,000		25,000	

Cena celkem :	0,00	203 313,90	203 313,90	
			odpočty celkem	0,00
			připočty celkem	203 313,90

OMZ 41 Napájení RM. 13M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			ZMĚNA			ROZDIL			POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]				
Náklady soupisu celkem							0,00		42 747,62		42 747,62				
Napájení RM. 13M															
1			Demontáž a následná montáž Víko k kabelový žlab do 300x100 ŽZ (stávající)	m	0,000		0,00	70,000		70,000					
2			Instalace a práce:CYKY-J 4x10	m	0,000		0,00	70,000		70,000					
3			CYKY-J 4x10	m	0,000		0,00	70,000		70,000					
4			práce v rozvodně NN - kabelový prostor zapojení signálů	hod	0,000		0,00	6,000		6,000					
5			práce v rozvodně NN - kabelový prostor test signálů	hod	0,000		0,00	4,000		4,000					
6			kabel.spojka do 4x16mm ²	ks	0,000		0,00	1,000		1,000					
Nové položky :							0,00		3 000,00		3 000,00				
7			Revizní zpráva - doplnění	ks	0,000		0,00	1,000		1,000					
Cena celkem :							0,00		42 747,62		42 747,62				
										odpočty celkem	0,00				
										připočty celkem	42 747,62				

OMZ 41 PS 408_Ohřev potrubí - napájen z RM20.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDIL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							125 775,12		17 032,90		-108 742,22	
1			jistič pro napájení samoregulačního kabelu 6C/1	ks	10,000			0,000	0,00	-10,000		
2			jistič pro napájení samoregulačního kabelu 10C/1	ks	2,0			0,000	0,00	-2,000		
3			jistič pro napájení samoregulačního kabelu 16C/1	ks	2,0			0,000	0,00	-2,000		
4			jistič pro napájení samoregulačního kabelu 20C/1	ks	15,0			0,000	0,00	-15,000		
5			jistič pro napájení samoregulačního kabelu 25C/1	ks	4,0			0,000	0,00	-4,000		
6			svorka 2,5mm	ks	#####			10,000		-90,000		
Nové položky :							0,00		4 968,00		4 968,00	
N1			hlavní vypínač 3f s jističem 80A	ks	0,000			1,000		1,000		
N2			jistič pro napájení samoregulačního kabelu 40C/1	ks	0,000			1,000		1,000		
Cena celkem :							125 775,12		17 032,90		-108 742,22	
								odpočty celkem		-113 710,22		
								připočty celkem		4 968,00		