

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2

Místo: Slovanské náměstí 7, Brno

Datum: 18.01.2020

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.3, Brno

Zhotovitel: Jiří Novák, Bánov 500

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**8 333,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

943,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

943,92

PSV - Práce a dodávky PSV

7 389,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 389,43

## SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2

Místo: Slovanské náměstí 7, Brno

Datum: 18.01.2020

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.3, Brno

Zhotovitel: Jiří Novák, Bánov 500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							943,92
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				943,92
1		978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	4,968	190,00	943,92
			WC				
			2. NP: (0,22*1*2+1,4*0,08)*3		1,656		
			3. NP: (0,22*1*2+1,4*0,08)*3		1,656		
			4. NP: (0,22*1*2+1,4*0,08)*3		1,656		
PSV - Práce a dodávky PSV							7 389,43
D	78147		Obklad vnitřní keramický				7 389,43
2		781 47-0010.RA0	Obklad vnitřní keramický 20x20 cm	m2	4,968	1 274,00	6 329,23
			WC				
			2. NP: (0,22*1*2+1,4*0,08)*3		1,656		
			3. NP: (0,22*1*2+1,4*0,08)*3		1,656		
			4. NP: (0,22*1*2+1,4*0,08)*3		1,656		
3		781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m2	18,000	58,90	1 060,20
			WC				
			2. NP: 1*2*3		6,000		
			3. NP: 1*2*3		6,000		
			4. NP: 1*2*3		6,000		