

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 10. 2. 2021

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 037/2021. Jedná se o výmalbu, opravu zdiva a podlahové krytiny v žst. Bruntál dle zadání.

Jedná se o objekt Bruntál – žst. – stavědlo č. 1, IC5000253174.

Zadatelná činnost - zakázka E211H8D00V7D.

Dohodnutá cena: 88 046,55 Kč bez DPH

Termín: 31. 3. 2021

.....  
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 037/2021 ze dne 1. 2. 2021

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	037/2021		
Název majetku	Bruntál žst., stavědlo č.1	inventární číslo	IC6000383333
zahájení prací	01.02.2021	ukončení prací	15.03.2021

### popis prací

Výmalba prostor, oprava podlahy

Objednáváme Vás:

- 1) Očištění stávající výmalby od mastnoty (vytápění tuhými palivy).
- 2) Lokální oprava poškozených omítek - cca 4 m<sup>2</sup> (praskliny, rohy, vlhké zdivo u vchodu).
- 3) Výmalba prostor stavědla bílou barvou - cca 220 m<sup>2</sup>, výmalba světle meruňkovou - cca 11 m<sup>2</sup>, světle meruňková barva na chodbě a schodišti (výška dle současného stavu - 1,4 m), bez penetrace.
- 4) Oprava podlahy - ukotvení uvolněných podkladových OSB desek, oprava podlahové vrstvy.
- 5) Zpracování nabídkového rozpočtu.

Pozn: Rozsah opravy podlahy a podklad pod OSB deskami zůstane na přání investora původní a případné reklamace tímto způsobené budou zamítnuty jako neoprávněné!

Příloha:  
fotodokumentace  
půdorys

Termín realizace: 31.3.2021

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>88 046,55</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

01.02.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

10.2.2021

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

037 Bruntál žst., stavědlo č.1

Objekt:

01 - podlaha PVC, malby

Místo:

Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	6,000		
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	2,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	64,000		
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	100,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
6	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
7	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	64,000		
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,147		

#### D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,125		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,625		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,125		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,500		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,125		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 776 Podlahy povlakové

15	K	HZS1	Ukotvení stávajících dřevotřískových desek do podkladního betonu, oprava podkladu	hod	4,000		
16	M	M10	turbo šrouby do betonu	ks	40,000		
17	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m <sup>2</sup>	28,400		
18	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	28,400		
19	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m <sup>2</sup>	28,400		
20	K	776221111u	Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (146-21,6=124,40 Kč/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	24,000		
21	M	M5	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	16,000		
22	M	M1	PVC Ambient tl.2,5 mm	m <sup>2</sup>	24,000		
23	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	2,000		
24	M	M2	schodová hrana pro ukončení na hraně vstupu u schodiště	m	2,000		
25	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,000		
26	M	28411004	sokl Fatra 35x35mm, bal.40 bm	m	20,000		
27	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	290,858		

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

28	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	196,350		
----	---	-----------	---	----------------	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,650		
30	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,650		
31	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	231,000		
32	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	11,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	675,133		
34	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 037  
Stavba: 037 Bruntál žst., stavědlo č.1  
Objekt: 01 - podlaha PVC, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách, v hloubkách (1 prac x 3 dny x 8 hod)	hod	24,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1356492

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 442d564d-4d5e-4bd6-ad30-82af095457ed

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.02.2021 07:22:02



4990d89f-1d7c-480e-9b0b-bf0e27a9516f