

Akce : Orlová

Název zákazníka :	Město Orlová, Odbor městských financí a školství
Jméno zodpovědné osoby :	Mgr. Marcela Šelongová
Ulice a č.p. :	Osvobození 796
Místo :	Orlová - Lutyně
PSC :	735 14

IČ :	
DIČ :	

Telefon :	
Fax :	
E-mail :	

Termín realizace	dle dohody
Dodání panelů :	
Doba realizace :	20 pracovních dní
Záruka :	60 měsíců
Cena za bm :	

Oprava podezdívek a výměna oplocení areálu MŠ Lesní 859 v Orlové - Lutyni – 5.část

Výška oplocení :	cca 1050mm
Délka oplocení :	66bm
Provedení:	ZnKO
Barevný odstín:	RAL 6005 - zelená,RAL 1016 - žlutá,RAL 3002 - červená
Rozměr sítě:	RAL 5005 - modrá
Rozměr sítě:	panel STANDART 2510x1030mm,oko 50x200,drát 3,8mm
Branka (rozměr):	1000x1500 - 1x
Brána (rozměr):	2k.4000x1500 - 1x
Místo stavby oplocení:	Orlová
Zvláštní požadavek:	vrtání do zidky, kotvení přes ocelové plotny pomocí závitových tyčí a chemické kotvy demontáž stávajícího oplocení - odřezání rámků a sloupků vybourání poškozených částí podezdívky bednění a dobetonování zídek dobetonování jednotlivých úseků (odskoků)na rozteče panelů 2,5m zarovnání horní části pro osazení ploty na rovinu nátěr betonových konstrukcí začištění betonu po demontáži bednění úprava terénu do původního stavu

**MSD
a.s.
OSTRAVA**

**Cenový návrh
dodávky a montáže oplocení
(kalkulace)**

Strana: 2/4

Akce :	Orlová	
---------------	--------	--

[illegible]

Materiál celkem : 59 672,70
bez DPH

**MSD
a.s.
OSTRAVA**

**Cenový návrh
dodávky a montáže oplocení
(kalkulace)**

Strana: 4/4

Akce : Orlová

SUMARIZACE :

Dodávka (materiál) celkem	59 672,70
Zvláštní požadavky celkem	
Montážní práce vč.dopravy celkem	180 644,00
Vicenáklady schválené objednatelem celkem	0,00

Cena za akci bez DPH

240 316,70

DPH

21%

50 466,51

Kalkulované náklady celkem

290 783,21

Datum : 08.02.2021

Vypracoval : Sik

1810