



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Město Litoměřice

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO


na realizaci veřejné zakázky
„Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 25048902
DIČ: CZ25048902
jednající: Petrem Cihlářem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 15091
Bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“

(dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 26.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZVZV:
 - 1.2.1. **Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)**
 Změna zahrnuje vícepráce na dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště. Železobetonová monolitická konstrukce vnějšího únikového schodiště byla provedena zhotovitelem za průběžného dozoru TDI, projektanta i zástupců investora dle předané platné DPS, která byla součástí Smlouvy o dílo.
 Po odbednění monolitické konstrukce byly na monolitické konstrukci zjištěny praskliny, které vzhledem ke své orientaci a umístění, vyvolaly podezření na možnou chybu ve statické části DPS.
 Provedené nezávislé statické posudky tuto chybu potvrdily a projektant vypracoval dodatek statické části DPS, který obsahoval návrh nezbytného statického dozajištění monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště.
- 1.3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě (odst. 5.8), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS).
- 1.4. K účelu (důvodu) tohoto Dodatku ke Smlouvě Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedených víceprací (dodatečného statického zajištění železobetonového schodiště) a zároveň v důsledku prodloužení při odsouhlasení konečného řešení, které způsobilo Zhotoviteli komplikace jak pro koordinaci činností prováděných ve vlastní režii, tak i nasmlouvané subdodávky (dodání skleněné fasády schodiště, dodání opláštění, dodání vnitřního zábradlí schodiště, výmalba apod.) není objektivně možné dodržet sjednaný termín dokončení stavebních prací na Díle. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací na Díle o 46 dní.
- 1.5. Zároveň Smluvní strany konstatují, že v návaznosti na předchozí článek 1.4. se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu řádného dokončení Díla o 45 dní.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 3/2021 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 3/2021, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.
- 2.2. Článek 4 - Místo, způsob a doba plnění, odst. 4.5. Smlouvy se mění a nově zní takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):
 „4.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce na Díle včetně dokončovacích prací nejpozději do **31. března 2021.**“
- 2.3. Článek 4 - Místo, způsob a doba plnění, odst. 4.6. Smlouvy se mění a nově zní takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):
 „4.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy včetně získání kolaudačního souhlasu nejpozději do **30. dubna 2021.**“

- 2.4. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem, nově Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí:

cena bez DPH:	18.626.538,28 Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>327.894,69 Kč</u>
cena celkem bez DPH	18.954.432,97 Kč
DPH ve výši 21 %	3.980.430,92 Kč
cena v Kč včetně DPH	22.934.863,89 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 3/2021
 - příloha č. 2 – Změnový rozpočet s výkazem výměr pro ZL č. 3/2021
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Objednatel

V Litoměřicích

Zhotovitel

V Litoměřicích

Mgr. Ladislav Chlupáč
Digitálně podepsal
Mgr. Ladislav Chlupáč
Datum: 2021.02.15
07:41:23 +01'00'

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Petr Cihlář
Digitálně podepsal
Petr Cihlář
Datum: 2021.02.12
13:13:05 +01'00'

Petr Cihlář
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST č. 3				číslo: 3/2021	
Zhotovitel:	HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice				
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 22.12.2020			
Název akce: Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ					
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003846					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou X	E-mailem-ano	Faxem: X	osobně	x
Odkazy:	na specifikaci:	/			
	na výkresy:	/			
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL ze dne 22.12.2020			
	na jinou část smlouvy:	/			
Popis a zdůvodnění změny: (změna je číslována v návaznosti na dodatek č. 1 a 2):					
ZMĚNA Č.12 - Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)					
Změna zahrnuje vícepráce na dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště. Železobetonová monolitická konstrukce vnějšího únikového schodiště byla provedena zhotovitelem za průběžného dozoru TDI, projektanta i zástupců investora dle předané platné DPS, která byla součástí Smlouvy o dílo.					
Po odbednění monolitické konstrukce byly na monolitické konstrukci zjištěny praskliny, které vzhledem ke své orientaci a umístění, vyvolaly podezření na možnou chybu ve statické části DPS. Provedené nezávislé statické posudky tuto chybu potvrdily a projektant vypracoval dodatek statické části DPS, který obsahoval návrh nezbytného statického dozajištění monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Ocenění změny: 327.894,69 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 18.954.432,97 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení stavebních prací/ dokončení díla: 46 /45 kalendářních dnů
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **327.894,69 Kč bez DPH**

Cena víceprací dle tohoto Změnového listu č. 3 činí **357.894,69 Kč bez DPH**, tj. 2 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **10 stran/5 listů**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



PROSLAV
90.1
-6. 01. 2021

Petr Cihlář

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny




Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



-6. 01. 2021
Datum



ing. Vladimír Kolář

Podpis Datum -6. 01. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí návrhu změny** a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací **víceprací / méněprací**, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15122020

Stavba: Změna č. 12 - Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 327 894,69 Kč

Cena bez DPH 327 894,69 Kč

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	327 894,69 Kč	68 857,88 Kč
snížená	15,00%	- Kč	- Kč

Cena s DPH	v	CZK	396 752,57 Kč
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15122020

Stavba: Změna č. 12 - Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)

Místo: Datum: 22.12.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		327 894,69 Kč	396 752,57 Kč
15122020	Sanace ŽB schodiště - podchycení	327 894,69 Kč	396 752,57 Kč
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		- Kč	- Kč
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		327 894,69 Kč	396 752,57 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna č. 12 - Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.12.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

327 894,69 Kč

39 610,22 Kč

69 023,88 Kč

- Kč

327 894,69 Kč

DPH základní

snížená

Základ daně

327 894,69 Kč

- Kč

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 857,88 Kč

- Kč

Cena s DPH

v CZK

396 752,57 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna č. 12 - Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)

Místo:

Datum: 22.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

39 610,22 Kč 69 023,88 Kč 327 894,69 Kč

HSV - Práce a dodávky HSV

36 400,73 Kč 33 829,47 Kč 70 230,20 Kč

1 - Zemní práce

123,75 Kč 2 431,58 Kč 2 555,33 Kč

2 - Zakládání

2 175,00 Kč 223,50 Kč 2 398,50 Kč

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 778,44 Kč 678,91 Kč 3 457,35 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 079,04 Kč 27 151,71 Kč 58 230,75 Kč

997 - Přesun sutě

244,50 Kč 2 767,74 Kč 3 012,24 Kč

998 - Přesun hmot

- Kč 576,03 Kč 576,03 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

3 209,49 Kč 7 380,94 Kč 200 452,97 Kč

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 061,58 Kč

713 - Izolace tepelné

407,62 Kč

767 - Konstrukce zámečnické

189 850,81 Kč

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 043,14 Kč 7 089,82 Kč 9 132,96 Kč

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 759,00 Kč 23 759,00 Kč

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 452,52 Kč 33 452,52 Kč

Celkové náklady za stavbu 1)

327 894,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna č. 12 - Dodatečné vyztužení monolitické konstrukce vnějšího únikového schodiště (vícepráce)

Místo:

Datum: 22.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 634,10 Kč

D HSV Práce a dodávky HSV

70 230,20 Kč

D 1 Zemní práce

2 555,33 Kč

1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,750	- Kč	1 940,00 Kč	1 455,00 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3							
	VV	3*0,5*0,5			0,750				
24	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,750	- Kč	79,10 Kč	59,33 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
25	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	7,500	- Kč	85,90 Kč	644,25 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m							
	VV	0,75*10 'Přepočtené koeficientem množství			7,500				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,750	- Kč	55,00 Kč	41,25 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
26	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	0,750	- Kč	309,00 Kč	231,75 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,750	165,00 Kč	- Kč	123,75 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							

D 2 Zakládání

2 398,50 Kč

2	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	0,750	2 500,00 Kč	200,00 Kč	2 025,00 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
3	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	20 000,00 Kč	4 900,00 Kč	373,50 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeborů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
	VV	2*3*0,5*1,15*4,44*0,001			0,015				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 457,35 Kč

35	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,157	2 638,74 Kč	1 251,26 Kč	609,95 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm, množství 0,7*3,2*0,07							
36	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	20 000,00 Kč	4 900,00 Kč	249,00 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
40	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	2,240	966,38 Kč	193,62 Kč	2 598,40 Kč	CS URS 2020 01
	PP	Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						58 230,75 Kč	
77	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití-pronájem fasádního lešení po dobu vyřešení statiky - 30dní	m2	9 789,240	1,00 Kč	- Kč	9 789,24 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111							
14	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	145,960	- Kč	39,10 Kč	5 707,04 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m							
VV			17,8*4,1*2	145,960						
15	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	145,960	- Kč	2,43 Kč	354,68 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2							
17	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	4 378,800	1,86 Kč	- Kč	8 144,57 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112							
19	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	145,960	- Kč	32,10 Kč	4 685,32 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m							
VV			17,8*4,1*2	145,960						
18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,400	24,78 Kč	39,22 Kč	3 801,60 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m							
VV			4,40*(2,30+2,20)*3	59,400						
12	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	71,88 Kč	49,12 Kč	6 776,00 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm							
13	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	56,000	123,00 Kč	24,00 Kč	8 232,00 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm							
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,542	- Kč	3 390,00 Kč	1 837,38 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2							
VV			3,3*0,8*0,12+3*0,5*0,15	0,542						
7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,542	- Kč	1 260,00 Kč	682,92 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm							
4	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	15,200	17,66 Kč	315,34 Kč	5 061,60 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm							
VV			2*3+2*0,5+2*3,3+2*0,8	15,200						
8	K	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	2,240	- Kč	816,00 Kč	1 827,84 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm							
VV			14*0,4*0,4	2,240						
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	2,240	- Kč	150,00 Kč	336,00 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči							
VV			14*0,4*0,4	2,240						
9	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	2,240	219,46 Kč	224,54 Kč	994,56 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm							
VV			14*0,4*0,4	2,240						
D 997			Přesun sutě						3 012,24 Kč	
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,630	- Kč	104,00 Kč	169,52 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,630	- Kč	754,00 Kč	1 229,02 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,150	- Kč	81,00 Kč	660,15 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m						
	VV		1,63*5 'Přepočtené koeficientem množství		8,150				
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,300	- Kč	10,20 Kč	166,26 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV		1,63*10 'Přepočtené koeficientem množství		16,300				
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,630	- Kč	333,00 Kč	542,79 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km						
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,630	150,00 Kč	- Kč	244,50 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	D	998	Přesun hmot					576,03 Kč	
44	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,954	- Kč	195,00 Kč	576,03 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					200 452,97 Kč	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 061,58 Kč	
48	K	711113125.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	2,640	322,80 Kč	74,87 Kč	1 049,85 Kč	
	PP		Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2						
58	K	998711103	Přesun hmot	t	0,011	- Kč	1 066,00 Kč	11,73 Kč	
	D	713	Izolace tepelné					407,62 Kč	
5	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	2,640	- Kč	13,70 Kč	36,17 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm						
	VV		3,3*0,8		2,640				
37	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,640	- Kč	21,70 Kč	57,29 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
38	M	28375863	deska EPS podlahová	m3	0,204	1 540,00 Kč		314,16 Kč	CS URS 2020 01
	PP		deska EPS pro aplikace bez zatížení						
	VV		0,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,204				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		767	Konstrukce zámečnické					189 850,81 Kč	
59	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg <i>Poznámka k položce:</i> sloupy 120/120/5,6 délka hmotnost celkem 4,465m 20kg 89,3 kg 4,265m 20kg 85,3 kg 4,075m 20kg 81,5 kg 4,34m 20kg 86,8 kg 4,075m 20kg 81,5 kg 3,605m 20kg 72,1 kg 1,435m 20kg 28,7 kg	kg	66,658		58,50 Kč	3 899,49 Kč	
P			Plotna - plech 300/300/10 0,09m2 8kg 0,72 kg Celkem hmotnost = trubka + plotna 3x ztratiné 1 kus sl 1 91,46kg 1,08 98,7768 kg sl 2 87,46kg 1,08 94,4568 kg sl 3 83,66kg 1,08 90,3528 kg sl 4 88,96kg 1,08 96,0768 kg sl 5 74,26kg 1,08 80,2008 kg sl 6 30,86kg 1,08 33,3288 kg						
VV			"sloup 6" 33,3288*2		66,658				
VV			Součet		66,658				
60	M	767-01	Sloup ocelový ozn SL6 <i>Poznámka k položce:</i> Cena výroby 32,00 Kč/kg Cena materiálu 22,50 Kč/kg Celkem 54,50 Kč/kg	kg	66,658	90,00 Kč		5 999,22 Kč	
P			33,3288*2						
VV			Součet		66,658				
61	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg <i>Poznámka k položce:</i> sloupy 120/120/5,6 délka hmotnost celkem 4,465m 20kg 89,3 kg 4,265m 20kg 85,3 kg 4,075m 20kg 81,5 kg 4,34m 20kg 86,8 kg 4,075m 20kg 81,5 kg 3,605m 20kg 72,1 kg 1,435m 20kg 28,7 kg	kg	1 100,435		58,50 Kč	64 375,45 Kč	
P			Plotna - plech 300/300/10 0,09m2 8kg 0,72 kg Celkem hmotnost = trubka + plotna 3x ztratiné 1 kus sl 1 91,46kg 1,08 98,7768 kg sl 2 87,46kg 1,08 94,4568 kg sl 3 83,66kg 1,08 90,3528 kg sl 4 88,96kg 1,08 96,0768 kg sl 5 74,26kg 1,08 80,2008 kg sl 6 30,86kg 1,08 33,3288 kg						
VV			"Sloup 1" 98,7768*2		197,554				
VV			"Sloup 2" 94,4568*2		188,914				
VV			"Sloup 3" 90,3528*4		361,411				
VV			"Sloup 4" 96,0768*2		192,154				
VV			"Sloup 5" 80,2008*2		160,402				
VV			Součet		1 100,435				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	767-02	Sloup ocelový ozn SL1 <i>Poznámka k položce: Cena výroby 32,00 Kč/kg Cena materiálu 22,50 Kč/kg Celkem 54,50 Kč/kg</i>	kg	197,554	90,00 Kč		17 779,86 Kč	
	P		"Sloup 1" 98,7768*2		197,554				
	VV		Součet		197,554				
63	M	767-03	Sloup ocelový ozn SL2 <i>Poznámka k položce: Cena výroby 32,00 Kč/kg Cena materiálu 22,50 Kč/kg Celkem 54,50 Kč/kg</i>	kg	188,914	90,00 Kč		17 002,26 Kč	
	P		"Sloup 2" 94,4568*2		188,914				
	VV		Součet		188,914				
64	M	767-04	Sloup ocelový ozn SL3 <i>Poznámka k položce: Cena výroby 32,00 Kč/kg Cena materiálu 22,50 Kč/kg Celkem 54,50 Kč/kg</i>	kg	361,411	90,00 Kč		32 526,99 Kč	
	P		"Sloup 3" 90,3528*4		361,411				
	VV		Součet		361,411				
65	M	767-05	Sloup ocelový ozn SL4 <i>Poznámka k položce: Cena výroby 32,00 Kč/kg Cena materiálu 22,50 Kč/kg Celkem 54,50 Kč/kg</i>	kg	192,154	90,00 Kč		17 293,86 Kč	
	P		"Sloup 4" 96,0768*2		192,154				
	VV		Součet		192,154				
66	M	767-06	Sloup ocelový ozn SL5 <i>Poznámka k položce: Cena výroby 32,00 Kč/kg Cena materiálu 22,50 Kč/kg Celkem 54,50 Kč/kg</i>	kg	160,402	90,00 Kč		14 436,18 Kč	
	P		"Sloup 5" 80,2008*2		160,402				
	VV		Součet		160,402				
67	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,225		13 500,00 Kč	16 537,50 Kč	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								9 132,96 Kč	
41	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,720	18,34 Kč	86,66 Kč	3 015,60 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
42	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	28,720	26,40 Kč	78,60 Kč	3 015,60 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,720	26,40 Kč	81,60 Kč	3 101,76 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								23 759,00 Kč	
53	K	HZS3241	Pronájem stavebního výtahu po dobu řešení statiky	dní	30,000	- Kč	600,00 Kč	18 000,00 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahů						
51	K	HZS4231	Měření průhybů	hod	3,000	- Kč	443,00 Kč	1 329,00 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik						
54	K	HZS4232	Zpracování rozpočtu vč. výkazu výměr na navržené statického zajištění schodiště	hod	10,000	- Kč	443,00 Kč	4 430,00 Kč	CS URS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						33 452,52 Kč	
D VRN3			Zařízení staveniště						4 054,47 Kč	
69	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,377	- Kč	2 944,42 Kč	4 054,47 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Poznámka k položce: Určeno dle SoD							
D VRN4			Inženýrská činnost						28 500,00 Kč	
55	K	042903000	Ostatní posudky - statické posouzení žlb. schodiště a stropu dle DPS, 2 posudky (Ing.Canini a Ing.Roubal)	...	1,000	- Kč	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Statické posouzení řešení žlb.stropu a schodiště nové přístavby k ZŠ Masarykova LTm (Ing. Stanislav Canini a Ing. Pavel Roubal) - originální výtisky předány investorovi vč. v el. podobě							
D VRN6			Územní vlivy						559,44 Kč	
70	K	060001000	Územní vlivy	...	0,190	- Kč	2 944,42 Kč	559,44 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Poznámka k položce: Určeno dle SoD							
D VRN7			Provozní vlivy						338,61 Kč	
71	K	070001000	Provozní vlivy	...	0,115	- Kč	2 944,42 Kč	338,61 Kč	CS URS 2020 01	
PP			Poznámka k položce: Určeno dle SoD							