

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava střechy na Appeltově domě.
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	3K stav servis group s.r.o.
-----------	-----------------------------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

**Oprava střechy na Appeltově domě.**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>877 011</b>	<b>13,5</b>	<b>183 016</b>	<b>1 060 027</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	66 240		13 248	79 488
099: Přesun hmot HSV	49 385		9 877	59 262
764: Konstrukce klempířské	101 460	0,2	21 306	122 766
765: Krytiny tvrdé	659 927	13,3	138 585	798 512
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>877 011</b>			
<b>DPH</b>	<b>183 016</b>			
DPH 20 % ze základny: 115 625			23 125	
DPH 21 % ze základny: 761 387			159 891	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 060 027</b>			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Oddíl
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>							<b>877 011</b>			<b>13,5</b>		<b>4,1</b>		<b>183 016</b>	<b>1 060 027</b>		
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>66 240</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>13 248</b>	<b>79 488</b>		
13.	SP	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	460,0	-	460,0	50,00	23 000				20	4 600	27 600		009
					460,0												
14.	SP	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	460,0	-	460,0	45,00	20 700				20	4 140	24 840		009
22.	SP	941112211	Pronáj. lešení řadovému trubkovému 1 měs.	m2	460,0	-	460,0	49,00	22 540				20	4 508	27 048		009
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>49 385</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>9 877</b>	<b>59 262</b>		
17.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-	-	-	-	-				20	-	-		099
18.	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	4,133	-	4,133	2 200,00	9 093				20	1 819	10 911		099
19.	SP	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	4,133	-	4,133	850,00	3 513				20	703	4 216		099
20.	SP	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	392,635	-	392,635	30,00	11 779				20	2 356	14 135		099
					95,4, 1,33												
21.	SP	X1více práce	vícepráce	kus	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000				20	5 000	30 000		099
<b>764: Konstrukce klempířské</b>							<b>101 460</b>			<b>0,2</b>		<b>-</b>		<b>21 306</b>	<b>122 766</b>		
7.	SP	764267202	Oplechování vikýře Cu do 6 m2 sklon přes 45°	m2	8,0	-	8,0	5 150,00	41 200	0,00583	0,0		21	8 652	49 852		764
					4+4												
8.	SP	764291230	Střešní prvky Cu - závětrná lišta rš 400 mm	m	18,0	-	18,0	688,00	12 384	0,00245	0,0		21	2 601	14 985		764
9.	SP	764292240	Střešní prvky Cu - úzlabí rš 500 mm	m	29,0	-	29,0	875,00	25 375	0,00318	0,1		21	5 329	30 704		764
10.	SP	764293230	Střešní prvky Cu - hřeben střechy rš 400 mm	m	26,0	-	26,0	788,00	20 488	0,00244	0,1		21	4 302	24 790		764
15.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	-	1,61	1 250,00	2 013				21	423	2 435		764
<b>765: Krytiny tvrdé</b>							<b>659 927</b>			<b>13,3</b>		<b>4,1</b>		<b>138 585</b>	<b>798 512</b>		
1.	SP	765161111	Mtž krytiny z břidlice tl. 4-6 mm do 30°jednoduché krytí ze šupin,formátů s oblouk řezem do 25ks/m2	m2	400,0	-	400,0	260,00	104 000	0,00015	0,1		21	21 840	125 840		765
2.	SP	765161141	Mtž krytiny z břidlice tl. 4-6 mm nad 30°jednoduché krytí ze šupin,formátů bez rozlišení	m2	35,0	-	35,0	260,00	9 100	0,00025	0,0		21	1 911	11 011		765
3.	SP	765161331	Montáž hřebene z břidličné krytiny tl. 4-6 mm jednoduché krytí počtu kamenů do 10 ks/m	m	21,0	-	21,0	260,00	5 460	0,00007	0,0		21	1 147	6 607		765
4.	SP	765161341	Montáž úzlabí přirezáním břidličné krytiny tl. 4-6 mm podél oplechování	m	29,0	-	29,0	500,00	14 500				21	3 045	17 545		765
11.	SP	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	435,0	-	435,0	75,00	32 625		0,00950	4,1	21	6 851	39 476		765
12.	SP	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	35,0	-	35,0	55,00	1 925				21	404	2 329		765
16.	SP	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	13,293	-	13,293	1 570,00	20 870				21	4 383	25 253		765
23.	H	58389012	Krytina břidlicová jednoduché krytí čtverec 30 x 30 cm	kus	8 221,5	10,00	9 043,65	43,00	388 877	0,00132	11,9		21	81 664	470 541		765
24.	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na krokve	m2	460,0	-	460,0	75,00	34 500				21	7 245	41 745		765
26.	H	28322000	poj. hydroizolační střešní fol.	m2	460,0	10,00	506,0	95,00	48 070	0,00254	1,3		21	10 095	58 165		765