

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831, 708 00 Ostrava – Poruba



THERMES spol. s r.o.
Ing. Pavel Chocholouš
Dostojevského 6
702 00 Ostrava 1

IČ 42865638

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás havarijní opravu rozvodů vody a cirkulace dle Vašeho nacenění.

Předpokládaná cena prací vč. DPH cca 145 tis. Kč.

S pozdravem



Mgr. Milena Walderová, ředitelka

V Ostravě – Porubě 10.2.2021

Vyřizuje: Sylva Literáková
Tel.: 595 694 252, 724 482 451
E-mail: sekretariat@zs-skarvady831.cz

IČ 62348299
nejsme plátcí DPH

Bank.spoj.: Česká spořitelna, a.s.
Č.úctu: 3640529379/0800



Sylva Literáková <literakova@zs-skarvady831.cz>

oprava potrubí

Počet zpráv: 2

Pavel Chocholouš <chocholous@thermes.cz>

9. února 2021 10:55

Odpovědět-komu: chocholous@thermes.cz

Komu: Sylva Literáková <literakova@zs-skarvady831.cz>

Dobrý den paní Literáková,

pokusím se Vám popsat průběh a rozsah opravy potrubí teplé vody, které bychom provedli v příštím týdnu :

Provedli jsme zaměření nejvíce havarijních úseků potrubí teplé vody a cirkulace. Jedná se o trasu v délce cca 90m – tato se jeví v nejhorším stavu.

To znamená že bude nutno demontovat a vyměnit celkem 180 bm potrubí. Stávající pozinkované potrubí bude nahrazeno potrubím z plastu (PPR).

Spolu s potrubím a příslušnými fitinky budou vyměněny rovněž uzavírací armatury na odbočkách pro stoupačky v daném úseku.

Nové plastové potrubí je nutno uložit do plechových žlabů tak, aby nedocházelo po vodorovné trase k jeho průhybům.

Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací a uchyceno do stropu přízemí včetně stavebních úprav – v podstatě bude kopírovat trasu původních rozvodů.

Přípravné práce bychom zahájili v pátek 12.2. tím, že navezeme materiál a zahájíme demontáže tak, abychom v tento den nepřerušili dodávku teplé vody do školy.

Od pondělí 15.2. do pátku 19.2. (případně o víkendu, kdyby se nedařilo) by pak proběhla vlastní demontáž starého a montáž nového potrubí.

Cena materiálu činí v tuto chvíli cca 58 tis. Kč, rozsah prací se nedá úplně přesně určit, neboť se může stát, že při demontáži se objeví nečekané problémy.

Předpokládám, že by opravu v průběhu týdne prováděli 4 pracovníci, přípravné práce v pátek 2 pracovníci. Cena za práce (6 prac. dnů) odhadem 59 tis. Kč.

V případě, že by se podařilo ukončit práce dříve, bude cena upravena podle skutečně odpracovaných dnů.

Pokud souhlasíte, prosím o vystavení objednávky – s rezervou do 120 tis. Kč bez DPH včetně již dodaných čidel teploty. (s DPH cca 145 tis. Kč).

Přeji příjemný pracovní den

S pozdravem

Za THERMES spol. s r.o.

Ing. Pavel Chocholouš

jednatel – 603 440 968