

Kalkulace nákladů a ceny - osazení prefabrikátů v novém urnovém háji (za církevní kapli)

2. čtvrtletí 2021

pro množství

pol. č. úkon - činnost		5 ks		
		Urnový - dolní		
		jednotek	hod náklad	Kč
1	nákup prefabrikátů	1 ks		1 250,00
2	doprava - po 10 kusů - km x 23,- Kč / km - Otrokovice	120 km		504,00
3	nakládka + vykládka a uložení - 10 % z ceny materiálu			125,00
4 - a	zaměření v terénu, výkop otvoru - 0,3 m3 + odvoz zeminy	2 x 2,25 hod	340	1 530,00
4 - b	zaměření v terénu, výkop otvoru - 0,1 m3 + odvoz zeminy			xx
5	srovnání dna do roviny + hutnění + podsyp	2 x 0,45 hod	340	510,00
6	podsypové kamenivo + dovoz - 0,1 m3 (výšky cca 10 cm)	1,7 q x 50 + doprava		110,00
7	transport a osazení prefabrikátů - ručně	2 x 0,45 hod	340	510,00
8	obsyp + úklid okolí	2 x 0,5	340	340,00
9	osazení hroního prefabrikátu + transport			xx
10	Mezisoučet			4 879
11	réžijní náklady			489
Celkem kalkulovaná cena - bez DPH				5 368
12	Cena s DPH v sazbě 21 % - konečná			6 495

Rozpočteno na sérii:

Při dopravě za cenu 2.520,- Kč / 4.000,- připadá:

minimálně 5 kusů - dolní díl.

a) na 1 kus ..... 504,- Kč

20 ks

Epitafní		
jednotek	hod náklad	Kč
1 ks		1 140,00
180 km		200,00
		125,00
		xx
2 x 0,45 hod	340	510,00
1 x 0,5 hod	340	170,00
2,5 q x 50,- + doprava		25,-
2 x 0,5 hod	340	340,00
1 x 0,45 hod	340	510,00
		xx
		2 995
		300
		3 295
		3 987

20 kusů - jeden díl.

na 1 kus ..... 200,- Kč / kus ,

Valašské Meziříčí 19. ledna 2021

Nabídku předkládá