

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2016/210  
ze dne 10.8.2016

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/  
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/

---

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Klusácká – stavební práce – oprava a rekonstrukce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o zrušení kamenného průlehu a jeho nahrazení hospodářským propustkem s čely z rovnaniny.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.6.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/210 ze dne 10.8.2016, byla stanovena cena za méněpráce na **76 053,00,- Kč bez DPH.**



3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2016/210 ze dne 10.8.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/210 ze dne 10.8.2016.

Přílohy: rozpočet 2 listy

V Brně dne 6. 12. 2016

V Brně dne



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Klusácká východní 2 - stavební práce - oprava a rekonstrukce

Objekt: MP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnosti celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-100 293,00	-34 056,00	-134 349,00	-86,801	0,000
4	Vodorovné konstrukce	-100 293,00	-34 056,00	-134 349,00	-86,801	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-100 293,00</b>	<b>-34 056,00</b>	<b>-134 349,00</b>	<b>-86,801</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Klusácká východní 2 - stavební práce - oprava a rekonstrukce

Objekt: MP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -134 349,00**

**4 Vodorovné konstrukce -134 349,00**

1	321	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	-63,000	673,00	-42 399,00
3	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc	m3	-15,000	1 300,00	-19 500,00
2	321	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	-63,000	1 150,00	-72 450,00

**Celkem -134 349,00**

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Klusácká východní 2 - stavební práce - oprava a rekonstrukce

Objekt: VP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	45 677,80	16 472,20	62 150,00	38,112	0,000
4	Vodorovné konstrukce	5 895,00	5 805,00	11 700,00	16,632	0,000
5	Komunikace pozemní	2 836,80	583,20	3 420,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 946,00	10 084,00	47 030,00	21,480	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>45 677,80</b>	<b>16 472,20</b>	<b>62 150,00</b>	<b>38,112</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Klusácká východní 2 - stavební práce - oprava a rekonstrukce

Objekt: VP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 58 296,00**

**4 Vodorovné konstrukce 11 700,00**

1	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m <sup>3</sup> z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovněním lící	m <sup>3</sup>	9,000	1 300,00	11 700,00
---	-----	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------

**5 Komunikace pozemní 3 420,00**

2	221	564861111	Podklad ze šlákodrtě ŠD II 200 mm	m <sup>2</sup>	36,000	95,00	3 420,00
---	-----	-----------	-----------------------------------	----------------	--------	-------	----------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 176,00**

5	221	919535556R	Obetonování trubního propustku betonem C 25/30 XF3	m <sup>3</sup>	9,400	3 000,00	28 200,00
3	221	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	18,000	132,00	2 376,00
4	562	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	18,000	700,00	12 600,00

*trouby s hladkou vnitřní a spirálově rýhovanou vnější stěnou*

**Celkem 58 296,00**