



S00JP019HJ60

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

 dále jen **objednatel**
**a**
**FITNEMA s.r.o.**

se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 035 54 104 DIČ: CZ03554104

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85351

bankovní spojení:

tel.:

 dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

# SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:	180 021 0062
číslo smlouvy zhotovitele:	
číslo veřejné zakázky:	N006/20/V00031910

Článek I.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

## „ Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. **Předmětem díla** dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve zhotovení nového sportovního hřiště na volejbal včetně oplocení pro zachycení míčů při hře a nejnutnější rozsah chodníku.

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zhotovené projektantkou [REDAKCE] v květnu 2020, a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, zejména obchodních podmínek zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

**4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:**

- a) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo objektu před zahájením stavebních prací a jejich uvedení do předchozího stavu;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla;
- d) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
- e) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek;
- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- h) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- j) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících);
- k) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
- l) předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce;
- m) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla;
- n) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD – 1x pdf., 1x dgn, 1x dwg.

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

## Článek II.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX., a to:
  - výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
  - nabídka zhotovitele,
  - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

### Článek III. Účel díla

Účelem díla je bezvadné zhotovení zpevněných ploch a rekonstrukce hřiště Podvesná IX.

### Článek IV. Doba a místo plnění

#### 1. Doba plnění:

**Zahájení provádění díla: 1. 4. 2021 (do 5 dnů od předání staveniště)**

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, a to na vyzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**Ukončení provádění díla: 30. 6. 2021 (do 3 měsíců od předání staveniště).**

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem dle článku VII. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušování se prodlužuje doba výstavby. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. **Místo plnění:**  
Místem plnění jsou parcely č. 3211/1 a č. 3211/4 v k.ú. Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

### Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvyšší přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

<b>990 575, 93</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>208 020, 95</b>	<b>Kč DPH</b>
<b>1 198 596, 88</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do úplného dokončení díla, a do stejného okamžiku obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. V důsledku výše uvedeného nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

#### Článek VI.

### **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy bude objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura).
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do výše 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
  - a) dokončení a předání kompletního díla
  - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
  - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Objednatel nejedná jako osoba povinná k dani, proto nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



## Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] **jednatel společnosti**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

## Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:** V případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), zhotovitel plně odpovídá za splnění níže uvedených povinností:
  - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
  - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činnosti na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
  - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,

- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (viz ustanovení § 17 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dne bude zhotovitel objednatelům minimálně 2 pracovní dny předem informován.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

#### Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení, a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - stavební deník
  - dokumentaci skutečného provedení stavby
  - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
  - doklady o likvidaci odpadu
  - popř. další doklady související s řádným provedením díla

#### Článek XI. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **1 500 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny 1 500 000**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. X. bodu 3 této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

#### Článek XII.

### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do 15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

#### Článek XIII.

### Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.



4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie se hlásí následujícím způsobem:  
[REDAKCE]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za 1. den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
8. Bude-li zhotovitel v záruční době v prodlení s dodáním náhradních dílů ve smluvené době, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. odst. 4 a 5 této smlouvy, tj. nepředloží-li objednateli kopie pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.



10. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIII. bodu 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XV.

### Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XVI.

### Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XVII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
  - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
  - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících
  - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
  - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr (**dodavatel přiloží k nabídce**)

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.1.2021 č.j. 06/11R/2021 RO 1/21 T5

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.10.2020 č.j. 22/20R/2020

Ve Zlíně dne 10.1.2021

objednatel  
statutární město

V Třebíči dne 28/01/2021

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **719 Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX**

Zadavatel **Statutární město Zlín** IČO: 00283924  
**náměstí Míru 12** DIČ: CZ00283924  
**760 01 Zlín**

Zhotovitel: [REDACTED] IČO: [REDACTED]  
 DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			746 407,24
PSV			244 168,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>990 575,93</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	990 575,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **990575,93 CZK**



dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>SO 00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>	<b>0,00</b>				
1	projekt	0,00				
<b>SO 01</b>	<b>Sportoviště</b>	<b>0,00</b>				
1	projekt	0,00				
Celkem za stavbu					990 575,93	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	HSV				
2	Zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
5	Komunikace pozemní	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV				
ON	Ostatní náklady	HSV				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
999	Poplatky za skládky	PSU				



D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					990 575,93	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady stavby
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
1	005111020T00	Vytyčení stavby	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček : 1,00		1,00000				
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. :						
2	005121010T00	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Náklady s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště : 1,00		1,00000				
3	005121020T00	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech : 1,00		1,00000				
		Včetně úklidu v průběhu stavby - očištění vozidel. :						
4	005121030T00	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1,00		1,00000				
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						
5	005241020T00	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Geodetické digitální zaměření území a inženýrských sítí. : 1,00		1,00000				
		Polohopis – JTSK :						
		Výškopis – Balt po vyrovnání :						
		Inženýrské sítě – zaměření před záhozem :						
		Datová struktura bude odsouhlasena a potvrzena písemně správcem JD TM ZK. :						
6	005241010T00	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. : 1,00		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady stavby
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<i>Příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. :</i>						
7	005211030T00	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních : 1,00		1,00000				
8	005211080T00	Bezpečnostní a hygienická opatření, na staveništi	soubor	1,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provoz : 1,00		1,00000				
<b>Celkem</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	122252203T00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice, a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I d	m3	4,62000			RTS 20/I	RTS 20/I
		výkop pro chodník - situace rozebíraných ploch - v.č.10-3 (po sejmutí travního drnu) : šířka výkopu 2,10 m, délka 22,00 m, hloubka 0,10 m : 2,10*22,00*0,10		4,62000				
2	132251103T00	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně, s urovnáním dna třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	6,36000			RTS 20/I	RTS 20/I
		hloubení rýhy pro šterkovou drenáž - Situace - v.č. 10-4 : šířka výkopu 0,60 m, délka 21,20 m, hloubka 0,50 m (odpočet vybourané kce hřiště) : 0,60*21,20*0,50		6,36000				
3	133212011T00	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I., skupiny 3, plocha do 4 m2 ručně	m3	4,92750			RTS 20/I	RTS 20/I
		výkop patek pro oplocení - výkres půdorys hřiště - v.č. 10-5 : výkop po provedení odbourání konstrukce / sejmutí drnu : patka šířka 0,40 m, délka 0,60 m, hloubka 0,75 m, počet 27,0 kusů : 0,40*0,60*0,75*27,00		4,86000				
		patka pro sloup středové sítě : 0,30*0,30*0,75*1,00		0,07000				
4	162751114T00	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. těžít. I, skupiny 1 až 3	m3	15,90750			RTS 20/I	RTS 20/I
		odkopávky pro chodník : 4,62		4,62000				
		rýha pro drenáž : 6,36		6,36000				
		šachty pro patky : 4,9275		4,93000				
5	167151101T00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I., skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,90750			RTS 20/I	RTS 20/I
		odkopávky pro chodník : 4,62		4,62000				
		rýha pro drenáž : 6,36		6,36000				
		šachty pro patky : 4,9275		4,93000				
6	181951112T00	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I., skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	46,20000			RTS 20/I	RTS 20/I
		zhuštění pláňe pod chodník, šířka 2,10 m, délka 22,00 m : 2,10*22,00		46,20000				
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>						
7	171201221T00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy, a kamení kód odpadu 170504	t	27,04270			RTS 20/I	RTS 20/I
		přepočet objemu na hmotnost 1 m3 = 1,70 t :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkopávky pro chodník : 4,62*1,70		7,85000				
		rýha pro drenáž : 6,36*1,70		10,81000				
		šachty pro patky : 4,9275*1,70		8,38000				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						
8	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	57,00000			TS 20/I	RTS 20/I
		viz výkaz ze situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 : 57,00		57,00000				
9	113107176T00	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi, tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,00000			TS 20/I	RTS 20/I
		viz výkaz ze situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 : 57,00		57,00000				
10	113107241T00	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl, přes 200 m2	m2	320,00000			TS 20/I	RTS 20/I
		situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 :						
		plocha bourané celé konstrukce : 57,00		57,00000				
		plocha bourání litého asfaltu : 263,00		263,00000				
11	919735123T00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	73,70000			TS 20/I	RTS 20/I
		situace bouracích prací - v.č. 10-3 :						
		jižní strana : 4,70+1,30+3,10+1,30+4,50		14,90000				
		západní strana : 21,50		21,50000				
		severní strana : 4,70+1,30+3,10+1,30+4,50		14,90000				
		východní strana (srovnání plochy) : 21,50		21,50000				
		východní strana - pro patku sloupku : 0,30+0,30+0,30		0,90000				
12	392901112R00	Omytí líce obezdívky tlakovou vodou v klenbě	m2	270,00000			TS 20/I	RTS 20/I
		očistění povrchu betonové plochy hřiště po odstranění litého asfaltu : 270,00		270,00000				
13	966071711T00	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových, do 2,5 m zabetonovaných	kus	32,00000			TS 20/I	RTS 20/I
		situace rozebírání ploch - v.č. 10-3 :						
		sloupky oplocení : 30,00		30,00000				
		sloupky pro volejbalovou síť : 2,00		2,00000				
14	966071823T00	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se, čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	64,90000			TS 20/I	RTS 20/I
		situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jižní strana : 25,00				25,00000		
		západní strana : 6,60+8,30				14,90000		
		severní strana : 25,00				25,00000		
15	121151103T00	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy, do 200 mm strojně	m3	6,60000			RTS 20/I	RTS 20/I
		situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 :						
		pod nový chodník - šířka 2,00 m, délka 22,00 m, tloušťka 0,15 m : 2,00*22,00*0,15			6,60000			
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13,20000			RTS 20/I	RTS 20/ II
		orniční vrstva - převoz na mezideponii pro zpětné využití :						
		situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 :						
		pod nový chodník - šířka 2,00 m, délka 22,00 m, tloušťka 0,15 m : 2,00*22,00*0,15			6,60000			
		návraz z mezidepoie pro zpracování pro založení trávníku : 6,60			6,60000			
17	171251201T00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,60000			RTS 20/I	RTS 20/I
		situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 :						
		pod nový chodník - šířka 2,00 m, délka 22,00 m, tloušťka 0,15 m : 2,00*22,00*0,15			6,60000			
18	111251201T00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, i s kořeny sklonu terénu do 1:5 do 100 m2 strojně	m2	15,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		situace rozebíraných ploch - v.č. 10-3 : 15,00			15,00000			
19	167151101T00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I., skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,60000			RTS 20/I	RTS 20/I
		nakládání výkopku z mezideponie pro zpětné humusování ploch : 6,60			6,60000			
20	111251201T00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, i s kořeny sklonu terénu do 1:5 do 100 m2 strojně	m2	0,15000			RTS 20/I	RTS 20/I
		dřevní hmota z keřů : 0,15			0,15000			
<b>Díl: 18</b>		<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>						
21	181111121T00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4, nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	31,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00			18,00000			
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00			13,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	181351003T00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do, 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	31,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00		18,00000				
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00		13,00000				
		buďe použita zemina ze sejmuté ornice (travního drnu) :						
23	181411131T00	Založení parkového trávníku výsevem plochy, do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	79,00000			RTS 20/I	RTS 20/I
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00		18,00000				
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00		13,00000				
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00		22,00000				
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00		6,00000				
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00		20,00000				
24	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,58000			SPCM	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 - spotřeba 0,02 kg/m2 :						
		zatravnění : 18,00*0,02		0,36000				
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00*0,02		0,26000				
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00*0,02		0,44000				
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00*0,02		0,12000				
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00*0,02		0,40000				
25	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	79,00000			RTS 20/II	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00		18,00000				
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00		13,00000				
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00		22,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00			6,00000			
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00			20,00000			
26	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	79,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00			18,00000			
		zatravnění nad šterkovou drenáží : 13,00			13,00000			
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00			22,00000			
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00			6,00000			
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00			20,00000			
27	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	79,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00			18,00000			
		zatravnění nad šterkovou drenáží : 13,00			13,00000			
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00			22,00000			
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00			6,00000			
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00			20,00000			
28	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	79,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 :						
		zatravnění : 18,00			18,00000			
		zatravnění nad šterkovou drenáží : 13,00			13,00000			
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00			22,00000			
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00			6,00000			
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00			20,00000			
29	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	79,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zatravnění : 18,00		18,00000				
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00		13,00000				
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00		22,00000				
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00		6,00000				
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00		20,00000				
30	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00240			TS 20/ II	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 - spotřeba 30 g/m <sup>2</sup> = 0,00003 t/m <sup>2</sup> :						
		zatravnění : 18,00*0,00003						
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00*0,00003						
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00*0,00003						
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00*0,00003						
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00*0,00003						
31	25191157	NPK komplexní bezchloridové granulované, hnojivo se stopovými prvky	kg	2,37000			PCM	RTS 20/ II
		dle Situace - v.č. 10-4 - spotřeba 30 g/m <sup>2</sup> = 0,03 kg/m <sup>2</sup> :						
		zatravnění : 18,00*0,03		0,54000				
		zatravnění nad štěrkovou drenáží : 13,00*0,03		0,39000				
		dále plochy :						
		jižní část - mezi hřištěm a chodníkem : 22,00*0,03		0,66000				
		severní část - mezi hřištěm a sousedním pozemkem : 6,00*0,03		0,18000				
		východní část - v šířce 1,00 m za hranu chodníku : 20,00*0,03		0,60000				
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>						
32	211531111VU1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm, frakce 16 až 63 mm	m3	8,26800			TS 20/ II	RTS 20/ II
		štěrková drenáž - vzorový řez A-A - v.č. 10-6 :						
		šířka 0,60 m, délka 21,20 m, hloubka 0,65 m : 0,60*21,20*0,65		8,27000				
33	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	53,78000			TS 20/ II	RTS 20/ II
		obalení kameniva štěrkové drenáže :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šířka 0,60 m, délka 21,20 m, hloubka 0,65 m : $(0,60+0,65)*2*21,20+0,65*0,60*2$		53,78000				
34	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná, PP pevnost v tahu 30kN/m geotextilie pro štěrkovou drenáž, ztratiné 14% : 53,78*1,14	m2	61,30920			SPCM	RTS 20/ II
35	213311142U00	Polštář základy štrkopisek netříd polštář do jámy pod sloupky oplocení : šířka 0,40 m, délka 0,60 m, výška 0,10 m, počet 27,00 kusů : $0,40*0,60*0,10*27,00$ polštář do jámy pod sloupek patky pro zavěšení středové sítě : šířka 0,30 m, délka 0,30 m, výška 0,10 m, počet 1,00 kus : $0,30*0,30*0,10*1,00$	m3	0,65700			RTS 20/ II	RTS 20/ II
36	275311126U00	Základ patka prostý beton C20/25 základové patky pro oplocení - celkem 27,00 kusů : šířka 0,40 m, délka 0,60 m, hloubka 0,80 m : $0,40*0,60*0,80*27,00$ základová patka pro sloupek středového zavěšení sítě : šířka 0,30 m, délka 0,30 m, hloubka 0,80 m : $0,30*0,30*0,80$	m3	5,25600			RTS 20/ II	RTS 20/ II
37	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení bednění základových patek oplocení nad úrovní zemní pláň - výška 0,35 m : šířka 0,40 m, délka 0,60 m, hloubka 0,35 m, počet 27,00 kusů : $(0,40*0,35*2+0,60*0,35*2)*27,00$ bednění základové patky pro zavěšení středové sítě - výška 0,35 m : šířka 0,30 m, délka 0,30 m, hloubka 0,35 m, počet 1,00 kus : $0,30*0,35*4$	m2	19,32000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
38	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění bednění základových patek oplocení nad úrovní zemní pláň - výška 0,35 m : šířka 0,40 m, délka 0,60 m, hloubka 0,35 m, počet 27,00 kusů : $(0,40*0,35*2+0,60*0,35*2)*27,00$ bednění základové patky pro zavěšení středové sítě - výška 0,35 m : šířka 0,30 m, délka 0,30 m, hloubka 0,35 m, počet 1,00 kus : $0,30*0,35*4$	m2	19,32000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
39	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním sloupek pro uchycení sítě na volejbal : 1,00	kus	1,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	5534226	Multifunkční ocelový sloupek kulatý D102mm, pozink, 3xháček, 1xkol, 1xkolovr, pouzdro sloupek pro uchycení volejbalové sítě - východní strana : 1,00 na západní straně bude síť uchycena na sloupku oplocení :	kus	1,00000			Vlastní	Vlastní
41	338171125T00	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m,, do šachet, zabet osazení sloupků oplocení po obvodu hřiště - mimo sloupků branek a východní strany : 21,00	kus	21,00000			Vlastní	Vlastní
42	338171123R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6m, do šachet, zabet sloupky branek : 4,00 východní strana - sloupky : 2,00	kus	6,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>						
43	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm podklad pod chodník - šířka s rozšířením 1,90 m, délka 22,00 m, dvě vrstvy : 1,90*22,00*2  podklad pod obrubu a předlažbu kolem hřiště - šířka 0,45 m : východní strana : 0,45*(2,50+2,50) jižní strana : 0,45*(4,90+1,00+2,50+1,00+4,90) západní strana : 0,45*21,50 severní strana : 0,45*(4,90+1,00+2,50+1,00+4,90)	m2	108,39500			RTS 20/ II	RTS 20/ II
44	589651112T00	Kryt sportovních ploch polyuretanový EPDM 35 mm, 25mm SBR a 10mm EPDM, HIC 1,6m plocha hřiště : 21,20*12,50 plocha uvnitř branek - 2x : 1,00*2,50*2	m2	270,00000			Vlastní	Vlastní
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm chodník na východní straně - šířka 1,50 m, délka 22,00 m : 1,50*22,00	m2	33,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
46	589651121T00	Lajnování sportovních ploch do šířky 12 cm lajnování hřiště : volejbal : 89,00 nohejbal : 30,80	m2	119,80000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
47	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	22,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úprava dlažby v délce 22,00 m : 22,00		22,00000				
48	59245018	Dlažba zámková 20x10x8 cm, šedá, rovná hrana	m2	34,65000			SPCM	RTS 20/ II
		dlažďený chodník na východní straně, ztratiné 5% : 1,50*22,00*1,05		34,65000				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						
49	632664110T00	Nátěr PU penetrační 0,5 mm	m2	270,00000			Vlastní	Vlastní
		plocha hřiště : 21,20*12,50		265,00000				
		plocha uvnitř branek - 2x : 1,00*2,50*2		5,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
50	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	56,10000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		montáž rámového oplocení kolem hřiště :						
		východní strana : 2,50*2		5,00000				
		severní strana : 2,50*4+2,80+1,00*2		14,80000				
		západní strana : 2,15*10		21,50000				
		jižní strana : 2,50*4+2,80+1,00*2		14,80000				
51	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	135,00000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		montáž záchytné sítě nad rámové oplocení :						
		východní strana : 0,00						
		severní strana : 12,50*4,00		50,00000				
		západní strana : 21,50*2,50		53,75000				
		jižní strana : 12,50*2,50		31,25000				
52	767995108R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	2 571,40000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		sloupky oplocení 120/60/3 mm včetně zavičkování a úchytu pro lanka : 1230,2		1 230,20000				
		rámy oplocení L 50/30/3 mm a výztuha 30/3 mm : 548,30+77,40		625,70000				
		ocelová svařovaná síť : 715,50		715,50000				
53	70921406	Síť ochranná bezuzlová PP 4 mm, velikost oka 45 mm	m2	148,50000			Vlastní	Vlastní
		záchytná síť nad rámové oplocení, ztratiné a na prověšení 10% :						
		východní strana : 0,00						
		severní strana : 12,50*4,00*1,10		55,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena (MJ)	Geník	Cen. soustava / platnost
		západní strana : 21,50*2,50*1,10		59,13000			
		jižní strana : 12,50*2,50*1,10		34,38000			
54	31195110	Lanko ocelové 4 mm	m	122,10000		PCM	RTS 20/ II
		pro napnutí a zavěšení záchytné sítě :					
		východní strana : 0,00					
		severní strana : (12,50*2+4,00*2)*1,10		36,30000			
		západní strana : (21,50*2+2,50*2)*1,10		52,80000			
		jižní strana : (12,50*2+2,50*2)*1,10		33,00000			
55	31315040	Sít z ocelových lanek pozinkovaných tl. 4 mm,, oko 50x50 mm, hliníkové spojky	m2	63,00000		vlastní	Vlastní
		výplň rámového oplocení - severní a jižní strana - 4 kusy /strana : 2,50*2,00*4,00*2		40,00000			
		výplň rámového oplocení - branková konstrukce :					
		záda - 2x : 2,50*2,00*2		10,00000			
		2x : boky - 2x / branka 1,00*2,00*2,00*2					
		strop - 2x : 2,50*1,00*2		5,00000			
56	31315100	Sít svařovaná ocelová, průměr drátu 5 mm,, oko 50x50 mm, materiál 11343	m2	53,00000		vlastní	Vlastní
		materiál pro výplň rámového oplocení :					
		východní strana - 2 rámy : 2,50*2,00*2		10,00000			
		západní oplocení - 10 rámu : 2,15*2,00*10		43,00000			
57	31195126	Oboustranný napínák na lanko 4 mm, pozink, 2x svorka 4mm, 1x očnice	kus	6,00000		vlastní	Vlastní
		pro napnutí lanka záchytné sítě : 6,00		6,00000			
58	14587595	Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 120x60x3 mm	T	1,23020		PCM	RTS 20/ II
		sloupky oplocení, 1 bm = 8,12 kg :					
		výška sloupku 3,00 m :					
		východní strana - 2 sloupky : 3,00*2*8,12/1000		0,05000			
		branky - 4 sloupky : 3,00*4*8,12/1000		0,10000			
		výška sloupků 5,50 m :					
		severní strana - 6 sloupků : 5,50*6*8,12/1000		0,27000			
		západní strana - 9 sloupků : 5,50*9*8,12/1000		0,40000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výška sloupků 7,00 m :						
		jižní strana - 6 sloupků : 7,00*6*8,12/1000		0,34000				
		horní ztužení branek :						
		délka 1,00 m - 4 kusy : 1,00*4*8,12/1000		0,03000				
		délka 2,50 m - 2 kusy : 2,50*2*8,12/1000		0,04000				
59	14587554	Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 60x30x3 mm	T	0,08530			CM	RTS 20/ II
		materiál pro diagonální vzpěry na rohu hřiště, 1 bm = 4,10 kg :						
		pro pole 2,50 x 2,50 m, 4,0 kusy : 3,55*4*4,10/1000		0,06000				
		pro pole 2,50 x 2,15 m, 2,0 kusy : 3,30*2*4,10/1000		0,03000				
60	15416976	Profil L nerovnoramenný 11373 50x30x4 mm	T	0,54830			CM	RTS 20/ II
		materiál na výrobu rámcového oplocení, 1 bm = 2,55 kg :						
		rám rozměrů 2,15x2,00 m - délka profilu 8,30 m - celkem 10 kusů : 8,30*10,00*2,55/1000		0,21000				
		rám rozměrů 2,50x2,00 m - délka profilu 9,00 m - celkem 12 kusů : 9,00*12,00*2,55/1000		0,28000				
		rám rozměrů 1,00x2,00 m - délka profilu 6,00 m - celkem 4 kusy : 6,00*4,00*2,55/1000		0,06000				
61	14587737	Profil obdélníkový uzavřený 11 373.0 40x30x2 mm	T	0,07740			CM	RTS 20/ II
		ztužení rámu oplocení, 1 bm = 0,72 kg :						
		rám rozměrů 2,15x2,00 m - délka profilu 4,15 m - celkem 10 kusů : 4,15*10,00*0,72/1000		0,03000				
		rám rozměrů 2,50x2,00 m - délka profilu 4,50 m - celkem 12 kusů : 4,50*12,00*0,72/1000		0,04000				
		rám rozměrů 1,00x2,00 m - délka profilu 3,00 m - celkem 4 kusy : 3,00*4,00*0,72/1000		0,01000				
62	767990200T00	Ochrana žárovým zinkováním hmotnost prvku do 50kg	kg	2 571,40000			vlastní	Vlastní
		sloupky oplocení : 1230,20		1 230,20000				
		rámy oplocení : 548,30		548,30000				
		ztužení : 77,40		77,40000				
		síť svařovaná : 715,50		715,50000				
63	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,07537			S 20/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
64	915491211T00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	55,10000			S 20/ II	RTS 20/ II
		po obvodě hřiště v místě oplocení :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		východní strana : 2,50+2,50		5,00000				
		jižní strana : 4,90+1,00+2,50+1,00+4,90		14,30000				
		západní strana : 21,50		21,50000				
		severní strana : 4,90+1,00+2,50+1,00+4,90		14,30000				
65	59218562S	Krajník silniční 50x25x8 cm, šedý	kus	111,85300			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po obvodě hřiště v místě oplocení, ztratiné 1,5%, 1 bm = 2 kusy :						
		východní strana : (2,50+2,50)*1,015*2		10,15000				
		jižní strana : (4,90+1,00+2,50+1,00+4,90)*1,015*2		29,03000				
		západní strana : 21,50*1,015*2		43,65000				
		severní strana : (4,90+1,00+2,50+1,00+4,90)*1,015*2		29,03000				
66	917862111T00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C12/15	m	71,40000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		obruba kolem sportovního povrchu :						
		východní strana : 21,20		21,20000				
		severní strana : 5,00+1,00+2,50+1,00+5,00		14,50000				
		západní strana : 21,20		21,20000				
		jižní strana : 5,00+1,00+2,50+1,00+5,00		14,50000				
67	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	72,11400			SPCM	RTS 20/ II
		obruba kolem sportovního povrchu, ztratiné 1% :						
		východní strana : 21,20*1,01		21,41000				
		severní strana : (5,00+1,00+2,50+1,00+5,00)*1,01		14,64000				
		západní strana : 21,20*1,01		21,41000				
		jižní strana : (5,00+1,00+2,50+1,00+5,00)*1,01		14,64000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
68	997221551T00	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů, do 1 km	t	25,08000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		vybourané podkladní vrstvy pod stávajícím hřištěm :						
		kamenivo v tl. 0,20 m : 25,080		25,08000				
69	997221559T00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze, sypkých materiálů	t	150,48000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
		vybourané podkladní vrstvy pod stávajícím hřištěm :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	719	Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX
O:	SO 01	Sportoviště
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na skládku Suchý důl - celková vzdálenost 7 km : kamenivo v tl. 0,20 m : 25,080*6				150,48000		
70	997221561T00	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů, do 1 km vybourané vrstvy stávajícího hřiště : vyztužený beton v tl. 0,15 m : 18,81 lité asphalt v tl. 0,05 m : 31,36	t	50,17000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
71	997221569T00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti, z kusových materiálů vybourané vrstvy stávajícího hřiště : na skládku Suchý důl - celková vzdálenost 7 km : vyztužený beton v tl. 0,15 m : 18,81*6 lité asphalt v tl. 0,05 m : 31,36*6	t	301,02000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>							
72	997221625T00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb, odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 vyztužený beton v tl. 0,15 m : 18,81	t	18,81000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
73	997221645T00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu, asphaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 vybourané vrstvy stávajícího hřiště : lité asphalt v tl. 0,05 m : 31,36	t	31,36000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
74	997221655T00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy, a kamení kód odpadu 17 05 04 vybourané podkladní vrstvy pod stávajícím hřištěm : kamenivo v tl. 0,20 m : 25,080	t	25,08000			RTS 20/ II	RTS 20/ II
<b>Díl: 99</b>	<b>Přesun hmot a manipulace se suti</b>							
75	998222013T00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	71,36083			RTS 20/ II	RTS 20/ II
76	998222198T00	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných, plochách za zvětšený přesun do 1000m	t	71,36083			RTS 20/ II	RTS 20/ II
<b>Celkem</b>								