

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101			
Objekt:	Lidická 49			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043			
TDI:	[REDAKCE]			
Projektant:	[REDAKCE]			
Popis změny: omítky				
VÍCEPRÁCE: provedení sanačních omítek z důvodu vysoké vlhkosti nad nepodsklepenou částí objektu a v místnosti 1.01 vč. 100% otlučení a dočištění				
MÉNĚPRÁCE: neopravované 50-ti % plochy omítek, které byly nahrazeny sanačními vč. otlučení				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Ing. Pavel Kučera, MSc. Ing. Dušan Smrček, BA, Ing. Marcel Gregorovič		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
			úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
			§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
			zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení	x	
		jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles/nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	26 872,77 Kč	1,68%	
	Výše DPH sazba: 15%	4 030,92 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	30 903,69 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 598 826,08 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 625 698,85 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	1 869 553,68 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-11 177,34 Kč	-0,70%	
	Vícepráce celkem bez DPH	38 050,11 Kč	2,38%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	26 872,77 Kč	1,68%	
termíny	Termín realizace změny:	Během trvání SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
		Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **054_2020** **Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101**

ZL č. 1 - méněpráce, vícepráce - omítky

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**

IČO: **28334043**

Vinohradská 1113/78

DIČ: **CZ28334043**

61800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			26 872,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 872,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	26 872,77 CZK
Snížená DPH	15 %	4 030,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

30 903,69 CZK

v **Brně** _____ dne _____

Dušan Smrček

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Lidická 49, Brno	26 872,77	0,00	4 030,92	30 903,69	100
06	Méněpráce - omítky	-11 177,34	0,00	-1 676,60	-12 853,94	-42
07	Vícepráce - omítky	38 050,11	0,00	5 707,52	43 757,63	142
Celkem za stavbu		26 872,77	0,00	4 030,92	30 903,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			27 642,58	103
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-9 853,40	-37
96	Bourací práce	HSV			10 407,53	39
97	Prorážení otvorů	HSV			-1 323,94	-5
Cena celkem					26 872,77	100

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	06	Méněpráce - omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-9 853,40
1	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových Neřešá plocha původních oprav omítek : - (2,03+1,075+0,72+0,23+1,38+3,555+1,5+1,18+1,5+3,55+ 0,425+5,305+2,92+0,2+0,1+0,825+0,54+1,3+3,83+1,54+1 ,2+2,41)*1	m2	-37,31500	264,06	-9 853,40
						-37,31500
Díl: 97		Prorážení otvorů				-1 323,94
2	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % Viz. výměra pol. 612421431R00 : -37,315	m2	-37,31500	35,48	-1 323,94
						-37,31500
Celkem						-11 177,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	07	Vícepráce - omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				27 642,58
1	602011105R00	Postřik maltou sanační Cemix WTA 044, ručně Nové plochy sanačních omítek : (2,03+1,075+0,72+0,23+1,38+3,555+1,5+1,18+1,5+3,55+ 0,425+5,305+2,92+0,2+0,1+0,825+0,54+1,3+3,83+1,54+1 ,2+2,41)*1	m2	37,31500	70,29	2 622,87
				37,31500		
2	602011121RXX	Omítka jádrová sanační, ručně Viz. položka výměra 602011105R00 : 37,315	m2	37,31500	518,40	19 344,10
				37,31500		
3	602015151RXX	Štuk na stěnách sanační Viz. položka výměry 602011105R00 : 37,315	m2	37,31500	152,10	5 675,61
				37,31500		
Díl: 96		Bourací práce				10 407,53
4	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Viz. položka výměry 602011105R00 : 37,315	m2	37,31500	78,21	2 918,41
				37,31500		
5	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky Viz. výměra položky 602011105R00 : 37,315	m2	37,31500	200,70	7 489,12
				37,31500		
Celkem						38 050,11

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101			
Objekt:	Lidická 49			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043			
TDI:	[REDAKCE]			
Projektant:	[REDAKCE]			
Popis změny: elektroinstalace				
VÍCEPRÁCE: dodávka a montáž 7 ks žárovek namísto původních řad svítidel do místností 1.01 a 1.02				
MÉNĚPRÁCE: v rámci úsporných řešení se nebude dodávat původních 23 ks světel v místnostech 1.01 a 1.02				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Ing. Pavel Kučera, MSc. Ing. Dušan Smrček, BA, Ing. Marcel Gregorovič		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles/nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-22 775,94 Kč	-1,40%	
	Výše DPH sazba: 15%	-3 416,39 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-26 192,33 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 625 698,85 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 602 922,91 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	1 843 361,35 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-23 287,50 Kč	-1,43%	
	Vícepráce celkem bez DPH	511,56 Kč	0,03%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	-22 775,94 Kč	-1,40%	
termíny	Termín realizace změny:	Během trvání SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **054_2020 Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101**

ZL č. 2 - méněpráce, vícepráce - elektroinstalace

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.** IČO: **28334043**
Vinohradská 1113/78 DIČ: **CZ28334043**
61800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-22 775,94
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-22 775,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-22 775,94 CZK
Snížená DPH	15 %	-3 416,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-26 192,33 CZK**

v **Brně** dne _____

Dušan Smrček

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Lidická 49, Brno	-22 775,94	0,00	-3 416,39	-26 192,33	100
08	Méněpráce - elektroinstalace	-23 287,50	0,00	-3 493,13	-26 780,63	102
09	Vícepráce - elektroinstalace	511,56	0,00	76,73	588,29	-2
Celkem za stavbu		-22 775,94	0,00	-3 416,39	-26 192,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-22 775,94	100
Cena celkem					-22 775,94	100

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	08	Méněpráce - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-23 287,50
1	RX100	G - SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ 1x 54 W, DIRECT,, LEŠTĚNÁ PARABOL. MŘÍŽKA, IP 20, D+M	kus	-23,00000	1 012,50	-23 287,50
		1.01 + 1.02 : -23		-23,00000		

Celkem	-23 287,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	09	Vícepráce - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				511,56
1	210140031R00	Objímka se žárovkou pro ovladače T 6+zapojení	kus	7,00000	50,40	352,80
		Místo původních světel v místnostech 1.01 a 1.02 : 7		7,00000		
2	34711220RXX	Žárovka nízkovoltová čirá E27	kus	7,00000	22,68	158,76
		Viz. položka výměry 210140031R00 : 7		7,00000		
Celkem						511,56

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101			
Objekt:	Lidická 49			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043			
TDI:	[REDAKCE]			
Projektant:	[REDAKCE]			
Popis změny: klimatizace				
VÍCEPRÁCE:				
MÉNĚPRÁCE: díky změnám umístění klimatizačních jednotek došlo k úspoře materiálu u odpadů				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Ing. Pavel Kučera, MSc. Ing. Dušan Smrček, BA, Ing. Marcel Gregorovič		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles/nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-3 535,39 Kč	-0,22%	
	Výše DPH sazba: 15%	-530,31 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-4 065,70 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 602 922,91 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 599 387,52 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	1 839 295,65 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-3 535,39 Kč	-0,22%	
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	-3 535,39 Kč	-0,22%	
termíny	Termín realizace změny:	Během trvání SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.3			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **054_2020** **Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101**

Objekt: **01** **Lidická 49, Brno**

Rozpočet: **10** **ZL č. 3 - méněpráce, vícepráce - klimatizace**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.** IČO: **28334043**
Vinohradská 1113/78 DIČ: **CZ28334043**
61800 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-3 535,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-3 535,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-3 535,39 CZK
Snížená DPH	15 %	-530,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -4 065,70 CZK

v **Brně** dne _____

Dušan Smrček

Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-3 535,39	100
Cena celkem					-3 535,39	100

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	10	Měněpráce - klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-3 535,39
1	1	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	-11,20000	192,38	-2 154,66
		Úspora díky přesunu klimatizačních jednotek : -11,20		-11,20000		
2	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	-11,20000	106,92	-1 197,50
		Úspora díky přesunu klimatizačních jednotek : -11,20		-11,20000		
3	220261664R00	Zazdění drážky	m	-11,20000	12,31	-137,87
		Úspora díky přesunu klimatizačních jednotek : -11,20		-11,20000		
4	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	-11,20000	4,05	-45,36
		Úspora díky přesunu klimatizačních jednotek : -11,20		-11,20000		
Celkem						-3 535,39

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101		
Objekt:	Lidická 49		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ: 28334043		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: dlažby			
<p>VÍCEPRÁCE: záměna povrchu dlažby v místnosti 1.02 a soklech v 1.01, nutnost udělat novou dlažbu v místnostech soc. zařízení, jelikož bylo nutné se dostat k původním odpadům a trubkám a také v místě původních teracových ploch, v místnosti 1.02 provedení parapetu (12/T) ze stejné dlažby jako podlaha z důvodu možného kroucení původně navrženého materiálu DTD a nutnosti udělat jej z více kusů (nevzhledné)</p> <p>MÉNĚPRÁCE: díky koronavirové krizi je nemožné zajistit dodávku původních žádaných kamenných i teracových dlažeb a ani jejich kopií, jelikož tyto formáty se již nevyrábí, nelze očistit a opravit původní keramické dlažby v soc. zařízení, jelikož je nutno se dostat k původním instalacím, v místnosti 1.02 neprovádění původního parapetu z DTD desky (viz vícepráce)</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Ing. Pavel Kučera, MSc. Ing. Dušan Smrček, BA, Ing. Marcel Gregorovič	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles/nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-2 485,91 Kč	-0,16%
	Výše DPH sazba: 15%	-372,89 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-2 858,80 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 599 387,52 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 596 901,61 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	1 836 436,85 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-81 249,78 Kč	-5,08%
	Vícepráce celkem bez DPH	78 763,87 Kč	4,92%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	-2 485,91 Kč	-0,16%
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.4	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Lidická 49, Brno	-2 485,91	0,00	-372,89	-2 858,80	100
11	Méněpráce - dlažby	-81 249,78	0,00	-12 187,47	-93 437,25	3 268
12	Vícepráce - dlažby	78 763,87	0,00	11 814,58	90 578,45	####
Celkem za stavbu		-2 485,91	0,00	-372,89	-2 858,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourací práce	HSV			1 009,08	-41
96	Bourání konstrukcí	HSV			-502,54	20
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			71 896,96	-2 892
772	Kamenné dlažby	PSV			-69 526,84	2 797
773	Podlahy teracové	PSV			-5 362,57	216
Cena celkem					-2 485,91	100

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	11	Méněpráce - dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-502,54
1	965081813RT3	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba	m2	-3,80625	132,03	-502,54
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-3 560,61
2	76600-0012	12/T M+D parapetní deska š.150mm vč.doplňků, provedeno dle PD	m	-6,38000	558,09	-3 560,61
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-2 297,22
3	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-11,20360	18,95	-212,31
				-(1,2+7,45+27,56*0,06+0,3*0,3*10)	-11,20360	
4	77190-002	Vyčištění keramické dlažby vč.přespárování	m2	-11,20360	185,33	-2 076,36
5	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,01793	477,09	-8,55
Díl: 772 Kamenné dlažby						-69 526,84
6	2RX1	Dlažba leštěný mramor, bílý tl. 2 cm	m2	-40,10905	650,07	-26 073,69
				1.02 : -40,10905	-40,10905	
7	772401123R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm	m	-54,98500	234,36	-12 886,28
				1.01, 1.02 : -54,985	-54,98500	
8	772501140R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm	m2	-34,90000	730,98	-25 511,20
				1.01,1.02 : -34,90	-34,90000	
9	998772102R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	t	-7,70000	656,58	-5 055,67
Díl: 773 Podlahy teracové						-5 362,57
10	773211211R00	Obklady přírodním teracem stupňů rovných	m2	-2,06400	1 402,92	-2 895,63
				Vstup : -2,06400	-2,06400	
11	773611140R00	Obklady desek přírodním teracem tl. 2	m2	-2,00000	1 171,26	-2 342,52
				Vstup : -2,00	-2,00000	
12	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	-0,24000	518,40	-124,42
Celkem						-81 249,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	12	Vícepráce - dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourací práce				1 009,08
1	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	19,05000	52,97	1 009,08

Nemožnost zachování původních dlažeb a jejich vyčištění

:

1.03 : 11,95	11,95000
1.04 : 1,65	1,65000
1.05 : 1,65	1,65000
1.06 : 2,65	2,65000
1.08 : 1,15	1,15000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 560,61
2	766001	12/T - D+M parapetu z keramické dlažby (shodná s novou dlažbou v místnosti 1.02)	sada	1,00000	3 560,61	3 560,61
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				74 194,18
3	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, vodovzdor.flexi.tmel	m2	21,11400	573,48	12 108,46

Vstup : 2,064	2,06400
1.03 : 11,95	11,95000
1.04 : 1,65	1,65000
1.05 : 1,65	1,65000
1.06 : 2,65	2,65000
1.08 : 1,15	1,15000

4	771575118RXX	Montáž podlah keram., hladké, tmel, do 60x60 cm	m2	34,90000	711,90	24 845,31
		1.02 : 34,90		34,90000		

5	77190-002	Dlažba keramická 300/300/9mm R9A	m2	23,22540	364,50	8 465,66
		Vstup : 2,064		2,06400		
		1.03 : 11,95		11,95000		
		1.04 : 1,65		1,65000		
		1.05 : 1,65		1,65000		
		1.06 : 2,65		2,65000		
		1.08 : 1,15		1,15000		
		10% prořez : 21,114*0,1		2,11140		

6	771001	Dlažba - imitace mramor, kámen (dle výběru TDI a investora)	m2	38,39000	529,00	20 308,31
		Montážní pol. : 34,90		34,90000		
		10% prořez : 34,90*0,10		3,49000		

7	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	54,98500	103,28	5 678,85
		1.01, 1.02 : 54,985		54,98500		

8	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	54,98500	44,87	2 467,18
9	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,67160	477,09	320,41

Celkem						78 763,87
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	054_2020	Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
O:	01	Lidická 49, Brno
R:	12	Vícepráce - dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem