

## SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)  
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) Stavby Jetmar s. r. o., IČ: 077 91 143, se sídlem Jílové, Sněžnická 302, 407 01 Jílové, okres Děčín, zastoupen pro věci spojené se stavbou – Rudolf Jetmar – jednatel společnosti ; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby **SO 01 – Přechod pro chodce u č. p. 354 ul. Děčínská** („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.
- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje paní Pavlínu Skoblovou („Technický dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP,

odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy.

- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje IQ PROJEKT s. r. o. („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této smlouvy platí, že:
  - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Vyhláška“).
- 1.8. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## 2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je úprava nevyhovující přechodu pro chodce před č. p. 354 ul. Děčínská.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
  1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
  2. dle výkazu výměr zpracovaném IQ PROJEKT s. r. o., Ing. Kateřinou Tumpachovou a oceněného Zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy;
  3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 07. 02. 2021, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;

4. dle projektové dokumentace stavby zpracované IQ PROJEKT s.r.o., Ing. Šárkou Pelcovou,
5. dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů,
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahující se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 07. 02. 2021, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

### 3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího přechodu pro chodce před č. p. 354 v ulici Děčínská, který je nevhodně umístěn do výjezdu z parcely p.p.č. 407/3, rovněž délka přechodu je nevyhovující 7,40 m. Přechod pro chodce bude umístěn do prostoru vedle stávajícího sjezdu. Vozovka bude zúžena vysazením chodníkové plochy ve směrovém oblouku od ul. 5. května na šířku 6,50 m mezi obrubami. Stávající chodník bude celkově rekonstruován, v prostoru přechodu pro chodce bude provedena standardní úprava dle vyhl. 398/2009 Sb.

V místě realizace této zakázky bude probíhat oprava krytu komunikace ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR. Předpokládaná doba realizace krytu komunikace je duben/květen 2021, ovšem ta se může měnit na základě aktuálních skutečností, které mohou vyplynout z nepředvídatelných skutečností, které zadavatel nemohl předvídat. Vodorovného dopravního značení není součástí této zakázky, neboť jej provede Ředitelství silnic a dálnic ČR po opravě krytu komunikace, z tohoto důvodu je zapotřebí provést rekonstrukci přechodu pro chodce a přilehlých chodníků před nástupem realizační firmy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Práce související s realizací veřejného osvětlení bude provádět Technické zařízení města Česká Kamenice.



#### 4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP, je v takovém případě technický dozor, pokud Objednatel neurčí později jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, technického dozoru a autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, technického dozoru a autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.

- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je technický dozor oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
  - b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
  - c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
  - d) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
  - e) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
  - f) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
  - g) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
  - h) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
  - i) zpracování projektu skutečného provedení stavby; a
  - j) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena.

- 4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla. Zhotovitel je zejména povinen spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“), které bude provádět opravu přilehlého povrchu silnice I/13 v úseku, ve kterém bude prováděno Dílo (dále jen „Stavba ŘSD“). Konkrétně je Zhotovitel povinen provádět ty části stavby,



jejichž provádění je podmíněno stavební činností ŘSD (zejména odstraňování a osazování obrubníků přiléhajících k povrchu silnice I/13) v termínech a časech, které budou Objednatelem určeny v návaznosti na harmonogram prací Stavby ŘSD. Dále je Zhotovitel povinen spolupracovat s Technickým zařízením města Česká Kamenice, které bude v rámci této zakázky realizovat práce související s realizací veřejného osvětlení.

- 4.11. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

## 5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy, jak je uvedeno níže této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
  - plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
  - osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
  - osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.

- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

## 6. STAVBYVEDOUČÍ

- 6.1. Nepoužije se.

## 7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu Vyhláškou, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

## 8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení,



mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.

- 8.4. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvou o odpovědnosti v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy, tedy až do termínu předání a převzetí kompletního Díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu o odpovědnosti (či pojistné smlouvy) dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději před podpisem této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky. Podpisem této smlouvy oběma Stranami je zároveň ze strany Objednatele akceptováno znění dané pojistné smlouvy.

## 9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanovenou. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 5 této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.



- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

## 10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo Stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- autorský dozor a technický dozor,
  - orgány státního stavebního dohledu,
  - příslušné orgány státní správy,
  - Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, technický dozor, autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

## 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

### 11.1. Místem plnění je ulice Děčínská v České Kamenici

- 11.2. Termín předání a převzetí staveniště: **1. 3. 2021**. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a

bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště.
- 11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví **31. 3. 2021**. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“), oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12 Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatелеm přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.



Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušování stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

## 12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
  - a) Označení osoby Zhotovitele;
  - b) Označení osoby Objednatele;
  - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
  - d) Název projektu;
  - e) Rozsah a předmět plnění;
  - f) Čas a místo předání Díla;
  - g) jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
  - h) oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady

užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.

- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:
  - a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
  - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
  - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
  - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
  - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
  - g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
  - h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
  - i) 1x originál stavebního deníku;
  - j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
  - k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

### 13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této



Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 359.587,99 Kč, a to bez DPH - HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 435.101,47 Kč („Cena“).

- 13.2. Smluvená Cena je konečná, může se však změnit v případě, kdy se cena změní v průběhu realizace Díla, a to vlivem skutečností, jež nemohly být známy v době podpisu Smlouvy a jež nebyly Zhotovitelem zaviněny a ani nemohly být z jeho strany předvídaný. Cena může být změněna i v případě, že se při uskutečňování Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 13.3. Zhotovitel může dále žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s tímto článkem bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Pakliže dojde ke změně Ceny z výše uvedených důvodů musí Objednatel a Zhotovitel zahájit jednání o změně Ceny díla. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:
  - a) změnový list;
  - b) revize projektové dokumentace, nové řešení;

- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření autorského dozoru;
- e) vyjádření technického dozoru; a
- f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného pro daný rok. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s článkem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

## 14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.
- 14.2. Výsledná částka vyfakturovaná v konečném vyúčtování bude oproti celkové Ceně ponížena o pozastavenou částku odpovídající 10 % z Ceny („Pozastávka 1“). Pozastávka 1 bude Zhotoviteli vyplacena na jeho písemnou žádost nejdříve po uplynutí 3 měsíců od předání a převzetí Díla, pokud se v mezidobí na Díle neprojeví žádné vady. Přílohou písemné žádosti dle předchozí věty bude daňový doklad na částku odpovídající Pozastávce 1. Nejpozději bude Pozastávka 1 vyplacena Zhotoviteli do 15 dnů po uplynutí záruční doby. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku 1 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.



- 14.3. Pokud bude dle Protokolu Dílo obsahovat vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování nad rozsah Pozastávky 1 pozastavena ještě částka 10 % z Ceny díla, a to až do doby jejich odstranění („Pozastávka 2“, Pozastávka 1 a pozastávka 2 společně „Pozastávky“). Pozastávka 2 bude Objednatelům uvolněna do 15 dnů poté, co budou odstraněny všechny vady a nedodělky, Zhotovitel předloží doklad o odstranění nedodělků a vad potvrzený Objednatelům a dojde k řádnému vyklizení staveniště. Pokud Zhotovitel nebude schopen vady odstranit, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z ceny díla odpovídající výši Pozastávky 2. Pozastávku 2 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky.
- 14.4. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednatelům.
- 14.5. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- a) označení faktury a její číslo;
  - b) název a sídlo zhotovitele a objednatelům;
  - c) bankovní spojení zhotovitele a objednatelům;
  - d) IČ a DIČ zhotovitele a objednatelům;
  - e) předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatelům);
  - f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
  - g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
  - h) stanovisko a podpis technického dozoru, včetně objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
  - i) razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 14.6. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Zhotovitel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho částí. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

## 15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.1. Nepoužije se.

## 16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.



- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

## 17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 11.4.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.

- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

## 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
  - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
  - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.




- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Přílohy smlouvy:

1. Oceněný výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 2. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 51/2/RM/2021 ze dne 25. 01. 2021.

V České Kamenici dne 16. 2. 21




Objednatel

V Jílovém dne

Stanby Jetmar s.r.o.

2, 407 01 Jílové  
IČ: CZ07791143  
855 806  
byjetmar.cz



Zhotovitel – Rudolf Jetmar – jednatel  
společnosti





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Výkaz výměr\_část 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 6. 2. 2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**359 587,99**

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní  
21,00%  
snížená  
15,00%

21,00%  
359 587,99  
0,00

75 513,48  
0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**435 101,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Výkaz výměr\_část 1

Místo: Datum: 6. 2. 2021

Zadavatel: Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01	Přechod pro chodc...	359 587,99	435 101,47
-------	----------------------	------------	------------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr\_část 1

Objekt:

**SO 01 - Přejchod pro chodc...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavby Jelmár s.r.o.

Jilové, Snehnická 302, 407 01 Jilové

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

6. 2. 2021

Datum:

IČ:

077 91 143

DIČ:

IČ:

CZ07791143

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**359 587,99**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
359 587,99  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
75 513,48  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**435 101,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: .....

Razítko .....

Datum a podpis: .....

Razítko .....

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr\_část 1

Objekt:

**SO 01 - Přechod pro chodc...**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jilové, Sněžnická 302, 407 01 Jilové

Datum:

6. 2. 2021

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina  
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

**359 587,99**

**343 587,99**

1 - Zemní práce

46 430,43

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

314,38

4 - Vodotrvné konstrukce

432,00

5 - Komunikace pozemní

106 067,13

8 - Trubní vedení

11 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 431,60

997 - Přesun sutě

32 267,75

998 - Přesun hmot

23 594,70

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**16 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výkaz výměr\_část 1

Objekt: SO 01 - Přechod pro chodc...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jilové, Sněžnická 302, 407 01 Jilové

Datum: 6. 2. 2021

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřna Turnpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

**359 587,99**

343 587,99

46 430,43

D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	61,200	40,00	2 448,00	CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstraňování lože. 2. Ceny nebyly použity pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstraňování podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-1. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odšednění a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odšednění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Odšednění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně souboru cen 979 0... Odšednění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z úste a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovrná doprava suti a vybouraných hmot.

2	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů stropné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo vrstvy do 100 mm	m2	56,000	20,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů stropné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraněná plocha krytu nebo podkladu sítěného dílnu samostatně. Odstraňují-li se náklady vrstvy vzdušné náplně, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -1111 až -1113, -1151 až -1153, -1211 až -1213 a -1311 až -1313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze silikátového, škvřel, sírky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -1121 až -1125, -1161 až -1165, -1221 až -1225 a -1321 až -1325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápny, c) -1130 až -1134, -1170 až -1174, -1230 až -1234 a -1330 až -1334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů opatřených žlutými posilky nebo nářky. 4. Ceny odšednění podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stěných ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 819 73. Zarovnaní stěných ploch částí C 01 (obrob. cenlivu. Možství suti získané ze zarovnaní stěných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovrná doprava suti. 7. Ceny -114, -118, -124 a -134 nebyly použity pro odstranění podkladů nebo krytů ležících na

3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů stropné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	61,200	30,00	1 836,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů stropné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm





PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		39,28					
		Soudce!					
		Výhrátní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniky nebo obrubníku stojících	m	83,190	40,00	3 327,60	CS ÚRS 2020 01
		Výhrátní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniky nebo obrubníku stojících					
		nebo obrubníku, stojících					
		Poznamka k souboru cen:					
		Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro výhrátní obrub, obrubníku nebo krajiniku jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspávaných jakýmkoliv masivem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V každém neisku započteny náklady na popř. nutné odstění. a) výhrátních obrubníků nebo krajiniku, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 ... Odstění vybouraných obrubníků, krajiniku, desek nebo dílů části C 01 tohoto ceníku, b) výhrátních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odstění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Výhrátní obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství výhrátní obruby z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiniku nebo dlažebních kostek včetně malování z lože a spěr na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodotvrdná doprava suší a vybouraných hmot					
		Vodotvrdná doprava suší a vybouraných hmot					
		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,755	150,00	263,25	CS ÚRS 2020 01
		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>					
		Poznamka k souboru cen:					
		Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		0,15*11,7		1,755			
		Soudce!					
		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	m <sup>3</sup>	18,300	600,00	10 980,00	CS ÚRS 2020 01
		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny					
		3 do 20 m <sup>3</sup>					
		Poznamka k souboru cen:					
		Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek					
		6*0,8*1,5		7,200			
		0,3*0,3*123,33		11,100			
		18,300		18,300			
		Soudce!					
		Vodotvrdné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	12,388	140,00	1 734,32	CS ÚRS 2020 01
		Vodotvrdné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
		Poznamka k souboru cen:					
		Poznamka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasného skládky vzdálených do 50 m, neoceníuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tím ustanovení nepřeli, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nezávisle na projektu přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, jako přemístění se oceňuje individuálně					
		Vodotvrdné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	3,300	200,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
		Vodotvrdné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Poznamka k souboru cen:					
		Poznamka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasného skládky vzdálených do 50 m, neoceníuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tím ustanovení nepřeli, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nezávisle na projektu přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, jako přemístění se oceňuje individuálně					
		doprava ornice					
		3,3		3,300			
		Soudce!					
		Vodotvrdné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 m	m <sup>3</sup>	16,500	15,00	247,50	CS ÚRS 2020 01
		Vodotvrdné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 m					





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
PSC			<b>Poznamka k souboru cen:</b> Poznamka k souboru cen: 1. Ceny neby použity pro zášyp rjň pro dřevěný terénní povrchy pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské zášyp terénní rjň se oceňuje cenami souboru cen 174 zášyp rjň pro úhly. 2. V cenách je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zášypu je rozliť objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklaty a posklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodčítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu po provedení zášypu zátěží se sklennými stěnami pro podzemní vedení nebo Obšyp potrubí, pletičáři-ť v úvalu. 4. Odčítání zbytkého výkopu po provedení zášypu zátěží se sklennými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam u rjň pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167. Nakládání výkopku nebo sypání a 162. Vodovodně přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbytkého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypu zátěží se sklennými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a jin pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171. Uložení svařiny do násypů.						
	WV		7,2		7,200				
	WV		-0,72-2,16		-2,880				
	WV		obrubníky		3,347				
	WV		0,3*0,3*123,33-7,753		7,667				
	WV		Součet						
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	2,160	380,00	820,80	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání						
PSC			<b>Poznamka k souboru cen:</b> Poznamka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná sílce dna výkopu násobané součtem vnitřního průměru potrubí a příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odčítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklaty a posklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytláčené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypání. Tato se oceňuje ve specifikaci.						
	WV		6*0,8*0,45		2,160				
	WV		2,160		2,160				
19	M	58331200	šitékopsák netříděný zášypový	t	4,320	220,00	950,40	CS ÚRS 2020 01	
	PP		šitékopsák netříděný zášypový						
	WV		2,16*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,320				
	WV		Součet		4,320				
20	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, II. vstvy do 220,000 m2	m2	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, II. vstvy do 200 mm						
	PSC		Poznamka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.						
							314,38		
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,000	13,00	286,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	PSC		<b>Poznamka k souboru cen:</b> Poznamka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadů do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 ať -164 nejsou započteny i náklady na zdravotnické textili. 3. V cenách nejsou započteny náklady na ni přípravu půdy, bi travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyjímá a zakládá, tyto práce se oceňují cenami části CO2 souboru cen 185 80-42 Vyplétá a 185 80-43 Tajit rostlin vodou, di srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 -. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svaží náhlné schůlné, bez použití lezavých technik. V případě použití lezavých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
			osivo směs travní parková	kg	0,330	86,00	28,38	CS ÚRS 2020 01	
	PP		osivo směs travní parková		0,330				
	WV		22*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,330				
	WV		Součet						
							432,00		
D		4	Vodovodně konstrukce						
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šitékopskou do 63 mm	m3	0,720	600,00	432,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šitékopskou do 63 mm						
	PSC		<b>Poznamka k souboru cen:</b> Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -1114 a -1192 lze použít i pro zřízení slabých vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
	WV		6*0,8*0,15		0,720				



PC	Typ	Kód	Součet	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cenacektem [CZK]	Cenová soustava	
				<b>Kommunikace pozemní</b>						
	D	5								
24	K	56485111		Podklad ze štrkocrtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	125,000	148,00	106 067,13	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Podklad ze štrkocrtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				18 500,00	CS ÚRS 2020 01	
25	K	56486111		Podklad ze štrkocrtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Podklad ze štrkocrtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
26	K	56487111		Podklad ze štrkocrtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	16,850	200,00	3 370,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Podklad ze štrkocrtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
27	K	56497211		Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (míněnáni beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (míněnáni beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
	PSC			<b>Poznáмка k souboru cen:</b>						
				<b>Poznáмка k souboru cen:</b> 1. ČSN 73 6126-1 přípoští pro MZK max. tl. 300 mm, 2. V cenách nejsou započteny náklady na a) ochranu povrchu podkladu filtračním součkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací posítk před podkladou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11						
28	K	565145101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7,000	430,00	3 010,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm						
	PSC			<b>Poznáмка k souboru cen:</b>						
				<b>Poznáмка k souboru cen:</b> 1. Cenami 565 1-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vyeždy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2, 2. ČSN EN 13108-1 přípoští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm						
29	K	564531111		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypání s rozprostřením, vtlačení, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	20,125	10,00	201,25	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypání s rozprostřením, vtlačení, a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
	PSC			<b>Poznáмка k souboru cen:</b>						
				<b>Poznáмка k souboru cen:</b> 1. Ceny jsou určeny, jen předložbe-li projekt, zřízení podsypu nebo podkladu ze sypání ze zemlnu nebo z vlnopku v tlase, 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypání a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu						
				zášyp podél obrubníků asfalt, recyklatem z bouřání						
				80,5*0,25						
				<b>Součet</b>						
30	K	573231106		Posítko spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	20,125	7,00	98,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Posítko spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2						
31	K	573231107		Posítko spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	7,000	9,00	63,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Posítko spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2						
32	K	576133211		Asfaltový koberec masivový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Asfaltový koberec masivový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm						
33	K	577156111		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	7,000	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
	PSC			<b>Poznáмка k souboru cen:</b>						
				<b>Poznáмка k souboru cen:</b> 1. Cenami 577 1-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vyeždy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2, 2. ČSN EN 13108-1 přípoští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm						
34	K	596211112		Kladení dlažby z betonových zámkových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	125,000	200,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01	
	PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	PSC			<b>Poznáмка k souboru cen:</b>						
				<b>Poznáмка k souboru cen:</b> 1. Pro vobu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrabců o ploše jednovlité do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkových tvarů (oblojky, kuchy, apod.) 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výhled spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve speciřaci; státní lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3%, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2%, c) přes 300 m2 ve výši 1%, 4. Část lože přetahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
				<b>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</b>	m2	120,446	250,00	30 111,50	CS ÚRS 2020 01	
35	M	59245018								



PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		dlažba tvar obdélník, betonová 200x100x60mm přírodní 114,71*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		120,446			
WV		Součet		120,446			
WV				11,319			
M	59245006	<b>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</b>	m2		500,00		5 659,50 CS ÚRS 2020 01
PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 10,29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,319			
WV		Součet		11,319			
WV				11,319			
K	59621114	<b>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy P1</b>	m2	10,290	20,00		205,80 CS ÚRS 2020 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy P1					
PP		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku stejného tvaru a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obločky, kruhy, apod.), 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár, 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, zřetelně lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %, 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
PSC		<b>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného II. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy do</b>	m2	16,850	300,00		5 055,00 CS ÚRS 2020 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného II. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PP		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku stejného tvaru a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obločky, kruhy, apod.), 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár, 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, zřetelně lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %, 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
M	59245020	<b>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</b>	m2	15,026	330,00		4 958,58 CS ÚRS 2020 01
PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 14,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,026			
WV		Součet		15,026			
WV				2,794			
WV				2,794			
M	59245226	<b>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</b>	m2	2,794	600,00		1 676,40 CS ÚRS 2020 01
PP		dlažba tvar obdélník, betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná 2,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,794			
WV		Součet		2,794			
WV				2,794			
K	596212214	<b>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného II. do 50 mm, s vyplněním materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy P1</b>	m2	2,540	15,00		38,10 CS ÚRS 2020 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného II. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 80 mm skupiny A, pro plochy P1					
PP		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku stejného tvaru a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obločky, kruhy, apod.), 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár, 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, zřetelně lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %, 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
PSC		<b>Kladení dlažby z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hadkého plošnostěrného</b>	m	6,000	340,00		11 050,00
D	8						
K	871315221	<b>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hadkého plošnostěrného</b>	m	6,000	340,00		2 040,00 CS ÚRS 2020 01
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hadkého plošnostěrného, tloušťka třídy SN 8 DN 160					





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stájetého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stájetého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <b>Poznámka k souboru cen:</b> Poznámková k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojících jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenné a b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách - 1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tvo se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		<b>Poznámka k položce:</b> Poznámková k položce: die požadavků RSD bude dloustranně ošetřováno					
56	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	46,200	125,00	5 775,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		46,200			
	VV		44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		46,200			
	VV		Součet		79,330	200,00	15 866,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	79,349	800,00	63 479,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <b>Poznámka k souboru cen:</b> Poznámková k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojících jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenné a b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách - 1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opery. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tvo se oceňují ve specifikaci.					
	P		<b>Poznámka k položce:</b> Poznámková k položce: die požadavků RSD bude dloustranně ošetřováno					
58	M	58380005	obrubník kamenný žulový příčný 200x250mm	m	79,349	1 300,00	1 856,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník kamenný žulový příčný 200x250mm		79,349			
	VV		75,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,428	1 300,00	1 856,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Součet		1,428			
59	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	2,520	1 200,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm		2,520			
	VV		2,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2,520	1 200,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Součet		2,520			
60	M	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	m	7,753	2 000,00	15 506,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm		7,753			
	VV		2,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,753	2 000,00	15 506,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Součet		7,753			
61	K	918991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m3	2,200	90,00	1 485,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20		2,200			
	VV		44*0,05		2,200	90,00	1 485,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		79,33*0,07		5,553			
	VV		Součet		7,753			
62	K	919732211	Slyšná pracovní spára při napojení nového živčitého povrchu na stávající se zařízením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem sířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profeseží	m	16,500	90,00	1 485,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Slyšná pracovní spára při napojení nového živčitého povrchu na stávající se zařízením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem sířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profeseží		16,500			
	PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> Poznámková k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zařízi spár včetně dodání hmot.					
63	K	919735113	Řezání stávajícího živčitého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	80,500	120,00	9 660,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živčitého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		80,500			
	PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> Poznámková k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na správu vody.					
64	K	966006211	Odstírání (demontáž) svíselých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstírání (demontáž) svíselých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol		2,000			



POř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorná doprava vybouraných hmot.					
D	997	Přesun sutě				32 267,75	
65	K	997221561	1	92,843	40,00	3 713,72	CS ÚRS 2020 01
PP		Vodovorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenosti do 1 km					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity pro vodovornou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravu dráze pro vodovornou dopravu sutí přečkána, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stíhelné vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (tlážeblní kositky, lomový kámen)					
W		97,19		97,190			
W		-0,216*20,125		-4,347			
W		Součet		92,843			
66	K	997221569	1	559,542	10,00	5 595,42	CS ÚRS 2020 01
PP		Vodovorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další 1 započítav 1 km přes 1 km					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity pro vodovornou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravu dráze pro vodovornou dopravu sutí přečkána, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stíhelné vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (tlážeblní kositky, lomový kámen) asfalt na skládku					
W		18,817*14		263,438			
W		sut' na deponii obce		296,104			
W		(92,843-18,817)*4		559,542			
W		Součet		92,843			
67	K	997221611	1	92,843	150,00	13 926,45	CS ÚRS 2020 01
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu sutí					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity pro překládání píi lomové dopravě. 2. Ceny nejsou použity při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky					
68	K	997221875	1	18,817	480,00	9 032,16	CS ÚRS 2020 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zadržitého do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
W		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zadržitého do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		23,164			
W		5,488+17,676		-4,347			
W		-0,216*20,125		18,817			
W		Součet		18,817			
D	998	Přesun hmot				23 594,70	
69	K	998223011	1	157,298	150,00	23 594,70	CS ÚRS 2020 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
70	K	012002000	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Geodetická práce					
71	K	013254000	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3	Zařízení stavenišť				4 000,00	
72	K	030001000	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP		Zařízení stavenišť					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN4	Inženýrská činnost				1 000,00	
73	K 043154000	Zkoušky hutníci	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	pp	Zkoušky hutníci					

